



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562



**CLARIFICAREA NR. 10 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
„Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230 - relicitare”**

Intrebare 1	<i>Avand in vedere faptul ca la obiectul Podete noi in plansele de detaliu podete noi figureaza timpan monolit, iar in listele de cantitati - revizia 1. (fisierul Liste de cantitati revizia 1) si descrierea de preturi (fisierul 4.1.2-DP Task 2 RO- revizia 1) se specifica faptul ca sunt timpane prefabricate tip T2, va rugam sa clarificati ce varianta constructiva trebuie luata in considerare.</i>
Raspuns 1	Pentru lista de cantitati nr. 10 Podete noi se vor lua in considerare timpane prefabricate tip T2.
Intrebare 2	<i>Avand in vedere faptul ca la obiectul Largire podete in plansele de detaliu podete figureaza timpan monolit tip T5, iar in listele de cantitati - revizia 1. (fisierul Liste de cantitati revizia 1) si descrierea de preturi (fisierul 4.1.2-DP Task 2 RO- revizia 1) se specifica faptul ca sunt timpane prefabricate tip T5, va rugam sa clarificati ce varianta constructiva trebuie luata in considerare. Totodata, va rugam sa postati in SEAP plansele de detaliu pentru timpan tip T5 si dala tip D5, intrucat din plansa nu se pot determina caracteristicile constructive ale acestora.</i>
Raspuns 2	Pentru lista de cantitati nr. 11 Largire podete, se vor lua in considerare timpane prefabricate tip T5. A se vedea si Raspunsul nr. 24 din Clarificarea nr. 9.
Intrebare 3	<i>Lista de cantitati nr. 13 Largire Podete pozitia 22.315A Sprijinirea sapaturilor cu palplanse pentru executia fundatiilor pentru sapaturi > 2.00 m – va rugam sa ne puneti la dispozitie un detaliu de executie a sprijinirilor cu palplanse.</i>
Raspuns 3	Detalierea sprijinirilor cu palplanse se va realiza in cadrul articolului general GI 13.
Intrebare 4	<i>C1F5 Timpan prefabricat tip T5 cu beton 35/40 – va rugam sa ne puneti la dispozitie Planul de cofraj si planul de armare.</i>
Raspuns 4	A se vedea Raspunsul nr. 24 din Clarificarea nr. 9.

Intrebare 5	<i>Va rugam sa fiti de acord, ca in locul Metodologiei de lucru (doar pct. I al formularului nr. 4), ofertatii sa poata prezenta Proceduri tehnice de executie (PTE-uri) si PCCVI-uri pentru toate categoriile de lucrari oferate (in concordanta cu propunerea tehnica, cu caietele de sarcini, standardele in vigoare), dand astfel posibilitatea de prezentarea a lucrarilor mult mai detaliat, inclusiv controalele ce se vor efectua (atat pe materiale cat si in executie).</i>
Raspuns 5	Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarile din Documentatia de atribuire. A se vedea Raspunsul nr. 50 din Clarificarea nr. 7.
Intrebare 6	<i>La pretul BD20-Trotuare, conform descrierii de pret, trebuie cotate si tuburile PVC pentru cabluri. Avand in vedere ca in nici un detaliu de trotuar de la poduri nu se arata diametrul si numarul tuburilor care se vor dispune, va rugam sa le precizati .</i>
Raspuns 6	Tuburile pentru cabluri au diametrul de 110 mm si numarul lor este de 3 tuburi pentru fiecare trotuar.
Intrebare 7	<i>In ceea ce priveste preturile BD36/Cabluri toroane precomprimare tablier, BD37/Tuburi PVC45/55 cabluri, BD38/Injectie canale, BD39/Ancoraje tip cabl 4T15c, BD40/Protectie ancoraje cu betoane/mortare speciale, BD41/Precomprimare cu prese cabluri, BD42/Schele pentru realizarea platformei de lucru, BD43 Gauri grinzi prin carotare, BD44/Bare inalta rezistenta tip Y1050, BD45/Ancoraje tip bara inalta rezistenta Y1050, BD46/Deviatori metalici, BD47/ Precomprimare bare de inalta rezistenta, va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile de detaliu, deoarece in documentatie nu s-au regasit decat descrieri de pret si acelea foarte restranse. De asemenea, Memoriul tehnic nu este explicit in acest sens. Pentru a intocmi o oferta conforma cu solicitarile dvs, va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile necesare precomprimarii tablierului de la podul km 145+238.</i>
Raspuns 7	Se vor utiliza: Cabluri pentru precomprimare antretoaze 12Ø7 SBP1 lungime 11.00m 6 bucati. Cabluri pentru precomprimare exterioara grinzi 12Ø7 SBP1 lungime 19.15 m 12 bucati. Tuburi de protectie ale cablurilor de precomprimare din PVC de diametru 45 sau 55mm pe toata lungimea cablurilor de precomprimare longitudinale. Ancoraje tip pentru cabluri 4T15C se vor folosi 36 bucati (24 pentru precomprimare grinzi si 12 pentru precomprimare atretoaze).

	Blocurile de ancorare ale cablurilor longitudinale vor fi precomprimate cu cate 4 bare de inalta (2x4 bucati) rezistenta Y1050 Ø36 cu lungime aproximativa de 10m fiecare cum este precizat in plansa DN6-DE-Tii-B02-14 Proces tehnologic. Va fi necesara executarea a 48 gauri prin carotare pentru introducerea celor 8 bare de inalta rezistenta. Ancoraje tip pentru bare de inalta rezistenta Y1050 sunt 16 bucati. Deviatorii metalici in numar 36 de bucati vor fi pozitionati la baza antretoazelor consolidate si sunt confectii metalice. Forta de precomprimare a toroanelor este de 58t.
Intrebare 8	<i>In pretul pentru „Insula la intrarea in localitati”, pentru care nu exista descriere de pret, conform plansei de detaliu ar trebui sa se coteze si butonii reflectorizanti, sau acestia sunt cotati separat? Va rugam precizati.</i>
Raspuns 8	Butonii reflectorizanti se regasesc in Lista 12 Semnalizare si marcaje rutiere la art. SOO.
Intrebare 9	<i>In planul de detaliu pentru „Insula la intrarea in localitati,, nu sunt specificate dimensiunile bordurilor speciale solicitate. Va rugam sa le precizati .</i>
Raspuns 9	Dimensiunile bordurilor speciale sunt conform STAS 1139-87 tip P5.
Intrebare 10	<i>La pretul BD29 - Panouri de protectie in zona CF a pasajelor, conform descrierii de pret (curatare, montare, vopsire cu grund, vopsire 2 straturi vopsea) pare sa fie vorba de o reconditionare a panourilor existente.</i> <i>a) Va rugam sa confirmati ca acest pret se refera la reconditionare panouri.</i> <i>b) Avand in vedere ca nu se precizeaza si demontarea panourilor, intelegem ca reconditionarea se face in situ. In acest caz, montarea se refera probabil la schimbarea unui procent din panouri.Va rugam sa precizati acest procent.</i>
Raspuns 10	Panourile de protectie in zona CF vor fi inlocuite integral.
Intrebare 11	<i>Avand in vedere faptul ca in plansele de detaliu se nominalizeaza doua tipuri diferite de butoni reflectorizanti (de sticla ranforsata si unidirectionali de fonta), care au preturi si tehnologii de montaj diferite, precum si faptul ca in lista de cantitati 12.Semnalizari si marcaje rutiere exista o singura pozitie care se refera la butonii reflectorizanti (poz.7/SOO - buc 9160), va rugam sa precizati in mod clar cati dintre butoni sunt de sticla ranforsata si cati de fonta .</i>
Raspuns 11	Ofertantul va avea in vedere plansele de detaliu puse la dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire.

	A se vedea si Raspunsul 24 din Clarificarea nr. 3.
Intrebare 12	<i>Referitor la articolul GI06 Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor, cantitatea din listele de cantitati este de 60 de luni.</i> <i>a) Va rugam sa precizati, in cazul in care un ofertant va opta, in oferta, pentru o perioada de notificarea defectelor de 109 luni, cantitatea articolului ramane aceeaasi.</i> <i>In acest caz, fiecare ofertant va oferta alta cantitate in functie de perioada de notificare a defectelor ofertata?</i> <i>b) Va rugam sa precizati in ce moment se va face plata acestui articol, el referindu-se la o activitate ulterioara finalizarii lucrarilor.</i>
Raspuns 12	a) Avand in vedere ca perioada de notificare a defectiunilor este factor de evaluare, in baza caruia Ofertantului i se poate acorda punctaj maxim (24 puncte), cantitatea articolului GI.06 va ramane conform listelor de cantitati (60 luni), urmand ca activitatile aferente diferentei de luni rezultata dintre perioada de notificare a defectiunilor ofertata de catre fiecare operator economic (in baza caruia acesta a obtinut punctaj) si perioada de notificare a defectiunilor minima din anuntul de participare sa fie realizate si suportate de catre acesta. b) Conform Descrierii de pret aferenta art. GI06.
Intrebare 13	<i>Referitor la planșa Detaliu 29a-Decantor și deversor, atasată la clarificarea 4, va rugăm să o completați cu indicații asupra tipului de materiale care se vor utiliza la realizarea structurii.</i>
Raspuns 13	A se vedea Anexa 1 la prezenta, planșa de detaliu pentru decantor și deversor cu descrierea fiecarui element.
Intrebare 14	<i>Referitor la articolul GI 04 Remedierea degradărilor la lucrările existente, așa cum le va recomanda expertiza tehnică, potrivit prevederilor II.1.15D din Specificații Tehnice pentru Articole Generale, va rugăm să precizați dacă expertiza tehnică va conține și detaliile de execuție, sau acestea vor fi în sarcina Antreprenorului .</i>
Raspuns 14	Conform prevederilor Sub-clauzei II.1.15D din Specificatii Tehnice, Detaliile de execuție vor fi în sarcina Antreprenorului.
Intrebare 15	<i>Conform specificațiilor pentru articole generale, cap. II.1.7 Relocare și protejare de utilități, punctul B:</i> <i>„In momentul in care un serviciu existent trebuie mutat in vederea executiei</i>

	<i>Lucrarilor, Antreprenorul va aranja ca aceasta lucrare sa fie executata, daca este necesar, de un Subantreprenor autorizat, sub - 9 - supervizarea Antreprenorului si a proprietarului/gestionarului utilitatii.</i> <i>Daca serviciul nu trebuie mutat, atunci va fi responsabilitatea Antreprenorului sa intretina si sa protejeze serviciul in timpul executarii lucrarii in jurul acestuia, in conditiile aprobate de catre proprietarul/gestionarul serviciului si de catre Inginer.</i> <i>Dupa caz (proiectare/executie), Antreprenorul va solicita 3 oferte de pret de la proiectanti autorizati si/sau Subantreprenori autorizati, care vor fi verificate de catre Inginer si oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic va fi transmisa Beneficiarului in vederea aprobarii.</i> <i>Antreprenorul va folosi Suma Provizionata definita in Lista A, articolul GI. 03, pentru a acoperi costul total (inclusiv costul avizelor si autorizatiilor, dar exclusiv TVA) pentru proiectarea si executia mutarii, inlaturarii sau protejarii tuturor serviciilor de utilitati, care vor fi identificate drept urmare a investigatiei mentionate mai sus. Se va acorda o atentie deosebita prevederilor Conditiei Speciale, Sub-Clauza 13.5.”</i> <i>iar in descrierile de pret 4.1.2-DP Task 2 RO - revizia 2:</i> <i>„GI.13 . 1 DEFINITIE</i> <i>Aceasta descriere se aplica in cazul în care pe durata execuției lucrărilor este necesară revizuirea Planșelor, Specificațiilor și documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzând efectuarea de investigații, studii și altele asemenea, precum și elaborarea de planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrărilor de relocare/protejare a utilităților proiectarea asa cum se mentioneaza potrivit Sub-Clauzei 4.27 din Conditiele Speciale de contract si Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.”</i> <i>a) Va rugam sa precizati in cadrul carui articol se va oferta proiectarea pentru Relocare si si protejare utilitati, la articolul GI 03 sau GI 13 .</i> <i>b)Conform precizarilor din specificatii: „Antreprenorul va solicita 3 oferte de pret de la proiectanti autorizati si/sau Subantreprenori autorizati“, va rugam sa confirmati ca la momentul ofertei nu este necesar sa avem subcontractanti declarati pentru proiectarea si executia lucrarilor de relocare si protejare utilitati .</i>
Raspuns 15	a) Proiectarea pentru relocare si protejare utilitati se va oferta la articolul GI03. b) Se vor respecta prevederile Fisei de Date a Achizitiei, Sectiunea III.2.3 a)

	Capacitate tehnica si/sau profesionala, Cerinta 3 "Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze", precum si prevederile legale si contractuale in ceea ce priveste nominalizarea subcontractantilor, atat anterior, cat si ulterior semnarii contractului.
Intrebare 16	<i>Având în vedere retransmiterea listelor de cantitati rev.2, din data de 23.06.2017, lipsa detaliilor necesare pentru intocmirea ofertei sesizate prin solicitarile de clarificarile transmise, cat si faptul ca Autoritatea Contractanta nu a raspuns la solicitarile de clarificari transmise de catre societatea noastra, sase solicitari de clarificari postate in SEAP in adtele de 16.06.2017, 23.06.2017, 28.06.2017, 03.07.2017, volumul mare al informațiilor/documentelor,</i> <i>Cat si</i> <i>- Art. 160 și 161 din Legea 98/2016:</i> <i>Art. 160. - (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire.</i> <i>(2) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar și complet, cât mai repede posibil, la orice solicitare de clarificări sau informații suplimentare, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea unui operator economic.</i> <i>- Art. 113 alin. 3 din Legea 98/2016:</i> <i>Autoritatea contractantă are obligația de a stabili perioada de depunere a ofertelor în funcție de complexitatea contractului de achiziție publică/acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție, dacă sunt solicitate prin documentele achiziției.</i> <i>Va rugam sa decalati termenul de depunere al ofertei cu cel puțin 15 zile lucratoare.</i>
Raspuns 16	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP precum si raspunsurile la clarificari publicate.
Intrebare 17	<i>Va rugam sa ne transmiteti raspunsul la solicitarile de clarificari postate in SEAP din data:</i> <i>16.06.2017 – clarificare 8</i> <i>23.06.2017 – clarificare 10</i> <i>23.06.2017 – clarificare 11</i>

	28.06.2017 – clarificare 12 03.07.2017 – clarificare 13 03.07.2017 – clarificare 14
Raspuns 17	A se vedea clarificarile publicate de Autoritatea Contractanta in SEAP.
Intrebare 18	<i>Conform planselor DN6-DE-T1-L2-PTT-013, Profil transversal tip Nr.12-B, DN6-DE-T1-L2-PTT-020, Profil transversal tip Nr.19-B si DN6-DE-T1-L2-PTT-024, Profil transversal tip Nr.23-B evacuarea apelor este prevazuta a se face printr-o Rigola carosabila la marginea platformei conform detaliu 7, planse din care rezulta o cantitate totala de 789 ml. Va rugam sa ne indicati in cadrul carui articol se va cota acest tip de rigola.</i>
Raspuns 18	Rigola dreptunghiulara din beton amplasata la marginea platformei (detaliul 7) se va cota in cadrul articolelor B18 - Armatura OB37 la fundatie si B21a - Beton in fundatii C35/45 din cadrul listei 9. PARAPETE.
Intrebare 19	<i>Referitor la Lista de cantitati nr.12 Semnalizare si marcaje rutiere – art.94 SVO4 Parapet protectie pentru pietoni – va rugam sa ne puneti la dispozitie detalii de executie privind acest tip de parapet – clasa beton fundatie, culoarea RAL, etc.</i>
Raspuns 19	Pentru art. SV04 Parapet protectie pietoni se va folosi plansa nr. DN6-DE-T1-L2-DET-021 si descrierea de pret SV04 Parapet protectie pietoni, culoarea RAL fiind 1018.
Intrebare 20	<i>Avand in vedere ca, pana la data expedierii prezentei, nu ati dat curs solicitarilor de clarificare expediate de subscrisa, iar raspunsurile dvs. erau de o importanta deosebita in procesul de elaborare a ofertei, va aducem la cunostinta ca timpul ramas pana la data stabilita de depunere a ofertelor este insuficient.</i> <i>Mai mult, avand in vedere faptul ca majoritatea furnizorilor se afla in vacanta de vara, situatie care ne pune in imposibilitatea de a actualiza in timp util ofertele pentru principalele materiale a caror perioada de valabilitate a fost depasita.</i> <i>Ca atare, pentru a avea posibilitatea de a intocmi o oferta corecta si competitiva, oferta in care sa putem integra informatiile pe care urmeaza sa le primim din partea dvs., prin raspunsurile la clarificari, cat si pentru a depasi perioada vacantei de vara, va solicitam sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu 60 de zile, o perioada de timp adecvata si suficienta, astfel incat fiecare operator economic interesat sa beneficieze de timpul necesar intocmirii unei oferte care</i>

	<i>sa respecte in totalitate cerintele autoritatii contractante.</i>
Raspuns 20	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP precum si raspunsurile la clarificari publicate.
Intrebare 21	<i>In raspunsul 46 al clarificarii n. 3 este specificat faptul ca: "se vor elabora Metodologii de lucru si pentru articolele de pret prevazute in Articolele Generale (GI)".</i> <i>Facem prezent ca articolele GI.01, GI.03, GI.05, GI.06, GI.07, GI.09, GI.10, GI.11, GI.12, GI.13, GI.16, GI.19, GI.20, GI.21, GI.22, GI.23 sunt toate "Alocare pentru..." deci nu sunt lucrari. Va rugam sa confirmati ca trebuiesc prezentate metodologii de lucru si pentru Articolele Generale GI pentru "Alocare..."</i>
Raspuns 21	Metodologia de lucru se va prezenta pentru toate Articolele Generale.
Intrebare 22	<i>Avand in vedere ca ati repostat astazi listele de cantitati si clarificarea nr. 9 prin care se modifica unele preturi unitare va rugam sa decalati termenul de depunerea ofertelor cu 30 de zile.</i>
Raspuns 22	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 23	<i>Avand in vedere ca in data de 08.08.2017 ati postat in SEAP clarificarea nr. 9 prin care se raspunde la o serie de intrebari adresate Autoritatii Contractante si in care intervin modificari ale listelor de cantitati si ale compozitiei articolelor ce se vor ofera, ceea ce implica solicitarea de oferte de preturi de la furnizori pentru noile materiale solicitate a se pune in opera (de ex. Tuburi PREMO), va rugam sa decalati termenul de depunere al ofertelor intrucat timpul necesar pentru a primi raspuns de la furnizori pentru ofertele de pret la materiale nu este suficient pentru a integra in oferta noile modificari.</i>
Raspuns 23	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 24	<i>Va rugam sa confirmati ca certificatele constatatoare eliberate de ORC vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante si nu la momentul depunerii ofertei.</i>
Raspuns 24	In conformitate cu prevederile Fisei de date a Achizitiei, Sectiunea III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei, "De asemenea, <u>ofertantul clasat pe primul loc</u> dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, <u>va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante</u> , urmatoarele documente

	edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: <u>cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz</u>".
Intrebare 25	Articolele generale GI05 Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de Executie si GI06 Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor. In cadrul Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale se prevede ca Antreprenorul va executa aceste teste si masuratori „pe cheltuiala sa” si cu instrumente furnizate de Antreprenor. Va rugam sa precizati ce intelegeti dumneavoastra prin sintagma „pe cheltuiala sa” atata vreme cat in articolele GI05 si GI06 trebuie introduse costuri pentru aceste activitati.
Raspuns 25	Sintagma "Pe cheltuiala sa" se refera la testele si masuratorile necesare ca urmare a incercarilor solicitate de catre Inginer pentru a demonstra ca cerintele Clauzei II.1.8 au fost respectate.
Intrebare 26	In clauza II.1.8 se face vorbire despre toate activitatile de protejare a mediului inconjurator iar articolele generale GI05 si GI06 se refera doar la masuratori privind poluarea si raportarea catre Inginer. Metodologia de lucru ce se va prezenta pentru articolele GI05 si GI06 se va referi strict la masuratori si raportare si nu la ansamblul activitatilor de protejare a mediului?
Raspuns 26	Metodologia de lucru se va raporta la ansamblul activitatilor de protejare a mediului.
Intrebare 27	Va rugam sa precizati daca stratul de piatra sparta amestec optimal (cod R2B) se aterne doar la acostamente si daca stratul de piatra sparta mare (cod R2A) se aterne doar la drumurile laterale.
Raspuns 27	Stratul de piatra amestec optimal (cod R2B) se va utiliza la acostamente si insula

	de separare a traficului la iesirea din localitate, iar stratul de piatra sparta mare (cod R2A) se va utiliza la drumurile laterale.
Intrebare 28	<i>Avand in vedere profilele transversale intre km 132+606 si km 135+492, va rugam sa precizati daca sistemul rutier nou (intre casete) este compus din</i> - <i>15 cm strat de forma din balast, 30 cm balast, 25 cm balast stabilizat cu ciment, preluare denivelari cu anrobat bituminos AB25, 6 cm anrobat bituminos AB25, 5 cm beton asphaltic deschis cu criblura BAD 25, 4 cm mixtura asphaltica stabilizata MAS16</i> - <i>Sau este format din 15 cm strat de forma din balast, 30 cm balast, 25 cm strat de piatra sparta amestec optimal, preluare denivelari cu anrobat bituminos AB25, 5 cm beton asphaltic deschis cu criblura BAD25, 4 cm mixtura asphaltica stabilizata MAS16.</i>
Raspuns 28	Pentru ofertarea sistemului rutier nou se vor folosi profilele transversale tip. Pentru aplicabilitate intre km 132+600 - 135+500 se va folosi plansa nr. DN6-DE-T1-L2-PTT-005.
Intrebare 29	<i>Marcajele rutiere definitive au garantie de 24 luni.</i> <i>Va rugam sa precizati daca in perioada de garantie acordata lucrarilor (5 ani sau mai mult), dupa perioada de expirare a garantiei marcajelor rutiere definitive (2 ani), in restul perioadei de 3 ani (sau mai mult), refacerea marcajelor rutiere va cadea in sarcina beneficiarului CNAIR prin activitatile de intretinere.</i>
Raspuns 29	Refacerea marcajelor rutiere pe perioada de garantie a lucrarilor cade in sarcina Antreprenorului.
Intrebare 30	<i>Va rugam sa ne confirmați ca articolul de pret B.T. 05 Placi de racordare cu terasamentele 6.00m X 1.10m x 0.38m de la pasaj Km. 153+112 si de la pasaj Km. 162+526 este B.T.05d Placi de racordare cu terasamentele 6.00m X 1.10m x 0.38m. In cazul in care se modifica codul articolului respectiv sa retransmiteti Listele de Cantitati actualizate.</i>
Raspuns 30	Autoritatea Contractanta confirma ca articolul de pret B.T. 05 Placi de racordare cu terasamentele 6.00m X 1.10m X 0.38m de la pasaj Km. 153+112 si de la pasaj Km. 162+526 este articolul de pret B.T.05d Placi de racordare cu terasamentele 6.00m X 1.10m X 0.38m.
Intrebare 31	<i>Va rugam sa ne confirmați ca articolul de pret B.D.13 Beton in suprastructura, clasa C35/45 de la pasaj Km. 153+112 si de la pod Km.167+593 este D.13i Beton in suprastructura, clasa C35/45. In cazul in care se modifica codul articolului</i>

	<i>respectiv sa retransmiteti Listele de Cantitati actualizate</i>
Raspuns 31	Autoritatea Contractanta confirma ca articolul de pret B.D.13 Beton in suprastructura, clasa C35/45 de la pasaj Km. 153+112 si de la pod Km.167+593 este articolul de pret B.D.13i Beton in suprastructura, clasa C35/45.
Intrebare 32	<i>Având in vedere nota: „Nota 1: Ofertanții vor completa perioada de notificare a defecțiunilor acordata si o vor confirma prin aplicarea ștampilei si a semnăturii de către reprezentantul legal in coloana nr. 3" din cadrul Formularului nr. 5 - ASPECTE TEHNICE OFERTATE SUPLIMENTAR FATA DE CERINȚELE MINIME ALE DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE, rugam Autoritatea Contractanta sa ne precizeze, in cazul unei Asocieri, cine va aplica stampila si semnătură in coloana numărul 3.</i>
Raspuns 32	In cadrul Formularului nr. 5 "ASPECTE TEHNICE OFERTATE SUPLIMENTAR FATA DE CERINTELE MINIME ALE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE", in cazul unei asocierii, in cadrul coloanei 3 aferenta tabelor indicate la punctele I si II, <u>toti membri asocierii</u> vor confirma aspectele ofertate suplimentar prin aplicarea stampilei si a semnaturii reprezentantului legal al fiecarui membru al asocierii in parte.