



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON

Operator de date cu caracter personal nr. 16562



Directia Achizitii Infrastructura Rutiera

Clarificarea nr. 7 la documentatia de atribuire

Contract 5R11, Reabilitare DN 76, Ionesti - Varfurile, km 55+425 – km 69+350–Rest de executie

Intrebare 1

In Lista de Cantitati nr. 17, MARCAJE SI SEMNALIZARE DEFINITIVA, avem urmatoarele articole:

EQ10a	Marcaj rezonator de delimitare a partii carosabile constituit din doi componenti Longitudinal marking	m ²	4,200.00
EQ10b	Marcaj longitudinal constituit din doi componenti pentru separarea sensurilor de circulatie Longitudinal marking	m ²	3,290.00
EQ11a	Marcaje transversale si diverse. Cross marking, various marking, edge marking, by arrows or inscriptions	m ²	900.00
EQ11b	Marcaj divers antiderapant. Various non-slip marking.	m ²	200.00
EQ906	Marcaj transversal rezonator	m ²	200.00

Prin Clarificarea nr.4, Anexa 1 am primit „Proiectul de reglementare a circulatiei prin marcaje si indicatoare rutiere pentru DN 76”.

In urma centralizarii au rezultat urmatoarele tipuri de marcaje:

Marcaj de delimitare tip L	km	11.16
Marcaj de delimitare tip Lr	km	15.70
Marcaj de delimitare tip M 1x1	km	2.72
Marcaj longitudinal tip E continuu	km	11.58
Marcaj longitudinal tip I 1x1	km	0.37
Marcaj de delimitare tip A 3x9	km	0.03
Marcaj longitudinal tip B 3x6	km	1.20
Marcaj longitudinal tip C 9x3	km	1.11
Marcaj longitudinal tip G 9x3	km	0.93
Marcaje diverse	mp	608.27

	<table><tr><td>Marcaje transversale</td><td>mp</td><td>252.83</td></tr><tr><td>Marcaje diverse antiderapant</td><td>mp</td><td>199.92</td></tr></table>	Marcaje transversale	mp	252.83	Marcaje diverse antiderapant	mp	199.92
Marcaje transversale	mp	252.83					
Marcaje diverse antiderapant	mp	199.92					
	<i>Va rugam a corela lista de cantitati cu marcajele rezultate din piesele desenate sau a face corespondenta intre marcajele din lista de cantitati cu cele din piesele desenate.</i>						
Raspuns 1	In cadrul articolului EQ10a – Marcaj rezonator de delimitare a partii carosabile constituit din doi componenti, cantitatea aferenta este de 4200 m² conform listei de cantitati, fiind constituita din marcajul de delimitare tip L, Lr, M 1x1 si tip A 3x9. In cadrul articolului EQ10b – Marcaj longitudinal constituit din doi componenti pentru separarea sensurilor de circulatie, cantitatea aferenta este de 3290 m² conform listei de cantitati, fiind constituita din marcajul longitudinal tip E continuu, I 1 x, B 3x6, C 9x3 si tip G 9x3. In cadrul articolului EQ11a – Marcaje transversale si diverse, cantitatea aferenta este de 900 m², fiind contituit din marcaje diverse si marcaje transversale, conform listei de cantitati. In cadrul articolului EQ11b – Marcaj divers antiderapant, cantitatea aferenta este de 200 m² conform listei de cantitati. In cadrul articolului EQ906 – Marcaj transversal rezonator, cantitatea aferenta este de 200 m² conform listei de cantitati. Conform Conditior Contractuale (Conditii Generale ale Contractului si Conditii Speciale ale Contractului), desenele si documentele de proiectare emise impreuna cu documentatia de atribuire au rolul de a ilustra natura si scopul lucrarilor si de a permite ofertantilor sa-si stabileasca pretul adecvat. Astfel, cantitatile care sunt incluse in Listele de Cantitati sunt cantitati estimate. Tinand cont de cele antementionate, Lista de cantitati nr. 17 – Marcaje si semnalizare definitive ramane neschimbata.						
Intrebare 2	<i>In Lista de Cantitati nr. 17, MARCAJE SI SEMNALIZARE DEFINITIVA, avem urmatorul articol:</i> <table><tr><td>EQ149</td><td><i>Indicatoare rutiere - Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu - Fig. F5 pe stalpi cu zabrele Traffic signs - Advance signaling for the directions within a roundabout junction - Fig. F5</i></td><td>buc</td><td>4.00</td></tr></table> <i>Prin Clarificarea nr.4, Anexa 1 am primit „Proiectul de reglementare a circulatiei prin marcaje si indicatoare rutiere pentru DN 76”, plansa D04/05 - Detaliu executie indicatoare revizia 1, avem 8 indicatoare de presemnalizare a directiilor intr-o intersectie (4 pentru distanta de 300 m si 4 pentru distanta de 100 m).</i> <i>Va rugam a preciza cate indicatoare Fig F5 sunt necesare.</i>	EQ149	<i>Indicatoare rutiere - Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu - Fig. F5 pe stalpi cu zabrele Traffic signs - Advance signaling for the directions within a roundabout junction - Fig. F5</i>	buc	4.00		
EQ149	<i>Indicatoare rutiere - Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu - Fig. F5 pe stalpi cu zabrele Traffic signs - Advance signaling for the directions within a roundabout junction - Fig. F5</i>	buc	4.00				
Raspuns 2	In cadrul articolului EQ149 – Indicatoare rutiere – Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu – Fig. F5 pe stalpi cu zabrele, cantitatea aferenta este de 4 bucati conform listei de cantitati.						
Intrebare 3	<i>Conform Raspunsului 68 din Clarificarea nr. 2, toate articolele generale cu exceptia articolului general GI22 se vor cuprinde in formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, o parte la articolul 1.2. Amenajarea terenului si o parte la articolul 5.1. Organizare de santier.</i> <i>Conform aceluiasi Raspuns 68, valoarea articolelor ce se vor cota la articolul 5.1. Organizare de santier se regaseste in cadrul Centralizatorului listelor - Articole Generale fara SP, iar in Centralizatorul Listelor - Sume Provizorii se vor cuprinde art. 1.2. Amenajarea terenului, respectiv art. GI 22.</i> <i>Ca urmare a acestui Raspuns oferit de Autoritatea Contractanta, valoarea Articolului general GI22</i>						

	- Rezerve de implementare este cuprinsa numai in Centralizatorul Listelor si nu este inclusa in Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, valorile totale ale celor doua centralizatoare fiind diferite (diferenta fiind valoarea articolului general GI22). Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa precizati care din valorile totale se va introduce in Formularul de Oferta (Formularul nr. 7 - Formularul de Propunere Financiara), totalul aferent Formularului F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv sau totalul aferent Centralizatorului listelor.
Raspuns 3	In cadrul Formularului de oferta, se va introduce valoarea totala aferenta Centralizatorului listelor. Rezervele de implementare (art. GI22 din Lista de Articole Generale) vor fi incluse in Propunerea Financiara asa cum este mentionat in cuprinsul Formularului nr. 7 - Formular de Propunere Financiara, republicat in cadrul Clarificarii nr. 2 - Anexa 2: "Pretul ofertei noastre <u>include si suma de 6.919.589 lei (fara TVA) reprezentand Rezervele de implementare</u>, conform OUG nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, asa cum este stabilita in Listele de cantitati si defalcata conform Anexei nr. 3 la prezentul formular, care se vor utiliza conform Metodologiei de utilizare a Rezervelor de implementare. (Anexa 1 la Acordul Contractual). "
Intrebare 4	Pret CO1a – Structuri de sprijin din beton armat. In Clarificarea nr. 4, raspuns 7, specificati ca acest pret se refera la plansele CO05 – Suprainaltare zid de sprijin si CO06 – Zid de captusire. In Tabelele de cantitati ale acestor 2 planuri, sunt specificate urmatoarele cantitati de beton: - CO05 – 70 mc - CO06 – 68 mc Total = 138 mc. In Lista de cantitati, CO1a are cantitatea de 380 mc. Va rugam clarificati.
Raspuns 4	Detaliile si aplicabilitatea care fac referire la acest articol se regasesc in Volumul 4.4 – Detalii de executie, plansa nr. CO05 – Suprainaltare zid de sprijin existent si planșa nr. CO06 – Zid de captusire, iar cantitatea aferenta este de 138 m³. A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 5	Pret CO1b – Structuri de sprijin din beton simplu. In Clarificarea nr. 4, raspuns 8, specificati ca acest pret se refera la planșa CO01 – Zid de sprijin de rambleu. In Tabelul de cantitati al acestui plan, este specificata urmatoarea cantitate de beton: 610 mc C25/30 + 515 mc C35/45 = 1125 mc. In Lista de cantitati, CO1b are cantitatea de 1035 mc. Va rugam clarificati.
Raspuns 5	Conform Volumului 4.4 – Detalii de executie, plansa nr. CO01 – Zid de sprijin de rambleu, cantitatea aferenta este de 1.125,00 m³. A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare - Lista de cantitati revizuita.
Intrebare 6	Pret E5b – Strat de forma din materiale granulare (balast). In Clarificarea nr. 4, raspuns 10, confirmati ca se va aterne geotextil. Va rugam sa specificati ce consum va avea (m2/m3), avand in vedere ca articolul are ca unitate de masura m3 de balast.
Raspuns 6	Pentru calculul geotextilului ce se amplaseaza in vederea asternerii stratului de forma se va avea in vedere consumul mediu de 5,40 m² / m³ in cazul structurii rutiere aplicate pe casete (25 cm grosimea stratului de forma din balast) si consum mediu de 6,80 m² / m³ in cazul structurii rutiere noi (15 cm grosimea stratului de forma din balast).
Intrebare 7	Formularul D, punctul 1 precizeaza: „Acceptam prevederile Documentatiei de Atribuire, inclusiv Caietelor de Sarcini si ale Documentatiei tehnice, in totalitatea lor, fara rezerve sau restrictii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/modificarile/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii." Avand in vedere ca Anexele clarificarilor aferente procedurii au un volum consistent, ofertantii insusindu-si continutul acestora prin completarea si prezentarea in oferta a acestui formular, va rugam sa permiteti a se atasa acestui formular doar clarificarile/modificarile/completarile ulterioare

	<i>(fara anexele acestora). De asemenea va rugam sa confirmati ca nu trebuie atasata la punctul 1 al prezentului formular nicio parte a documentatiei de atribuire, acceptarea prevederilor acesteia, inclusiv ale Caietelor de Sarcini si ale Documentatiei tehnice se face doar prin completarea si prezentarea in oferta a formularului D.</i>
Raspuns 7	Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit pct. 1 din Formularul D, ofertantii au obligatia de a atasa la acest formular doar clarificarile/ modificarile/ completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora), initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, dar si semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat ca ofertantii sa ataseze, initializate pe fiecare pagina si semnate cu semnatura electronica, Documentația de Atribuire, Caietele de sarcini, Documentatia tehnica, Documentatia informativa. De asemenea, potrivit pct. 2 din Formularul D, ofertantii au obligatia de a atasa la acest formular Acordul contractual, Condițiile Generale si Condițiile Speciale de Contract pentru contractul de lucrari, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarile din cuprinsul Formularului D, exceptie facand anexele la clarificari/ modificari/ completari care sunt aferente <i>Documentatiei tehnice</i> (ex. planse, proiecte tehnice etc.) si care, avand un volum foarte mare, nu trebuie atasate Formularului D.