Antemasuratori Varianta II

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. - D.R.D.P. CRAIOVA			
DENUMIRE CONTRACT: POD DN6 Km 235+272 PESTE AMARADIA LA CRAIOVA			
ANTEMASURATOARE			
VARIANTA II			
Nr.crt	**Lucrare**	**UM**	**Cantitate**
	ANTEMASURATOARE **LUCRARI AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI**		
1	Plantare puieti -pe umplutura de pamant realizate in spatele zidului de aparare mal stang intre profilul 6-6 si 8-8 = 2060,00buc Total = 2060,00buc	buc	2060
	ANTEMASURATOARE **LUCRARI HIDROTEHNICE**		
1	Prag deversor pe coloane Benotto Ø1080mm in numar de 2 buc in profilul 6-6- si 8-8 din beton armat -profilul 6-6 L = 54,00ml -profilul 8-8 L = 66,50ml Total = 120,50ml	ml	120,50
2	Prag disipator din beton armat in numar de 2 buc, in continuarea pragurilor deversoare cu lungimile totale 54,00ml + 66,50ml = 120,50ml Total = 120,50ml	ml	120,50
3	Saltea de gabioane umplute cu piatra bruta in numar de 2 buc in lungime totala de 120,50ml Total = 120,50ml	ml	120,50
4	Bazin disipator din beton aramat in numr de 2 buc in lungime totala de 120,50ml Total = 120,50ml	ml	120,50
5	Aparari de mal (gabioane) pe stanga si dreapta raului Amaradia cu piatra bruta -pe stanga de la profilul 5 pana la profilul 8 = 105,00ml -pe dreapta de la profilul 5 pana la profilul 8 = 118,89ml Total = 223,89ml	ml	223,89
6	Reparatii la sferturi de con in numar de 4 buc cu suprafata toatala egala cu 314,00mp Total = 314,00mp	mp	314,00

7	Pereu piatra bruta pe fundatie din beton la culeea Craiova in spatele zidului de sprijin de aparare de mal din gabioane pana la elevatia culeei pe o lungime de 12,0ml si latime de 30,0ml = 360,00mp Total = 360,00mp	mp	360,00
	ANTEMASURATOARE **LUCRARI SUPRASTRUCTURA**		
1	Reparatii intrados cu mortare speciale Total = 56,00mp	mp	56,00
2	Protectie anticoroziva la elementele din beton Total = 560,00mp	mp	560,00
3	Vopsire parapet metalic pietonal 142ml x 2+4 x 30m(rampe) = 404ml 404ml x 36,72kg/ml = 14835kg Total = 15to	to	15

SC COSO CONS SRL,
Ing. Pisica Dumitru