COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.112.330 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

Clarificari la documentatia de atribuire
Sistem preluare imagini de la distanta
transmise in termenul prevazut in Documentatia de Atribuire

Intrebarea 1	***Avem rugamintea de a ne transmite coordonatele necesare efectuarii vizitei in locatie: intervalul orar, persoana de contact, perioada pana la data depunerii ofertei in care se poate efectua vizita, etc. Va multumim anticipat.***
Raspuns 1	In conformitate cu prevederile Fisei de Date a Achizitiei, punctul II.1.5. Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor - "**Nota:** Operatorii economici interesati de participarea la prezenta procedura sunt invitați să facă o vizită în locație, pe baza unei programari, pentru a studia spatiul in care se doreste instalarea sistemului, precum și conectarea acestuia în rețeaua de acces existentă și racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a C.N.A.I.R. S.A. (**programarile se fac la telefon 021.264.33.45**)". Astfel puteti contacta Autoritatea Contractanta la numarul de telefon mai sus indicat, de luni pana joi in intervalul orar 8.30-16.30 si vineri in intervalul orar 8.30 - 14.00.
Intrebare 2	***Referitor la sistemul de afisare tip videowall 4x2 din caietul de sarcini, va rog sa clarificati urmatoarele:*** ***• In cadrul cerintei conectivitate se face mentiune la port DVP – va rugam sa detaliati semnificatia DVP;*** ***• Cerinta minima pentru uniformitatea luminozitatii este de 95% - Avand in vedere faptul ca aceasta cerinta este discriminatorie si poate favoriza un anumit producator, pentru a inlesni accesul la competitie si pentru a respecta principiile proportionalitatii si ale eficientei utilizarii fondurilor, va rugam sa acceptati ca monitoarele din cadrul videowall-ului sa aiba uniformitatea luminozitatii minim 90% (folosit de majoritatea producatorilor de videowall).***

Raspuns 2	• Prin port DVP se intelege orice alt port video de conectivitate a monitoarelor (DMP, SDI, UDI, DVB-ASI, etc). Obligatoriu va exista posibilitatea conectivitatii prin porturile DVI si HDMI. • Avand in vedere ca prin Documentatia de Atribuire s-a solicitata ca monitoarele sistemului de afisare sa fie de tip LED, precum si faptul ca luminozitatea uniformă pentru display-urile LED este de obicei 97% sau mai bună in timp ce pentru cuburi este de 95% sau mai bună, iar pentru display-urile LCD este sub 95%, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele
Intrebare 3	***Pe cele 6 statii de lucru puse la dispozitie de catre beneficiar, exista restrictii privind instalarea diverselor aplicatii/software-uri ?***
Raspuns 3	Pe cele 6 stații de lucru puse la dispoziție de către beneficiar, **nu există restricții** referitoare la instalarea aplicațiilor/software-urilor necesare.
Intrebare 4	***Va rugam sa confirmati ca banda de internet existenta in locatie va suporta transportul imaginilor preluate din Centrele de Monitorizare si Informare. De asemenea, va rugam sa confirmati ca in dispeceratul unde va fi instalat sistemul de preluare imagini de la distanta exista un switch/router la care putem conecta echipamentele. Rugam detalii.***
Raspuns 4	In cadrul CNAIR S.A. atat comunicatiile cat si infrastructura de comunicații este asigurată de către STS iar CNAIR S.A. va oferi suport pentru configurarea infrastructurii de transport a imaginilor din Centrele de Monitorizare până în CNAIR Central. În locația în care se va instala sistemul de preluare imagini de la distanță, există echipamentele necesare la care se vor putea conecta echipamentele.
Intrebare 5	***In urma vizitei, s-a constatat ca panoul indicat (din holul de intrare in dispecerat) pentru conectarea la reteaua de alimentare cu energie electrica nu este corespunzator din punct de vedere tehnic si legislativ, va rugam sa ne comunicati locatia si schema monofilara a tabloului unde ne putem racorda, care sa suporte consumul intregului sistem ce va fi instalat, inclusiv statiile de lucru ale beneficiarului, precum si traseul de cablu propus.***
Raspuns 5	Vă aducem la cunoștință că Palatul CFR, cladire în interiorul căreia își desfășoară

	activitatea CNAIR S.A. și în care se va instala sistemul de preluare imagini de la distanță, este o clădire strategică a cărei întreținere intră în sarcina altei societăți, motiv pentru care informațiile solicitate de dvs. nu pot fi puse la dispoziție în această fază a licitației, ci doar ofertantului castigator, în vederea proiectării și execuției lucrărilor de alimentare cu energie electrică. Reprezentanții societăți care administreaza intreaga cladire, ne-au informat că în apropierea incaperii (respectiv a dispeceratului) există circa 3 – 4 posibilități de racordare din punct de vedere electric, a sistemului de preluare imagini de la distanță. De asemenea, am fost informați că până la aceste puncte de racordare, sunt necesari 50 – 100 metri de conductor sau cablu electric. Tipul acestuia va fi ales de ofertantul castigator, astfel încât să suporte consumul întregului sistem ce va fi instalat. Subliniem faptul că acest sistem va trebui să aiba propriul tablou electric care să conțină toate echipamentele electrice necesare funcționării în totalitate a acestuia.
Intrebare 6	***Va rugam sa confirmati ca fluxurile video si imaginile referitoare la meteo, harti GIS, harti cu pozitionarea echipamentelor ITS (si altele) sunt deja functionale in locatie (pe statiile de lucru) si trebuiesc doar integrate in sistemul de management al afisarii.***
Raspuns 6	Fluxurile video și imaginile referitoare la meteo, hărți GIS, hărți cu pozitionarea echipamentelor ITS (și altele) sunt deja functionale, dar momentan stațiile de lucru nu sunt toate puse în funcțiune. Ele vor fi date în folosință la instalarea întregului sistem.
Intrebare 7	***Avand in vedere ca limba engleza are un numar superior de cuvinte tehnice fata de limba romana si explicatiile pot fi denaturate prin traduceri, va rog sa confirmati ca certificatele de conformitate/specificatiile tehnice/fisele tehnice/manualele utilizare/manualele operare etc. ale echipamentelor/software-urilor ofertate pot fi redactate in limba engleza, conform producatorilor.***
Raspuns 7	Certificatele de conformitate/ specificațiile tehnice/ manualele de utilizare/ manualele de operare ale echipamentelor/ software-urilor pot fi redactate în limba engleză, conform producătorilor, dar acestea trebuie să fie însoțite și de traducerea în limba română a documentului în cauză.

Intrebare 8	***La pct. 5.2 din Caietul de Sarcini se mentioneaza ca "Monitoarele din cadrul video-wall-ului trebuie sa aiba o margine subtire, astfel incat imaginea va fi continua (nu se accepta zone negre intre marginile consecutive – monitoare cu rama, iar interstitiul nu va fi mai mare de 4 mm), trebuie sa functioneze 24 ore din 24, 7 zile din 7 si sa respecte [....]".*** ***Din acest paragraf intelegem ca se doresc monitoare fara rama, iar interstitiul maxim dintre 2 monitoare alaturate sa fie de 4 mm.*** ***Va rugam sa confirmati.***
Raspuns 8	Monitoarele din cadrul video-wall-ului vor fi fără ramă, iar interstițiul între monitoare va fi de maxim 4 mm.