

Varianta de ocolire a Municipiului Iasi
ETAPA I
VARIANTA SUD
Reactualizare SF

OBIECT 3

km 19+690 - km 26+460

Sector Km 19+690 - Km 21+780 (Bd. Poitiers)
Sector Km 21+850 - Km 26+460 (Str. Trei Fantani)
Nod rutier km 21+800(Var. de ocolire a Mun. Iasi - DN24)
Nod rutier km 26+460(Var. de ocolire a Mun. Iasi - DN28)

Varianta de ocolire a Municipiului Iasi
ETAPA I
VARIANTA SUD
Reactualizare SF

Sector Km 19+690 - Km 21+780
(Bd. Poitieres)

Varianta Trafic Greu
Sector km 19+690 - km 21+780
(Bdul.Poitiers)

CENTRALIZATOR

LUCRARI DRUM


Nr. crt.	DENUMIREA CATEGORIILOR DE LUCRARI AFERENTE OBIECTULUI	VALOARE PE CATEGORII DE LUCRARI (LEI)
1	TERASAMENTE	
2	SUPRASTRUCTURA	
3	SANTURI SI RIGOLE	
4	STRAZI LATERALE	
5	SEMNALIZARI SI MARCAJE PE TIMPUL EXECUTIEI	
6	SEMNALIZARI SI MARCAJE DUPA TERMINAREA LUCRARILOR	
TOTAL (fara TVA)		

Varianta Trafic Greu
Sector km 19+690 - km 21+780
(Bdul.Poitiers)

LISTA NR. 1 - TERASAMENTE

Nr. crt.	CATEGORII DE LUCRARI	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (LEI)	VALOARE (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Pichetare detaliata a drumului	km	2,030		
2	Sapatura de pamant in teren tare	m ³	31 870		
3	Sapatura de pamant in teren foarte tare	m ³	2 850		
TOTAL					

Intocmit
Sing. M. Popescu



Verificat
Ing. A. Dascalescu



Varianta Trafic Greu
Sector km 19+690 - km 21+780
(Bdul.Poitiers)

LISTA NR. 2 - SUPRASTRUCTURA

Nr. crt.	CATEGORII DE LUCRARI	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (LEI)	VALOARE (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Strat de forma - pamant stabilizat cu lianti hidraulici	m ³	5 530		
2	Strat inferior de fundare din agregate de balastiera	m ³	15 410		
3	Agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici	m ³	6 920		
4	Strat de baza din mixtura asfaltica executata la cald cu bitum tip D50/70	t	5 540		
5	Strat de legatura din beton asfaltic - binder BADPC 25 cu pietris concasat	t	4 560		
6	Strat de uzura din beton asfaltic BA 16m	m ²	38 430		
7	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	m ²	115 710		
8	Borduri prefabricate 20x25 cm	m	4 060		
9	Demolare borduri existente	m	4 060		
10	Decapare sistem rutier existent	m ³	3 130		
TOTAL					

Intocmit
Sing. M. Popescu



Verificat
Ing. A. Dascalescu



Varianta Trafic Greu
Sector km 19+690 - km 21+780
(Bdul.Poitiers)

LISTA NR. 3 - SANTURI SI RIGOLE

Nr. crt.	CATEGORII DE LUCRARI	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (LEI)	VALOARE (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Sant din beton monolit C 25/30	m ³	150		
2	Dren longitudinal sub acostament	m	4 200		
3	Demolare sant pereat existent	m ²	800		
	TOTAL				

Intocmit
Sing. M. Popescu



Verificat
Ing. A. Dascalescu




Varianta Trafic Greu
Sector km 19+690 - km 21+780
(Bdul.Poitiers)


LISTA NR. 4 - STRAZI LATERALE

Nr. crt.	CATEGORII DE LUCRARI	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (LEI)	VALOARE (LEI)
0	1	2	3	4	5
PARTE CAROSABILA					
1	Strat de forma - pamant stabilizat cu lianti hidraulici	m ³	130		
2	Strat inferior de fundare din agregate de balastiera	m ³	260		
3	Agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici	m ³	160		
4	Strat de baza din mixtura asfaltica executata la cald cu bitum tip D50/70	t	121		
5	Strat de legatura din beton asfaltic - binder BADPC 25 cu pietris concasat	t	100		
6	Strat de uzura din beton asfalti BA 16m	m ²	840		
7	Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica	m ²	2520		
8	Decapare sistem rutier existent	m ³	90		
9	Sapatura de pamant in teren tare	m ³	570		
TROTUARE					
10	Pavele autoblocante	m ²	250		
11	Strat inferior de fundare din agregate de balastiera	m ³	40		
12	Strat din nisip	m ³	8		
13	Borduri prefabricate 20x25 cm	m	170		
14	Borduri prefabricate 10x15 cm	m	170		
15	Desfacere borduri existente	m	340		
16	Decapare sistem rutier existent	m ³	25		
TOTAL					

Intocmit
Sing. M. Popescu



Verificat
Ing. A. Dascalescu




Varianta Trafic Greu
Sector km 19+690 - km 21+780
(Bdul.Poitiers)

LISTA NR. 5 - TOTALITATEA MASURILOR PRIVIND SIGURANTA SI
CONTROLUL CIRCULATIEI RUTIERE PE TIMPUL ZILEI SI NOPTII IN
ORICE FEL DE CONDITII CLIMATICE PENTRU ASIGURAREA UNUI
TRAFIC USOR

Nr. crt.	CATEGORII DE LUCRARI	UM	CANTITATE	PRET UNITAR (LEI)	VALOARE (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Semnalizare rutiera pe timpul executiei	km	2,030		
	TOTAL				

Intocmit
Sing. M. Popescu



Verificat
Ing. A. Dascalescu



Varianta Trafic Greu
Sector km 19+690 - km 21+780
(Bdul.Poitiers)


LISTA NR. 6 - SEMNALIZAREA RUTIERA ,VERTICALA SI
ORIZONTALA, INDICATOARE SI MARCAJE RUTIERE,DE TIP
MARE,CONFORM STAS 1848/2-86 INCLUSIV PORTALE SI
CONSOLE

Nr. crt.	CATEGORII DE LUCRARI	Uim	CANTITATE	PRET UNITAR (LEI)	VALOARE (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Semnalizare rutiera dupa terminarea lucrarilor	km	2,030		
	TOTAL				

Intocmit
Sing. M. Popescu



Verificat
Ing. A. Dascalescu



Varianta Trafic Greu
Sector km 19+690 - km 21+780
(B-dul Poitiers)

CENTRALIZATOR

MUTARI, PROTEJARI INSTALATII

Nr. crt.	DENUMIREA CATEGORIILOR DE LUCRARI AFERENTE OBIECTULUI	VALOARE PE CATEGORII DE LUCRARI (lei)
1	ELECTRICE	
TOTAL (fara TVA)		

Varianta Trafic Greu
Sector km 19+690 - km 21+780
(B-dul Poitiers)

CENTRALIZATOR

MUTARI, PROTEJARI INSTALATII ELECTRICE

Nr. crt.	DENUMIREA CATEGORIILOR DE LUCRARI AFERENTE OBIECTULUI	VALOARE PE CATEGORII DE LUCRARI (lei)
1	LES 6 kV - 2 km (inclusiv 10 intersectii)	
TOTAL (fara TVA)		