



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



Clarificarea nr. 2 la documentatia de atribuire

CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE MIHAILESTI – FINALIZARE LUCRARI Numar de referinta: 16054368/2020/2110/S/10

Clarificari adresate de catre operatorii economici pana la al doilea termen limita stabilit de Autoritatea Contractanta	
Intrebare 1	<i>Va rugam sa ne precizati data cand se poate efectua vizita in teren si care este procedura, avand in vedere faptul ca terenul este supravegheat si nu se permite accesul.</i>
Raspuns 1	Terenul necesar realizarii obiectivului se afla in proprietatea CNAIR, astfel ca accesul operatorilor economici interesati sa depuna oferte in cadrul procedurii de achizitie publica este permis in orice moment fara organizarea unei vizite pe amplasament de catre beneficiar.
Intrebare 2	<i>In cadrul Volumului RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA, CAPITOLUL 6. CANTITATI DE LUCRARI EXECUTATE, se precizeaza ca lucrarile sunt partial incepute si se afla in diferite etape ale executiei. Va rugam a ne comunica daca perioada de garantie a lucrarilor se refera la lucrarile rest de executat, lucrari ce sunt mentionate in listele de cantitati.</i>
Raspuns 2	Perioada de garantie face referire atat la lucrarile executate in cadrul contractului initial, cat si la cele ce se vor executa in cadrul noului contract de executie.
Intrebare 3	<i>In cadrul Volumului RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA, CAPITOLUL 3.2.1 Situatia existenta, foto 21, 22, 23, 25 si 88 arata ca sunt existente in lucrare urmatoarele depozite: de material granular de balastiera si material granular concasat. Va rugam a preciza: - ce cantitati de materiale sunt depozitate in lucrare - daca se pot folosi in lucrare de viitorul antreprenor - care este pretul acestui material granular</i>
Raspuns 3	La data prezentei, materialele depozitate in amplasamentul lucrarii(material granular de balastiera si material granular concasat) se afla in proprietatea fostului Antreprenor, aceste materiale nefiind preluate de catre Beneficiar. Prin urmare, acestea nu vor fi luate in considerare la momentul intocmirii ofertelor.
Intrebare 4	<i>Va rugam a ne comunica daca se va organiza o vizita pe amplasament</i>
Raspuns 4	A se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta clarificare
Intrebare 5	<i>Conform documentatiei atasate nu regasim unde trebuie cotate bransamentele electrice. Va rugam sa clarificati acest lucru.</i>

Raspuns 5	Lucrarile aferente retelelor electrice de inalta, joasa si medie tensiune au fost executate integral. In acest sens, in cadrul Documentatiei de Atribuire au fost puse la dispozitia ofertantilor Procesul Verbal de Receptie la Punerea in Functiune nr 250/30.08.2019 aferent relocarii de retele electrice 110kV, precum si Procesul Verbal de Receptie la Punerea in Functiune nr. 73/15.05.2019 aferent retelelor electrice de joasa tensiune si medie tensiune.
Intrebare 6	<i>In lista de cantitati de lucrari nr. 1.4, Circulatie – Parapeti, articol EQ 1b Parapet greu din beton tip New Jersey la zona mediana = 2770 m.</i> <i>In cadrul pieselor desenate avem urmatoarele planse si anume:</i> - <i>Plansa nr.D-12 Parapet de siguranta rigid tip New Jersey pe zonele cu panta unica</i> - <i>Plansa nr.D-13 Parapet de siguranta rigid tip New Jersey pe zonele in acoperis</i> - <i>Plansa nr.D-14 Parapet de siguranta rigid tip New Jersey element de capat pe zonele cu panta unica</i> - <i>Plansa nr.D-15 Parapet de siguranta rigid tip New Jersey element de capat pe zonele in acoperis</i> <i>Va rugam a ne comunica urmatoarele:</i> - <i>A defalca cei 2700 m de parapet NJ pe cele patru tipuri (conform planselor D 12 – 15)</i> - <i>Parapetii NJ vor fi dotati conform pieselor desenate cu placute antiorbire, ansamblu reflectorizant ondulat (L= 1.0 m) si placute reflectorizante cu catadioptri de culoare alba</i>
Raspuns 6	Referitor la defalcarea celor 2770 m de parapet New Jersey, va aducem la cunostinta ca informatiile necesare se regasesc in plansele P01 – P09 puse la dispozitie in cadrul Documentatiei de Atribuire. Mentionam faptul ca se va tine cont de modificarea solutiei de amenajare a intersectiei de la km 2+700 al variantei de ocolire. Autoritatea Contractanta considera ca informatiile puse la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de Atribuire sunt suficiente. In ceea ce priveste dotarea parapetilor de tip New Jersey ofertantii vor avea in vedere mentiunile din cadrul Cerintelor Beneficiarului, si anume: “Caracteristica imperativa: Proiectul de parapete de siguranta si tipul de parapete ce va fi utilizat, va fi conform cerintelor si reglementarilor in vigoare, cu incadrarea in culoarul de expropriere existent.”
Intrebare 7	<i>Conform listelor de cantitati avem urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice:</i> - <i>R6 Mixtura in strat de baza tip AB31.5</i> - <i>R7 Binder in strat de legatura tip BAD 22.4 cu bitum modificat</i> - <i>R8 Strat de uzura tip MAS 16, cu bitum modificat</i> - <i>R8a1 Strat de uzura tip BA8</i> <i>Conform pieselor desenate „Profile transversale tip”, avem urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice:</i> - <i>Beton asfaltic MASF16</i> - <i>Binder de criblura BAD25m cu bitum modificat</i> - <i>Mixtura asfaltica AB2</i> - <i>Beton asfaltic BA8</i> <i>Va rugam clarificati care sunt tipurile de mixturi asfaltice folosite.</i>
Raspuns 7	In ceea ce priveste structura rutiera, va aducem la cunostinta ca se vor respecta prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului, si anume: “<i>Structura rutiera este de tip semirigid si are următoarea alcătuire</i> • <i>4 cm MAS16 cu bitum modificat conform AND 605-2016;</i>

	• 6 cm Binder de criblura cu bitum modificat BAD 22.4 – <u>conform AND 605-2016</u>; • 8 cm Mixtura asfaltica AB 31.5 – <u>conform AND 605-2016</u>; • 23 cm Balast stabilizat cu ciment • 25 cm Balast amestec optimal • 20 cm Strat de forma (din materiale granulare) • Geotextil anticontaminator”
Intrebare 8	Conform Dispozitiei de Santier nr.12/13.08.2018, avem urmatoarea dispozitie: „Pentru deversarea apelor pluviale la km 0+900, partea stanga, se realizeaza un canal de beton acoperit cu dale de beton prefabricate, pe lungimea de 455 . Se decolmateaza canalul de pamant existent pe lungimea de 655 m. Conform proces verbal incheiat in data de 12.04.2017, Primaria Mihailesti va restabili legatura in aval a canalului cu emisarul natural. Fara realizarea acestor lucrari, solutia de evacuare ape pluviale din acest proiect nu poate fi functional.” Va rugam a ne comunica daca legatura in aval a canalului cu emisarul natural a fost realizata.
Raspuns 8	La data prezentei nu au fost realizate de catre Primaria Mihailesti lucrarile de restabilire a legaturii in aval a canalului cu emisarul natural.
Intrebare 9	In lista de cantitati de lucrari nr. 1.7 – Parcari, avem articolul: - L14a Toalete publice = 2 buc Va rugam a ne transmite detaliile de executie.
Raspuns 9	A se vedea Anexa 9 la prezenta clarificare.
Intrebare 10	In lista de cantitati de lucrari nr. 1.7 – Parcari, avem articolul: - L14b Containere ecologice = 2 buc Va rugam a ne transmite detaliile de executie.
Raspuns 10	Caracteristici container ecologic: container de polietilena, cu capac de colectare, 4 roti de cauciuc, capacitate 1100 l. De asemenea, va informam ca la momentul intocmirii ofertelor trebuie luate in considerare si prevederile Subcapitolului IV.1.15. Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza “În cazul în care pe durata execuției lucrărilor este necesară revizuirea Planșelor, Specificațiilor și documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzând efectuarea de investigații, studii și altele asemenea, precum și elaborarea de planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrărilor de relocare/protejare a utilităților, Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel încât să poată finaliza corespunzător execuția Lucrărilor (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a emiterii unei Modificări dispuse sau aprobate în conformitate cu prevederile Clauzei 37 Modificari din Conditii Contractuale), în conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare.”
Intrebare 11	In lista de cantitati de lucrari nr. 1.7 – Parcari, avem articolul: - L16 Statie hidrofor (inclusiv put forat) = 2 buc Va rugam a ne transmite detaliile de executie, adacimea putului forat.
Raspuns 11	Autoritatea Contractanta aduce la cunostinta faptul ca la momentul intocmirii ofertelor trebuie luate in considerare si prevederile Subcapitolului IV.1.15. Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza “În cazul în care pe durata

	execuției lucrărilor este necesară revizuirea Planșelor, Specificațiilor și documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzând efectuarea de investigații, studii și altele asemenea, precum și elaborarea de planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrărilor de relocare/protejare a utilităților, Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel încât să poată finaliza corespunzător execuția Lucrărilor (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a emiterii unei Modificări dispuse sau aprobate în conformitate cu prevederile Clauzei 37 Modificari din Conditii Contractuale), în conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare.”
Intrebare 12	<i>In lista de cantitati de lucrari nr. 1.7 – Parcari, avem articolul:</i> <i>- L14c Rezervor 2 mc = 2 buc</i> <i>Va rugam a ne transmite detaliile de executie.</i>
Raspuns 12	A se vedea Anexa nr. 10 la prezenta clarificare.
Intrebare 13	<i>In lista de cantitati de lucrari nr. 1.0 – Lucrari de mediu, avem articolul:</i> <i>- L3 Demolare case = 1 buc</i> <i>Va rugam a ne transmite releveul casei ce urmeaza a fi demolata.</i>
Raspuns 13	Imobilul care trebuie demolat se afla la km 0+000 al variantei de ocolire, la adresa Calea Bucuresti nr. 49. Autoritatea Contractanta nu se afla in posesia releveului, dar va aducem la cunostinta ca pe terenul aferent locatiei anterior mentionate se afla o constructie tip parter si o anexa (magazie).
Intrebare 14	<i>In lista de cantitati de lucrari nr. 1.9 – Podete drum, avem articolul:</i> <i>- C2a Podet tubular diam. 500 mm = 40 m</i> <i>In lista de cantitati de lucrari nr. 2.5 – Podete strada Potcoavei, avem articolele:</i> <i>- C2a Podete tubulare diam. 500 mm = 13 m</i> <i>- C2a Podete tubulare diam. 500 mm (accese curti)= 10 m</i> <i>Va rugam a ne comunica urmatoarele:</i> <i>- Tipul tubului de beton (beton simplu, beton armat, SENTAB, PREMO etc)</i> <i>- Deoarece podetele sunt in zone diferite, va rugam a ne transmite lungimile acestora.</i>
Raspuns 14	Autoritatea Contractanta informeaza ca tipul tubului de beton se poate identifica in plansa PS 10 pusa la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de Atribuire (Specificatii si piese desenate). Cu privire la lungimile podetelor necesar a fi executate va informam urmatoarele: - pe Strada Potcoavei se vor executa in conformitate cu lungimile mentionate in cadrul Listei de Cantitati 2.5, un podet de 13 m si un podet de 10 m (acces curti). - Podetul ce se poate identifica in plansa PS 10 la pozitia km 0+241 pe strada Potcoavei nu se mai realizeaza, din cauza reabilitarii sistemului rutier al Strazii Randunicii, intrucat platforma drumului s-a extins in detrimentul santurilor de pamant existente care s-au colmatat si a caror sectiune a fost micșorata. In aceste conditii nu mai este posibila evacuarea apelor pluviale de pe Strada Potcoavei. - Detalii cu privire la lungimile podetelor din cadrul Listei de Cantitati 1.9 se regasesc in documentatia Bazine de retentie km 2+500 pusa la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de Atribuire.
Intrebare 15	<i>In lista de cantitati de lucrari nr. 1.7 - Parcari, avem articolul:</i> <i>- R20 Pavaj autoblocant = 518.52 mp</i> <i>In lista de cantitati de lucrari nr. 1.6 – Intersectii giratorii, avem articolele:</i> <i>- R20 Pavaj autoblocant = 698.93 mp</i>

	- R21a Structura rutiera cu pavele autoblocante = 291.00 mp Va rugam a ne comunica urmatoarele: - Grosimea pavelor (pentru R20 si R21a) - Tipul de culori pentru fiecare articol R20 si R21a.
Raspuns 15	Grosimea pavelor aferenta R20 si R21a este de 6 cm, informatii regasite in plansa Profil Transversal tip Nr. 10 din cadrul documentatiei DTAC giratoriu 2+700 pus la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de Atribuire (Specificatii si piese desenate). De asemenea in cadrul documentatiei mentionate anterior pot fi identificate tipurile de culori aferente articolelor R20 si R21a.
Intrebare 16	In lista de cantitati de lucrari nr. 1.13, avem articolul: - Rem15 Colmatarea fisurilor la elevatiile podetelor = 5 ml Va rugam a ne transmite Caietul de Sarcini pentru colmatarea fisurilor.
Raspuns 16	Se vor respecta prevederile Subcapitolului IV.1.15. <i>Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza “Executarea lucrărilor de remediere a degradărilor lucrărilor existente, identificate in Lista de Cantitati nr. 13, va fi dispusa de către Inginer, in conformitate cu situatia din teren.”</i> A se vedea si Raspunsul 109 din prezenta clarificare.
Intrebare 17	In Raport de Expertiza Tehnica avem:: - Foto 66: podet km 1+235 (zone cu segregari ale betonului zidurilor intoarse culee Alexandria) - Foto 67: podet km 1+235 (zone cu segregari ale betonului zidurilor intoarse culee Alexandria) Va rugam a ne preciza daca zonele cu segregari vor fi reparate. In caz afirmativ, va rugam a ne transmite lista de cantitati si Caietul de Sarcini pentru aceste reparatii.
Raspuns 17	Se vor respecta prevederile Subcapitolului IV.1.15. <i>Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza “Executarea lucrărilor de remediere a degradărilor lucrărilor existente, identificate in Lista de Cantitati nr. 13, va fi dispusa de către Inginer, in conformitate cu situatia din teren.”</i> A se vedea si Raspunsul 109 din prezenta clarificare.
Intrebare 18	In lista de cantitati de lucrari nr. 1.3, avem articolul: - R3 Strat superior de fundatie din balast stabilizat = 12508.16 mc Conform profilelor transversale, „Detaliu sistem rutier”, avem 23 cm balast stabilizat cu ciment. Pentru prepararea balatului stabilizat cu ciment, va rugam a ne preciza procentul de ciment necesar.
Raspuns 18	Se vor respecta prevederile mentionate in Dispozitia de Santier nr. 4/14.11.2016 pusa la dispozitia ofertantilor prin Documentatia de Atribuire.
Intrebare 19	In lista de cantitati de lucrari nr. 1.2, - Terasamente drum avem articolul: - E5a Stabilizarea cu liant hidraulic grosime 25 cm, liant 2.5% = 12725.81 mp Va rugam a ne transmite Caietul de Sarcini pentru articolul E5a.

Raspuns 19	Se vor respecta prevederile mentionate in Dispozitia de Santier nr. 5/12.05.2017 pusa la dispozitia ofertantilor prin Documentatia de Atribuire.
Intrebare 20	<i>In Dispozitia de Santier nr.3.1 din 03.11.2016, Documente anexate: planuri de situatie, profiluri transversale curente, documente ce lipsesc din documentatie. Va rugam a ne transmite documentele lipsa.</i>
Raspuns 20	Autoritatea Contractanta pune la dispozitie Anexa DS 3.1 – parcare de lunga durata. A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare.
Intrebare 21	<i>In Dispozitia de Santier nr.06 din 22.09.2017, Documente anexate: piese desenate PSS-01 - PSS-03, PLS-03, PTC-012, P-03, piese desenate ce lipsesc din documentatie. Va rugam a ne transmite piesele desenate ce lipsesc.</i>
Raspuns 21	In ceea ce priveste lipsa pieselor desenate PSS-01 - PSS-03, PLS-03, PTC-012, P-03, Autoritatea Contractanta va aduce la cunostinta faptul ca asa cum reiese si din cadrul Dispozitiei de Santier, s-a renuntat la deversarea apelor pluviale pe strada Randunicii si implicit si la podetul tubular ø500 de la km 0+241 si s-a renuntat la relocarea gardului proprietatii de la nr. 22, de pe strada Potcoavei si la executia trotuarului intre km 0+260 – km 0+280, pe partea stanga. Astfel, va informam ca prin Dispozitia de Santier nr. 06/22.09.2017 doar au fost actualizate listele de cantitati, fara a fi necesara emiterea unor piese desenate, in acest sens.
Intrebare 22	<i>In Dispozitia de Santier nr.08 din 30.01.2018, Documente anexate: Memoriu Tehnic, Plan de situatie sens giratoriu PSI-003, Plan de situatie semnalizare si marcaje PSM-001, Profil transversal tip PTT-010, documente ce lipsesc din documentatie. Va rugam a ne transmite documentele ce lipsesc.</i>
Raspuns 22	In ceea ce priveste anexele aferente Dispozitiei de Santier nr. 8/30.01.2018, va informam ca acestea se regasesc in cadrul Proiectului Tehnic pentru intersectia giratorie de la km 2+700 ce a fost pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire (Specificatii si piese desenate).
Intrebare 23	<i>In Dispozitia de Santier nr.10 din 25.07.2018, Documente anexate: detaliu rigola carosabila armata D-14, piesa desenate ce lipseste din documentatie. Va rugam a ne transmite plansa D-14.</i>
Raspuns 23	Autoritatea Contractanta pune la dispozitie Anexa DS 10 – detaliu rigola carosabila armata. A se vedea Anexa 2 la prezenta clarificare.
Intrebare 24	<i>In Dispozitia de Santier nr.12 din 13.08.2018, Documente anexate: Breviar de calcul, Lista de Cantitati, Piese desenate. Va rugam a ne preciza daca lista de cantitati anexata Dispozitiei de Santier nr. 12 a fost inclusa in listele de cantitati ce stau la baza evaluarii.</i>
Raspuns 24	Cu privire la documentatia din cadrul DS nr. 12/13.08.2018 precizam ca se vor respecta prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului, si anume: “ Caracteristica imperativa: Solutia de realizare a cuvei prin care se dispune: - Incadrarea constructiei cuvei aferenta camerei de cadere in culoarul de expropriere existente, cu pastrarea caracteristicilor privind debitele apelor pluviale ce trebuie respectate, conform Dispozitiei de Santier nr. 12/13.08.2018. <u>Antreprenorul, va avea si rol de Proiectant in acest caz, cu obligatiile si indatoririle</u>

	<i>prevazute de legislatia in domeniu.”</i> In acest sens, va aducem la cunostinta ca Lista de Cantitati anexata DS 12 nu a fost inclusa in listele de cantitati. Astfel, se va avea in vedere incadrarea cantitatilor aferente DS nr. 12 in conformitate cu prevederile Articolului General GI. 19.
Intrebare 25	<i>In Dispozitia de Santier nr.13 din 12.09.2018, Documente anexate: planuri, sectiuni, detalii, documente ce lipsesc din documentatie.</i> <i>Va rugam a ne transmite documentele lipsa.</i>
Raspuns 25	Autoritatea Contractanta pune la dispozitie Anexa DS 13 – bazine de retentie km 2+500. A se vedea Anexa 3 la prezenta clarificare.
Intrebare 26	<i>In Dispozitia de Santier nr.14 din 22.10.2018, Documente anexate: Plan cofraj culee, Plan trasare sferturi de con, planuri ce lipsesc din documentatie.</i> <i>Va rugam a ne transmite planurile ce lipsesc.</i>
Raspuns 26	Autoritatea Contractanta pune la dispozitie Anexa DS 14 - scurgere ape-dren. A se vedea Anexa 4 la prezenta clarificare.
Intrebare 27	<i>In Dispozitia de Santier nr.15 din 26.11.2018, Documente anexate: detalii, plan ce lipseste din documentatie.</i> <i>Va rugam a ne transmite planul ce lipseste.</i>
Raspuns 27	Autoritatea Contractanta pune la dispozitie Anexa DS 15 - detaliu sistem rutier si prindere parapete pe podetul D5. A se vedea Anexa 5 la prezenta clarificare.
Intrebare 28	<i>In lista de cantitati de lucrari nr.1.10 – Rutiere, avem:</i> <i>- Art. EQ19 Console metalice = 9 buc</i> <i>In lista de cantitati de lucrari nr.2.6 – Semnalizare si marcaje, avem:</i> <i>- Art. EQ19 Console metalice = 2 buc</i> <i>Va rugam a ne transmite detaliile pentru fundatiile acestora.</i> <i>Va rugam a ne transmite planul ce lipseste.</i>
Raspuns 28	Autoritatea Contractanta considera ca informatiile puse la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de Atribuire sunt suficiente pentru intocmirea ofertei. De asemenea, va informam ca la momentul intocmirii ofertelor trebuie luate in considerare si prevederile Subcapitolului IV.1.15. Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza “În cazul în care pe durata execuției lucrărilor este necesară revizuirea Planșelor, Specificațiilor și documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzând efectuarea de investigații, studii și altele asemenea, precum și elaborarea de planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrărilor de relocare/protejare a utilităților, Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel încât să poată finaliza corespunzător execuția Lucrărilor (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a emiterii unei Modificări dispuse sau aprobate în conformitate cu prevederile Clauzei 37 Modificari din Conditii Contractuale), în conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare.”
Intrebare 29	<i>In lista de cantitati de lucrari nr.1.1 – Lucrari preliminare, avem:</i> <i>- Art. L3.1 Desfacere gard = 429.0 m</i> <i>- Art. R25b Imprejmuire beton = 257.7 m</i>

	<i>Va rugam a ne comunica urmatoarele:</i> <i>- Gardului ce urmeaza a fi desfacut din ce este realizat (prefabricate, plasa sarma, lemn, etc.)</i> <i>- Imprejmuirea din beton (R25b) este lucrare noua s-au este o relocare a gardului ce a fost desfacut.</i>
Raspuns 29	Gardul ce urmeaza a fi demolat este realizat din beton. In ceea ce priveste art. R25b, va informam ca este vorba de o lucrare noua.
Intrebare 30	<i>In lista A – Articole Generale, in cadrul coloanei „Descrierii lucrari” se face trimitere la diferite capitole si clauze din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.</i> <i>Va rugam a ne comunica unde gasim in cadrul documentatiei Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.</i>
Raspuns 30	Specificatiile Tehnice pentru Articolele Generale se regasesc in cadrul Cap. IV Articole Generale din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 31	<i>Rugam clarificati tipul de bitum pentru Mas16 (stratul de uzura). In lista de cantitati apare Mas16 cu bitum modificat iar in memoriul tehnic si in planse Mas16 cu bitum normal.</i>
Raspuns 31	In ceea ce priveste alcatuirea structurii rutiere, va aducem la cunostinta ca se vor respecta prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului, si anume: “Structura rutiera este de tip semirigid si are următoarea alcătuire • 4 cm MAS16 cu bitum modificat <u>conform AND 605-2016;</u> • 6 cm Binder de criblura cu bitum modificat BAD 22.4 – <u>conform AND 605-2016;</u> • 8 cm Mixtura asfaltica AB 31.5 – <u>conform AND 605-2016;</u> • 23 cm Balast stabilizat cu ciment • 25 cm Balast amestec optimal • 20 cm Strat de forma (din materiale granulare) Geotextil anticontaminator”
Intrebare 32	<i>Fisierul Excell Liste de cantitati are lista 1.13 (remedieri) protejata la scriere si de aceea nu se pot pune preturi unitare; in Lista de Articole generale la pozitia GI.05 nu se poate insera pret unitar decat la garantie de 60 de luni. Va rugam retransmiteti fisierul Excell neprotejat la scriere.</i>
Raspuns 32	Atasat gasiti fisierul Excel Liste de cantitati neprotejat la scriere. A se vedea Anexa 6 la prezenta Clarificare.
Intrebare 33	<i>In cadrul plansei „IMPREJMUIRE DIN BETON”, avem :Fundatie de beton armat monolit C16/20”. Va rugam a ne comunica:</i> <i>- Tipul armaturii</i> <i>- Cantitatea de armatura</i>
Raspuns 33	A se vedea planşa DE01D00200 “Detaliu imprejmuire de beton” pusa la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de Atribuire (Specificatii si piese desenate), in care se regasesc aceste informatii.
Intrebare 34	<i>In lista de cantitati de lucrari nr. 1.6 Intersectii giratorii, avem articolul D7 – rigole dreptunghiulare din beton monolit cu placute carosabile = 271.3 m</i> <i>In lista de cantitati de lucrari nr. 1.7 Parcari, avem articolul D7 – rigole dreptunghiulare din beton monolit cu placute carosabile = 660.0 m</i> <i>In lista de cantitati de lucrari nr. 2.4 Scurgerea apelor strada Pocoavei, avem articolul</i>

	<i>D7 – rigole dreptunghiulare din beton monolit cu placute carosabile = 460.0 m</i> <i>In plansa D-03 Detaliu rigola dreptunghiulara acoperita cu placute carosabile, ce se aplica de la km 1+800 pana la km 2+120 (320 m) si de la km 1+620 pana la km 1.940 (320 m), armata cu plasa sudata PC52-100x100x6 mm (Dispozitia de Santier nr.10/25.07.2018) si H = 1.65 m</i> <i>In plansa D-16 Detaliu rigola dreptunghiulara acoperita cu placute carosabile ne armate, ce se aplica de la km 0+000 pana la km 0+431 (431 m) si H = 1.10 m.</i> <i>In listele de cantitati avem rigola = 1391.3 m</i> <i>In piesele desenate avem rigola = 1071.0 m</i> <i>Diferenta = 320.3 m</i> <i>Va rugam a corela listele de cantitati cu piesele desenate.</i>
Raspuns 34	La momentul intocmirii ofertelor se va tine cont de cantitatile mentionate in cadrul Listelor de cantitati, intrucat acestea reprezinta cantitatile de lucrari ramase de executat pentru finalizarea lucrarilor aferente executiei constructiei variantei de ocolire.
Intrebare 35	<i>In cadrul Centralizatorului „TOTAL GENERAL - CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE MIHAILESTI – FINALIZARE LUCRARI”, va rugam a confirma urmatoarele:</i> <i>- Total B1 „Lucrari de drumuri”, reprezinta suma lucrarilor de la 1.0 pana la 1.13.</i> <i>- Total B „Lucrari proiectate”, reprezinta suma lucrarilor de la B1 si B2.</i>
Raspuns 35	Autoritatea Contractanta confirma urmatoarele: -Total B1 „Lucrari de drumuri”, reprezinta suma lucrarilor de la 1.0 pana la 1.13. - Total B „Lucrari proiectate”, reprezinta suma lucrarilor B1 si B2
Intrebare 36	<i>In cadrul pieselor desenate:</i> <i>- DE01PSH01000 Sectiuni transversale coloane drenante pentru preaplin</i> <i>- DE01PSH01400 Sectiuni transversale coloane drenante pentru preaplin</i> <i>Sunt figurate coloane drenante cu rol de preaplin.</i> <i>Va rugam a ne preciza urmatoarele:</i> <i>- lungimea fiecărei coloane drenant</i> <i>- a ne transmite detaliu de executie pentru coloanele drenante.</i>
Raspuns 36	Autoritatea Contractanta considera ca informatiile puse la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de Atribuire sunt suficiente pentru intocmirea ofertei. De asemenea, va informam ca la momentul intocmirii ofertelor trebuie luate in considerare si prevederile Subcapitolului IV.1.15. Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza “În cazul în care pe durata execuției lucrărilor este necesară revizuirea Planșelor, Specificațiilor și documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzând efectuarea de investigații, studii și altele asemenea, precum și elaborarea de planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrărilor de relocare/protejare a utilităților, Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel încât să poată finaliza corespunzător execuția Lucrărilor (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a emiterii unei Modificări dispuse sau aprobate în conformitate cu prevederile Clauzei 37 Modificari din Conditii Contractuale), în conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare.”

Intrebare 37	<i>In cadrul Caietului de Sarcini „PANOURI FONOABSORBANTE”, GENERALITATI, cap. 1.4 Clasa de risc:</i> <i>Conform OMT 290/2000 clasa de risc este 3.</i> <i>Ordinul nr.290/2000 din 13.04.2000 - privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii în activitatile de construire, modernizare, întreținere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul</i> <i>Art. 1. - (1) În domeniul transportului feroviar si cu metroul produsele si/sau serviciile destinate utilizarii în activitatile de construire, modernizare, întreținere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru a fi admise din punct de vedere tehnic, trebuie sa fie realizate de agenti economici autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic, denumiti în continuare furnizori feroviari, care fac dovada omologarii tehnice feroviare sau, dupa caz, a detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat.</i> <i>(2) Autorizarea si supravegherea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor feroviari, omologarea tehnica feroviara si emiterea agrementelor tehnice feroviare se efectueaza de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER, denumita în continuare AFER, în calitate de organism desemnat de Ministerul Transporturilor pentru a evalua conformitatea produselor si/sau serviciilor si pentru a realiza activitati de inspectie tehnica feroviara în domeniul transportului feroviar si cu metroul.</i> <i>(3) Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor feroviari se efectueaza potrivit Normelor privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul, prevazute în anexa nr. 1.</i> <i>(4) Modelul si continutul autorizatiei de furnizor feroviar sunt prevazute în anexa nr. 2.</i> <i>Art. 9. - În functie de gravitatea consecintelor datorate unei potentiale defectari, cu implicatii în siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, realizarea transportului, calitatea serviciilor, sanatatea oamenilor, protectia mediului si/sau în costurile de întreținere si exploatare, produsele feroviare se clasifica în urmatoarele clase de risc: 1A, 1B, 2A si 2B.</i> <i>Conform Anuntului de Participare CN1022762/16.07.2020, Sectiunea II.2.2 Coduri CPV: principal 45233120-6 Lucrari de constructii de drumui; suplimentar 45221111-3 Lucrari de constructii de poduri rutiere si 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport.</i> <i>Deoarece lucrarea se refera la lucrari de drumuri si poduri rutiere si nu la lucrari pentru infrastructura feroviara, va rugam a renunta la cap. 1.4 Clasa de risc: Conform OMT 290/2000 clasa de risc este 3 din Caietului de Sarcini „PANOURI FONOABSORBANTE”.</i>
Raspuns 37	La momentul întocmirii ofertelor se va tine cont de mentiunile din cadrul Cerintelor Beneficiarului, si anume: “Între km 0+025 și km 0+290, având în vedere ca traseul traversează o zonă de locuințe, s-au prevăzut panouri fonoabsorbante pe ambele părți ale variantei.”.
Intrebare 38	<i>Legat de statia de epurare, montata in parcare (2 buc):</i>

	• <i>Debitul zilnic mediu de apa uzata menajera/debitul maxim orar – sau capacitatea statiei de epurare – 120LE? In descriere sunt mai multe debite.</i> • <i>Conform descrierii din caietul de sarcini – solutia aleasa de proiectant este cu Site rotative, unitatea de flotatie si membrane ultrafiltrante, dar si cu statie compacta ingropata ca cea din desenele atasate M-1, M-2 toate aceste tehnologii la un loc nu au cum sa functioneze.</i> • <i>Din desene se intelege ca, este o statie de epurare compacta din PP, montata ingropat , amonte si aval de statie sunt statii de pompare doar cu cate o pompa submersbila.</i> <i>Va rugam sa clarificati acest aspect.</i>									
Raspuns 38	La momentul intocmirii ofertelor se va tine cont de detaliile din cadrul planselor M1 si M2 puse la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de Atribuire. Totodata, va informam asupra faptului ca Antreprenorul va realiza in conformitate cu prevederile GI.11, detaliile de executie tinand cont de standardele si normativele in vigoare. De asemenea, va informam ca la momentul intocmirii ofertelor trebuie luate in considerare si prevederile Subcapitolului IV.1.15. <i>Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente</i> din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza “<u>În cazul în care pe durata execuției lucrărilor este necesară revizuirea Planșelor, Specificațiilor și documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare</u>, incluzând efectuarea de investigații, studii și altele asemenea, precum și elaborarea de planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrărilor de relocare/protejare a utilităților, <u>Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel încât să poată finaliza corespunzător execuția Lucrărilor</u> (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a emiterii unei Modificări dispuse sau aprobate în conformitate cu prevederile Clauzei 37 Modificari din Conditii Contractuale), <u>în conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare.</u>”									
Intrebare 39	Referitor la Listele de cantitati conform Anexa nr.1 la Formularul nr.7 Pentru iluminat este prezentat un deviz cu doua articole (comasate) <table><tr><td>RS 10 a</td><td>Iluminat public la noduri rutiere</td><td>2697 m</td></tr><tr><td>RS 10 b</td><td>Iluminat public parcuri</td><td>2700 m</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>5397m</td></tr></table> In documentatie exista, - in 01. Parte scrisa, o singura lista de cantitati in care se regaseste lungimea cablu pentru circuitele de iluminat ACYAbY 4x16 de 6112m. - in Devize fara valori, suma cablului ACYAbY 4x16 pentru noduri rutiere este de 3072m, pentru parcuri 3040m. Total cablu 6112m. Va rugam clarificati daca articolele RS 10 a si RS 10 b cuprind lucrarile descrise in 01. Parte scrisa si Devize fara valori si de unde apare diferenta de cantitati sesizata.	RS 10 a	Iluminat public la noduri rutiere	2697 m	RS 10 b	Iluminat public parcuri	2700 m	Total		5397m
RS 10 a	Iluminat public la noduri rutiere	2697 m								
RS 10 b	Iluminat public parcuri	2700 m								
Total		5397m								
Raspuns 39	Autoritatea Contractanta confirma faptul ca articolele RS 10 a si RS 10 b cuprind lucrarile descrise in 01. Parte scrisa. In ceea ce priveste lungimea cablului pentru circuitele de iluminat, va informam ca la momentul intocmirii ofertelor se vor lua in considerare informatiile prevazute in cadrul Listei de cantitati 1.11, si anume									

	“RS 10 a Iluminat public la noduri rutiere 2697 m RS 10 b Iluminat public parcare 2700 m” Diferenta de cantitati sesizata provine din modificarea solutiei de amenajare a intersectiei tip “T” in sens giratoriu la km 2+700 al variantei de ocolire			
Intrebare 40	Referitor la Listele de cantitati conform Anexa nr.1 la Formularul nr.7 Pentru utilitati telecomunicatii exista articolul <table><tr><td>RS1</td><td>Retea telecomunicatii</td><td>175,22 m</td></tr></table> Va rugam specificati care sunt lucrarile de telecomunicatii aferente acestei cantitati.	RS1	Retea telecomunicatii	175,22 m
RS1	Retea telecomunicatii	175,22 m		
Raspuns 40	Lucrarile de telecomunicatii aferente cantitatii de 175,22 m sunt urmatoarele: - realizarea cameretei de la km 21+110 pe DN6 - realizarea conexiunilor aferente retelei de telecomunicatii intre str. Potcoavei si camereta ce urmeaza a fi realizata la km 21+110 pe DN6 Totodata, atasat gasiti Procesele Verbale de verificare a calitatii lucrarilor de deviere si protejare a retelelor de telecomunicatii, lucrari ce au fost realizate pana la momentul rezilierii contractului. A se vedea Anexa 7 si Anexa 8 la prezenta Clarificare.			
Intrebare 41	Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat, in cerinta 1 se specifica ca ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 25.000.000 Lei fara TVA la nivelul a maxim 2 contracte. La aceste categorii de drum se mai poate adauga si drumuri de interes judetean si local.			
Raspuns 41	Autoritatea Contractanta a stabilit cerinta minima de calificare avand obligatia legala de a se asigura ca operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferte au mai realizat in trecut lucrari similare celor solicitate prin prezenta achizitie, adica detin o experienta similara care confirma capacitatea tehnica minima necesara pentru a duce la bun sfarsit contractul de executie lucrari. Prin urmare, avand in vedere obiectul contractului, respectiv constructia noua a unei variante de ocolire la standard de drum national, prevederile art. 178-179 din Legea nr. 98/ 2016, prevederile art. 31, alin. (1) din HG nr. 395/ 2016, precum si dispozitiile Instructiunii ANAP nr. 2/2017, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta privind capacitatea tehnica asa cum a fost acesta solicitata in cadrul Documentatiei de atribuire.			
Intrebare 42	Referitor la documentul numit „Cerintele beneficiarului” paginile 18 si 19 –Stadiul lucrarilor lucrari de drum principal – geotextilul are progres 54.47% stratul de forma din materiale granulare are progres 61.71% Avand in vedere ca sistemul rutier propus prevede geotextilul amplasat sub stratul de forma va rugam sa ne clarificati daca procentele sunt corecte. Aceasi intrebare este valabila si la procentele de progres pentru parcare.			
Raspuns 42	Autoritatea Contractanta confirma faptul ca progresul prezentat in cadrul Cerintelor Beneficiarului aferent atat geotextitului, cat si stratului de forma este corect atat pentru lucrarile de drum principal, cat si pentru parcarile de scurta durata.			
Intrebare 43	Referitor la listele de cantitati existente in documentatie si pe baza carora se va intocmi oferta financiara, va rugam sa ne clarificati cum au fost calculate cantitatile de lucrari			

avand in vedere diferentele de suprafete care rezulta din tabelul de mai jos. Precizam ca am calculat aceste suprafete pornind de la cantitatile postate in SEAP si de la procentele cu stadiul lucrarilor executate care se regasesc in „Cerintele beneficiarului”.

Cod articol Item code	Descrierea lucrarilor Works description	U. M. U.M.	Cantitate Quantity	SUPRAFA TA DIN LISTA DE CANTITAT I	PROCEN T STADIUL LUCRARI LOR EXECUT ATE (CONF. CERINTE LOR BENEFIC IARULUI)	PROCEN T REST DE EXECUT AT	SUPRAFAT A TOTALA A PROIECTU LUI CONFORM PROCENT ELOR RAMASE DE EXECUTAT
E5	Strat de forma din materiale granulare	mc	2.301,23	2301 mc/ 0,2m= 11505mp	61,71%	100%- 61,71%= 38,29%	11505mp/ 38,29%= 30047mp
R1	Strat inferior de fundatie din balast	mc	11.626,50	11626mc/ 0,25m= 46504mp	37,68%	100%- 37,68%= 62,32%	46504mp/62 ,32%)= 74621mp
R 3	Strat superior de fundatie din balast stabilizat	mc	12.508,16	12508mc/0, 23m= 54382mp	0,85%	100%- 0,85%= 99,15%	54382mp/ 99,15%= 54848mp
R6	Mixtura in strat de baza tip AB31.5	t	10.117,16	10117to/0, 08m/2,4to/ mc= 52692mp	0,00%	100,00%	52692mp
R7	Binder in strat de legatura tip BAD 22.4 cu bitum modificat	t	7.598,17	7598to/(0,0 6mx2,4to)= 52764mp	0,00%	100,00%	52764mp
R8	Strat de uzura tip MAS 16, 4 cm, cu bitum modificat	mp	53.015,59	53.015,59	0,00%	100,00%	53016mp
R18	Geotextil anticontaminator	mp	18.603,73	18.603,73	54,47%	100%- 54,47%= 45,53%	18603mp/ 45,53% = 40858mp
E5a	Stabilizare cu liant hidraulic, grosime 25 cm, liant 2.5%	mp	12.725,81	12.725,81	90,17%	100%- 90,17%= 9,83%	12725mp/9, 83%= 129451mp

Raspuns 43 La momentul intocmirii ofertelor se va tine cont de cantitatile mentionate in cadrul Listelor de cantitati, intrucat acestea reprezinta cantitatile de lucrari ramase de executat pentru finalizarea lucrarilor aferente executiei constructiei variantei de ocolire.

Intrebare 44 *Va rugam sa ne comunicati daca la intocmirea listei de cantitati 10.13 „Lucrari de remediere necesare urmare rezilierii contractului initial” s-a tinut cont de toate Concluziile si recomandările facute pentru masurile pentru conservarea lucrărilor*

	<i>executate, remedierea defectelor si degradărilor constatate si recomandări în vederea continuării execuției din Raportul Expertizei tehnice.</i> Exemple de remedieri pe care nu le regasim în lista de cantitati 10.13 dar exista în concluziile raportului de expertiza: -La Podet 0+900: injectarea fisurilor la timpanul amonte si protejarea betonului timpanului cu vopsele speciale; <i>elementele camerei de cădere amonte ce au fost reparate cu mortare speciale vor fi protejate cu vopsele speciale de protecție; Funcție de comportarea în timp a elementelor reparate ale camerei de cădere ce au făcut obiectul Raportului de neconformitate, se va avea în vedere inclusiv refacerea tencuielilor existente cu mortare speciale sau refacerea completa a camerei de cădere.</i> <i>remedierea defectelor de execuție constatate la elementele podețului constând din stirbituri, zone segregate, goluri, rosturi de betonare, etc., se realizează în conformitate cu tabelul 1 din C 149.</i> <i>remedierea deteriorărilor (fisuri sau striviri locale) aparute în perioada de execuție sau în cursul exploatării ca urmare a fenomenului de contracție a betonului sau a unor solicitări cu caracter exceptional (șocuri, supraîncărcare, vibrații, seism, etc.) se realizează în conformitate cu tabelul 2 din C149.</i> -La Podeț km 1+235: finisarea reparațiilor cu mortar realizate la rostul de turnare al elevațiilor culeelor si zidurile intoarse culee Alexandria; <i>repararea cu mortare speciale a zonelor cu segregări ale betonului la zidurile intoarse culee Alexandria;</i> <i>remedierea deteriorărilor (fisuri sau striviri locale) aparute în perioada de execuție sau în cursul exploatării ca urmare a fenomenului de contracție a betonului sau a unor solicitări cu caracter exceptional (șocuri, supraîncărcare, vibrații, seism, etc.) se realizează în conformitate cu tabelul 2 din C149.</i> <i>toate armaturile încastrate în elevații si în zidurile intoarse se vor curata prin sablare si se vor proteja anticoroziv cu vopsea pe baza de ciment;</i> <i>Protecția anticoroziva se va executa numai daca, după curatare, secțiunea barelor aceluiași element este redusa cu cel mult 5 %. în caz contrar va fi solicitat proiectantul pentru a stabili soluția ce se impune, eventual suplimentarea barelor.</i> <i>Pentru asigurarea aderenței si continuității betoanelor, elevațiile turnate pana la nivelul banchetei de rezemare se vor spitui si se vor curata cu peria mecanica de sarma pentru eliminarea pojghiței de lapte de ciment; Aceasta operație se face înainte de reluarea betonarii la elevații si zidurile intoarse culei.</i> <i>Este necesara refacerea hidroizolatiei pe spatele elevațiilor culeilor si zidurile intoarse. Aceasta operație se poate face si la reluarea execuției lucrărilor.</i>
Raspuns 44	In ceea ce priveste lucrarile de remediere necesare urmare rezilierii contractului initial recomandate prin Expertiza Tehnica, se vor respecta prevederile Subcapitolului IV.1.15. <i>Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente</i> din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza "Executarea lucrărilor de remediere a degradărilor lucrărilor existente, identificate în Lista de Cantitati nr. 13, va fi dispusa de către Inginer, în conformitate cu situatia din teren. Suma Forfetara aferenta Listei de Cantitati nr. 13 va fi folosită, integral sau partial, în conformitate cu instructiunile Inginerului." Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca la întocmirea Listei de Cantitati 1.13 au fost luate în considerare concluziile si recomandările din cadrul Raportului de Expertiza Tehnica pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta în cadrul Documentatiei de

	Atribuire																																																																								
Intrebare 45	<i>Va rugam sa ne comunicati in ce capitol din Listele de cantitati si in ce mod se vor cota cheltuielile tehnico- economice prevazute in Raportul Expertizei tehnice de la pagina 60, avand in vedere degradarea accentuata a lucrarilor executate anterior:</i> <i>„La reluarea execuției se va verifica capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor executate din balast (strat de forma/strat de fundație) dandu-se o mare atentie valorilor capacitatii portante care poate fi afectata de o decompactare a straturilor inferioare din umplutura de pamant urmare a acțiunii apei a cărei scurgeri/evacuari nu este asigurata, straturile de balast fiind totuși un sistem permeabil si se vor lua toate masurile de atingere a valorilor capacitatii portante conform specificațiilor si caietului de sarcini al documentației tehnice de proiectare. In cazul in care nu sunt atinse valorile gradului de compactare si al capacitatii portante, caracteristici de compactare măsurate si prin intermediul plăcii dinamice care prezintă informații si asupra comportării la acțiuni dinamice ale traficului rutier, soluția radicala prevede desfacerea structurii pe grosimea straturilor de forma si de fundație, imbunatatirea patului drumului fie prin realizarea stratului de forma prin stabilizarea mecanica a pamatului de la partea superioara a terasamentelor fie prin stabilizarea cu lianți hidraulici (var, ciment) soluție ce va fi stabilita pe baza unor calcule tehnico-economice.”</i>																																																																								
Raspuns 45	In ceea ce priveste lucrarile de remediere necesare urmare rezilierii contractului initial recomandate prin Expertiza Tehnica, se vor respecta prevederile Subcapitolului IV.1.15. <i>Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente</i> din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza “<i>Executarea lucrărilor de remediere a degradărilor lucrarilor existente, identificate in Lista de Cantitati nr. 13, va fi dispusa de către Inginer, in conformitate cu situatia din teren. Suma Forfetara aferenta Listei de Cantitati nr. 13 va fi folosită, integral sau partial, în conformitate cu instructiunile Inginerului.</i>”																																																																								
Intrebare 46	<i>Va rugam sa ne clarificati diferentele de cantitati de la capitolul de mutare/ protejare retele utilitati (Lista 1.12) fata de listele de cantitati existente in volumul „Utilitati”</i> <i>Exemplu: la reseaua de gaze in lista 1.12 cantitatea este de 4.72m iar in volumul Utilitati cantitatile sunt cele din tabelul de mai jos:</i> <table><tr><th>COD</th><th>DESCRIERE</th><th>UM</th><th>CANT.</th><th>P.U.</th><th>VAL.</th></tr><tr><td></td><td>km 0+000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>G01</td><td>Desfiintare cond PE 100 SDR11 Dn- 125mm</td><td>m</td><td>468</td><td></td><td></td></tr><tr><td>G02</td><td>Instalare cond PE 100 SDR11 Dn- 125mm</td><td>m</td><td>522</td><td></td><td></td></tr><tr><td>G03</td><td>Tub protectie OL Ø 273mm</td><td>m</td><td>36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>G04</td><td>Robinet Dn - 125 mm</td><td>buc</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>G05</td><td>camin de vane</td><td>buc</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>km 3+180</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>G06</td><td>Desfiintare cond PE 100 SDR11 Dn- 250mm</td><td>m</td><td>350</td><td></td><td></td></tr><tr><td>G07</td><td>Instalare cond PE 100 SDR11 Dn- 250mm</td><td>m</td><td>370</td><td></td><td></td></tr><tr><td>G08</td><td>Robinet Dn- 250mm</td><td>buc</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>G05</td><td>camin de vane</td><td>buc</td><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>	COD	DESCRIERE	UM	CANT.	P.U.	VAL.		km 0+000					G01	Desfiintare cond PE 100 SDR11 Dn- 125mm	m	468			G02	Instalare cond PE 100 SDR11 Dn- 125mm	m	522			G03	Tub protectie OL Ø 273mm	m	36			G04	Robinet Dn - 125 mm	buc	1			G05	camin de vane	buc	1				km 3+180					G06	Desfiintare cond PE 100 SDR11 Dn- 250mm	m	350			G07	Instalare cond PE 100 SDR11 Dn- 250mm	m	370			G08	Robinet Dn- 250mm	buc	0			G05	camin de vane	buc	0		
COD	DESCRIERE	UM	CANT.	P.U.	VAL.																																																																				
	km 0+000																																																																								
G01	Desfiintare cond PE 100 SDR11 Dn- 125mm	m	468																																																																						
G02	Instalare cond PE 100 SDR11 Dn- 125mm	m	522																																																																						
G03	Tub protectie OL Ø 273mm	m	36																																																																						
G04	Robinet Dn - 125 mm	buc	1																																																																						
G05	camin de vane	buc	1																																																																						
	km 3+180																																																																								
G06	Desfiintare cond PE 100 SDR11 Dn- 250mm	m	350																																																																						
G07	Instalare cond PE 100 SDR11 Dn- 250mm	m	370																																																																						
G08	Robinet Dn- 250mm	buc	0																																																																						
G05	camin de vane	buc	0																																																																						
Raspuns 46	Autoritatea Contractanta aduce la cunostinta faptul ca la momentul intocmirii ofertelor se																																																																								

	va tine cont de cantitatile mentionate in Lista de cantitati 1.12, si anume 4,72m (cantitati de lucrari ramase de executat pentru finalizarea lucrarilor aferente executiei constructiei variantei de ocolire).
Intrebare 47	<i>Va rugam sa ne clarificati daca actualizarea sau revizuirea proiectului prevazuta in „Cerintele beneficiarului” pagina 8 se refera doar la:</i> <i>„Aspectele ce vor necesita revizuire nu sunt de natura a modifica utilitatea investitiei, elementele geometrice, etc. ci fac referire in principal la modificarea anumitor materiale utilizate pentru realizarea lucrărilor sau adaptarea proiectului la situația din teren.” – conform standardelor si normativelor in vigoare</i> <i>sau un proiect integral pentru lucrarile rest de executat care sa includa solutiile initiale plus recomandarile din expertiza, asa cum rezulta din concluziile raportului de expertiza (pag 62): „Prezenta expertiza tehnica nu reprezintă proiect de reparatii/executie pentru continuarea lucrărilor, acest lucru ramanand in sarcina Beneficiarului. Lucrările vor continua pe baza unui proiect ce va urmări soluțiile tehnice propuse de prezenta expertiza tehnica, proiect ce va fi intocmit si verificat in conformitate cu legislația in vigoare.”</i>
Raspuns 47	La momentul intocmirii ofertelor se va tine cont de prevederile mentionate in cadrul Cerintelor Beneficiarului, si anume: “Tinand cont de faptul ca documentele de mai sus contin anumite aspecte tehnice ce necesita actualizare, CNAIR va solicita ofertantilor sa tina cont de faptul ca ulterior semnarii contractului de lucrari, va fi in responsabilitatea Antreprenorului, să actualizeze prin Proiectantul ce asigura Asistenta Tehnica, Detaliile de Executie ale Proiectului Tehnic, astfel incat acestea sa poata fi executate conform cu normativele in vigoare prin adaptarea la situatia din teren. Aspectele ce vor necesita revizuire nu sunt de natura a modifica utilitatea investitiei, elementele geometrice, etc. ci fac referire in principal la modificarea anumitor materiale utilizate pentru realizarea lucrarilor sau adaptarea proiectului la situatia din teren. Astfel, se va avea in vedere de catre Antreprenor, actualizarea: - <u>mixturilor asfaltice</u> conform normativului in vigoare - <u>marcajele si semnalizarea rutiera</u> - indicatoarele si marcajele rutiere vor fi in conformitate cu standardele in vigoare - <u>parapetele</u> – proiectul de parapete de siguranta si tipul de parapete ce va fi utilizat, va fi conform cerintelor si reglementarilor in vigoare, cu incadrarea in culoarul de expropriere existent.”
Intrebare 48	<i>In lista de cantitati SCURGEREA APELOR, articolul D8 Casiuri pe taluz = 250 m. Conform planșa D02 DETALIU CASIU SI RIGOLA DE ACOSTAMENT, fiecare casiu pe taluz are element de disipare.</i> <i>Va rugam a ne comunica cate elemente de disipare sunt necesare pentru cei 250 m de casiu.</i>
Raspuns 48	Detaliile necesare pentru aflarea numarului de elemente de disipare se regasesc in planșa D02 DETALIU CASIU SI RIGOLA DE ACOSTAMENT. Conform plansei, casiurile pe taluz se aplica de la km 2+400 – km 2+540 pe partea stanga si de la km 1+060 – km 1+460 pe partea dreapta. De asemenea se va tine cont si de nota in care se mentioneaza “Se aplica pentru ramblee cu $H > 3,00$ m la distanta de 30 m” . Asadar, conform celor prevazute in planșa D02 DETALIU CASIU SI RIGOLA DE ACOSTAMENT, functie de zonele cu ramblee ($H > 3.00$ m) se vor identifica numarul de casiuri necesare, ce vor avea lungimi variabile si astfel va rezulta si numarul de elemente de disipare, ce va fi egal cu numarul de casiuri.
Intrebare 49	<i>In lista de cantitati SEMNALIZARE SI MARCAJE, articolul EQ19 Console metalice =</i>

	9 buc. <i>Va rugam a ne transmite urmatoarele detalii:</i> - <i>Consola metalica</i> - <i>Fundatii (sapatura, beton, armatura)</i>
Raspuns 49	Autoritatea Contractanta considera ca informatiile puse la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de Atribuire sunt suficiente pentru intocmirea ofertei. De asemenea, va informam ca la momentul intocmirii ofertelor trebuie luate in considerare si prevederile Subcapitolului IV.1.15. Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza “În cazul în care pe durata execuției lucrărilor este necesară revizuirea Planșelor, Specificațiilor și documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzând efectuarea de investigații, studii și altele asemenea, precum și elaborarea de planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrărilor de relocare/protejare a utilităților, Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel încât să poată finaliza corespunzător execuția Lucrărilor (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a emiterii unei Modificări dispuse sau aprobate în conformitate cu prevederile Clauzei 37 Modificari din Conditii Contractuale), în conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare.”
Intrebare 50	<i>In lista de cantitati SEMNALIZARE SI MARCAJE, articolele:</i> - <i>EQ45 Ansamblu ondulat reflectorizant pt parapeti = 580 buc.</i> - <i>EQ45a Fluturasi pe glisiere = 720 buc.</i> <i>Furnizorii ne solicita detalii pentru materialele aferente articolelor EQ45 si EQ45a si locul unde vor fi montate.</i>
Raspuns 50	Autoritatea Contractanta aduce la cunostinta urmatoarele informatii: - pe parapetele metalic se va monta din 6 in 6m un fluturas reflectorizant (art. EQ45A) peste care se va aplica o folie reflectorizanta de culoare alba si rosie, cel rosu se va prevedea pe partea dreapta a sensului de mers, iar cel alb pe partea stanga; - pe parapetele din beton New Jersey, se va monta din 6 in 6m un ansamblu ondulat reflectorizant care consta din bucati ondulate din aluminiu peste care se aplica o folie reflectorizanta de culoare alba si rosie, elementul reflectorizant de culoare alba se va monta cu fata catre sensul de circulatie; Totodata, Autoritatea Contractanta transmite faptul ca la momentul intocmirii ofertelor se va tine cont de mentiunile din cadrul Cerintelor Beneficiarului referitoare la Siguranta Circulatiei, si anume: <u>“Caracteristica imperativa:</u> <i>Tinand cont de modificarile normativelor aparute ulterior elaborarii proiectului, Semnalizarea si marcajele rutiere vor fi realizate in conformitate cu standardele in vigoare.”.</i>
Intrebare 51	<i>In Dispozitia de Santier nr.12/13.08.2018 se precizeaza ca se inlocuieste statia de preepurare ingropata cu statie de preepurare pe sant tip ENVIA TRP 250/750 l/s si la care este anexata lista de cantitati cu urmatoarele capitole:</i> - <i>Degajare amplasament (pozare si decolmatare canal existent) L= 655 m</i> - <i>Decolmatare L = 655 m pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale</i> - <i>Camera de cadere = 1 buc</i>

	- Instalatie de separare a hidrocarburilor = 1 buc - Executie rigola de beton armat cu placa carosabila si montaj ingropat = 465 m - Cuva de beton turnat monolit la debusarea in emisar = 1 buc Va rugam a ne preciza daca se vor oferta capitolele de mai sus si in cadrul carei liste de cantitati si articol.
Raspuns 51	Cu privire la documentatia din cadrul DS nr. 12/13.08.2018, Autoritatea Contractanta transmite faptul ca se vor respecta prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului, si anume: <i>“Caracteristica imperativa:</i> <i>Solutia de realizare a cuvei prin care se dispune:</i> - <i>Incadrarea constructiei cuvei aferenta camerei de cadere in culoarul de expropriere existente, cu pastrarea caracteristicilor privind debitele apelor pluviale ce trebuie respectate, conform Dispozitiei de Santier nr. 12/13.08.2018.</i> <i>Antreprenorul, va avea si rol de Proiectant in acest caz, cu obligatiile si indatoririle prevazute de legislatia in domeniu.”</i> Astfel, se va avea in vedere incadrarea cantitatilor aferente DS nr. 12 in conformitate cu prevederile Articolului General GI. 19.
Intrebare 52	In vol. CERINTELE BENEFICIARULUI, cap. IV.1.10 Intretinerea Drumurilor, (pag.31): „Pentru un minim de 105 zile/an principalele lucrari de intretinere a drumurilor sunt urmatoarele: - Evacuarea zapezii: raspandire de materiale anti-derapante cu imprastietor conectat cu masina de cantarire (cantitatile de materiale anti-derapante: aprox 4 tone de sare/km si aprox 8 mc sare/km)” Va rugam a ne comunica daca este corecta cantitatea de „aprox 4 tone de sare/km si aprox 8 mc sare/km”.
Raspuns 52	In cuprinsul cap. IV.1.10 <i>“Intretinerea Drumurilor”</i> – subcap. <i>“Intretinerea drumurilor existente in timpul executiei – sezonul de iarna”</i> din Cerintele Beneficiarului se elimina prevederile referitoare la cantitatile de materiale anti-derapante: <i>“(cantitatile de materiale anti-derapante: aprox 4 tone de sare/km si aprox 8 mc sare/km)”</i>. Intretinerea Drumurilor pe perioada de iarna se va realiza conform <i>“Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice”</i>, indicativ AND 525-2013.
Intrebare 53	In lista de cantitati de lucrari nr.1.13, avem articolul: - Rem 5 Demolare platforma betonata = 850.00 mp. Va rugam a ne comunica ce grosime are platforma betonata.
Raspuns 53	Grosimea platformei betonate este de aproximativ 20 cm.
Intrebare 54	In plansa PS-01 „PLAN DE SITUATIE SEMNALIZRE SI MARCAJE”, avem de procurat si montat indicatoare G2. Va rugam a detalia tipurile de indicatoare ce se doresc, precum si sursa de alimentare cu energie electrica
Raspuns 54	Detaliile cu privire la tipurile de indicatoarele se regasesc in cadrul Caietului de sarcini – drumuri la cap. 8 INDICATOARE pus la dispozitia ofertantilor in Documentatia de Atribuire (Specificatii si piese desenate). Totodata, precizam ca la momentul intocmirii ofertelor se va tine cont de mentiunile din cadrul Cerintelor Beneficiarului referitoare la Siguranta Circulatiei, si anume: <i>“Caracteristica imperativa:</i>

	<i>Tinand cont de modificarile normativelor aparute ulterior elaborarii proiectului, Semnalizarea si marcajele rutiere vor fi realizate in conformitate cu standardele in vigoare.”.</i>
Intrebare 55	<i>In lista de cantitati de lucrari nr. 1.7 – Parcari, avem articolul: - L16 Statie hidrofor (inclusiv put forat) = 2 buc Va rugam a ne transmite detaliile de executie, adacimea putului forat, debit pompa put si capacitate hidrofor.</i>
Raspuns 55	Detaliile solicitate se gasesc in plansa M 11 din cadrul volumului Pth cu bun de executie pus la dispozitia ofertantilor in Documentatia de Atribuire (Specificatii si piese desenate). De asemenea, va informam ca la momentul intocmirii ofertelor trebuie luate in considerare si prevederile Subcapitolului IV.1.15. <i>Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza “<u>În cazul în care pe durata execuției lucrărilor este necesară revizuirea Planșelor, Specificațiilor și documentelor de proiectare existente SAU ELABORAREA UNOR ELEMENTE DE PROIECTARE, incluzând efectuarea de investigații, studii și altele asemenea, precum și ELABORAREA DE PLANSE SAU FURNIZAREA DE DETALII SUPLIMENTARE, inclusiv proiectarea lucrărilor de relocare/protejare a utilităților, <u>Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel încât să poată finaliza corespunzător execuția Lucrărilor</u> (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a emiterii unei Modificări dispuse sau aprobate în conformitate cu prevederile Clauzei 37 Modificari din Conditii Contractuale), <u>în conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare.</u>”</u></i>
Intrebare 56	<i>In plansa P-03, se precizeaza ca sectiunea longitudinala A-A este modificata. Va rugam a ne transmite noua sectiune longitudinala A-A acceptata.</i>
Raspuns 56	Sectiunea acceptata se regaseste in Volumul Piese desenate – DDE distincte de Pth initial – Podet km 1+235 pus la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de Atribuire (Specificatii si piese desenate).
Intrebare 57	<i>In Dispozitia de Santier nr.15/26.11.2018 se precizeaza: „Peste dalele prefabricate tip D5 se aterne un strat de beton de ciment C20/25 urmat de staturile de mixtura asfaltica. Pentru prinderea parapetilor pe zona podetului, acostamentul si fasia de parapete se executa din beton de ciment C30/37.” Va rugam a ne transmite: - Cantitatile de betoane C20/25 si C30/37 ce urmeaza a se turna - Detaliile ce trebuiau anexate si lipsesc din documentatie.</i>
Raspuns 57	In conformitate cu art. C22.02a Podet nou dalat L= 5,00 m din dale prefabricate tip D5 din cadrul Listei de Cantitati 1.9 plata se va face la bucata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca informatiile necesare pentru calculul cantitatilor se regasesc in plansele aferente DS nr. 15/26.11.2018 (Anexa 5 la prezenta clarificare). A se vedea si Raspunsul 27 din prezenta clarificare.
Intrebare 58	<i>Formularul D, Formular de oferta, punctul 1 - Depunem prezenta oferta, prin care acceptam si ne insusim prevederile Documentatiei de Atribuire (inclusiv ale Specificatiilor, Caietelor de sarcini, Pieselor Desenate, Listelor de cantitati si descrierilor de preturi etc.), in totalitatea lor, fara rezerve sau restrictii, asa cum aceasta</i>

	<i>a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere ulterioare si anexele acestora, pe care le prezentam atasate (fara anexele care se refera la documentatia tehnica) la prezentul formular, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.</i> <i>Fata de cele prezentate mai sus, va rugam sa acceptati o Declaratie pe propria raspundere, prin care ofertantul isi insuseste prevederile Documentatiei de Atribuire (inclusiv ale Specificatiilor, Caietelor de sarcini, Pieselor Desenate, Listelor de cantitati si descrierilor de preturi etc.), in totalitatea lor, fara rezerve sau restrictii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere ulterioare si anexele acestora, fara ca acestea sa mai fie prezentate atasat.</i>
Raspuns 58	Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit pct. 1 din Formularul D, ofertantii au obligatia de a atasa la acest formular doar clarificarile/ modificarile/ completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora), semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat ca ofertantii sa ataseze, semnate cu semnatura electronica, Documentatia de Atribuire (Specificatiile, Caietele de sarcini, Piese Desenate, Listele de cantitati si descrierile de preturi etc.). De asemenea, potrivit pct. 2.1 din Formularul D, ofertantii au obligatia de a atasa la acest formular Acordul contractual, Conditiiile Generale si Conditiiile Speciale de Contract pentru contractul de lucrari, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarile din cuprinsul Formularului D, exceptie facand anexele la clarificari/ modificari/ completari care sunt aferente Documentatiei tehnice (ex. planse, proiecte tehnice etc.) si care, avand un volum foarte mare, nu trebuie atasate Formularului D.
Intrebare 59	<i>In Lista de Cantitati de Lucrari nr. 1.13, articolul Rem 7 – Reparatii ravene cu adancimea cuprinsa intre 30 – 100 = 700 mc.</i> <i>Conform descrierii de pret Rem 7, rem 7.2 Descrierea lucrarilor, lucrarile constau in:</i> <i>„realizarea treptelor de infratire in lungul ravenei, acestea se vor executa cu adancimea de minim 20 cm sub fundul ravenei, latimea treptelor va fi de minim 50 cm, adancimea treptelor de maxim 50 cm.”</i> <i>Va rugam a ne comunica urmatoarele:</i> <i>- Daca volumul treptelor de infratire este inclus in cei 700 mc.</i> <i>- In cazul in care trptele nu au fost incluse in cei 700 mc, va rugam a ne comunica care este volumul acestor trepte de infratire.</i>
Raspuns 59	Volumul treptelor de infratire este inclus in cei 700 m3. Totodata va informam ca plata art. Rem 7 – Reparatii ravene cu adancimea cuprinsa intre 30 – 100 din cadrul Liste de Cantitati 1.13 se va efectua conform cantitatilor real executate si a instructiunilor emise de catre Inginer.
Intrebare 60	<i>In Lista de Cantitati de Lucrari nr. 1.13, articolul Rem 8 – Reparatii siroiri cu adancimea mai mica de 30 cm = 1584 mc.</i> <i>Conform descrierii de pret Rem 8, rem 8.2 Descrierea lucrarilor, lucrarile constau in:</i> <i>„realizarea treptelor de infratire in lungul ravenei, acestea se vor executa cu adancimea de minim 20 cm sub fundul ravenei, latimea treptelor va fi de minim 50 cm, adancimea treptelor de maxim 50 cm.”</i> <i>Va rugam a ne comunica urmatoarele:</i> <i>- Daca volumul treptelor de infratire este inclus in cei 1584 mc.</i> <i>- In cazul in care trptele nu au fost incluse in cei 1584 mc, va rugam a ne comunica</i>

	care este volumul acestor trepte de infratire.
Raspuns 60	Volumul treptelor de infratire este inclus in cei 1584 m3. Totodata va informam ca plata art. Rem 8 – <i>Reparatii siroiri cu adancimea mai mica de 30 cm</i> din cadrul Liste de Cantitati 1.13 se va efectua conform cantitatilor real executate si a instructiunilor emise de catre Inginer.
Intrebare 61	<i>In Lista de Cantitati de Lucrari nr. 1.7, articolul EQ20 – Procurare si montare indicatoare rutiere = 8 buc.</i> <i>In Lista de Cantitati de Lucrari nr. 1.10, articolul EQ20 – Procurare si montare indicatoare rutiere = 103 buc.</i> <i>In Lista de Cantitati de Lucrari nr. 2.6, articolul EQ20 – Procurare si montare indicatoare rutiere = 16 buc.</i> <i>In final sunt de procurat 127 indicatoare.</i> <i>Conform pieselor desenate de la PS-01 pana la PS-15 „Plan de situatie semnalizare si marcaje” am regasit 135 indicatoare.</i> <i>Va rugam a corela listele de cantitati cu piesele desenate.</i>
Raspuns 61	La momentul intocmirii ofertelor se va tine cont de cantitatile mentionate in cadrul Listelor de cantitati, intrucat acestea reprezinta cantitatile de lucrari ramase de executat pentru finalizarea lucrarilor aferente executiei contrsuctiei variantei de ocolire.
Intrebare 62	<i>In Lista de Cantitati de Lucrari nr. 1.11 – Iluminat public, avem articolele:</i> <i>- RS10a – Iluminat public la noduri rutiere = 2697.0 ml.</i> <i>- RS10b – Iluminat public la parcare = 2700.0 ml.</i> <i>In volumul „LUCRAREA NR.13/PT/2018 – Realizare sistem de iluminat public pentru Varianta de Ocolire a Localitatii Mihailesti Jud. Giurgiu” si in parte economica exista devizul fara valori pentru iluminat public in noduri rutiere (km 0+000, km 2+700) si iluminat public parcare (km 1+780, km 1+960).</i> <i>Va rugam a preciza urmatoarele:</i> <i>- daca acest deviz contine si lucrarile de bransamente electrice</i> <i>- daca devizul reprezinta rest de executat sau este proiectul initial</i>
Raspuns 62	Autoritatea Contractanta aduce la cunostinta faptul ca devizul care reprezinta restul de executat contine si lucrarile de bransamente electrice.
Intrebare 63	<i>In Anuntul de Participare nr. CN1022762/16.07.2020, II.1.4) Descriere succinta, se precizeaza:</i> <i>„Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: primul termen - limita este cu 40 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; al doilea termen - limita este cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.”</i> <i>Noi am solicitat clarificari in zilele de 28.07.2020. si 05.08.2020 (un total de 35 intrebari) la care pana in prezent nu am primit raspusul, motiv pentru care solicitam o decalare a termenului de depunere a ofertelor cu 30 de zile.</i>
Raspuns 63	Va rugam sa aveti in vedere precizarile suplimentare din cadrul punctului II.1.4 din Anuntul de Participare nr. CN1022762/16.07.2020: “[...]Precizam ca cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificare pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii Anuntului de Participare si pana la termenul limita cu 25 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor stabilit de Autoritatea Contractanta. Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, sens in care aceasta trebuie sa isi aloci un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificare si formularea raspunsurilor care se impun, <u>la primul termen de raspuns la clarificari Autoritatea Contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea Anuntului de Participare</u> ”

	<u>si pana la data la care se implineste termenul cu 50 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns Autoritatea Contractanta va raspunde restului de solicitari de clarificare adresate pana la termenul limita cu 25 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.</u> In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire.[...]" Avand in vedere data de depunere a ofertelor (14.09.2020), la primul termen stabilit prin Documentatia de atribuire, Autoritatea Contractanta si-a asumat obligatia de a raspunde solicitarilor primite cu 50 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, respectiv intrebarilor primite pana in data de 26.07.2020. Solicitarile transmise de dvs. in datele de 28.07.2020 si 05.08.2020 au fost adresate in intervalul de timp stabilit pentru cel de-al doilea termen de raspuns prevazut in Documentatia de atribuire. In ceea ce priveste decalarea datei limita de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> din SEAP, precum si <i>Anuntul de tip erata</i> aferent.
Intrebare 64	<i>Solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 17.6) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 4.000 lei pe zi de întârziere în transmiterea programului de execuție sau a programului de execuție actualizat/revizuit/completat, în sensul diminuării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.</i> <i>Penalitățile menționate la punctul 5 din acordul contractual (referință 17.6) sunt excesive și nerezonabile în raport de practica în domeniu, respectiv în raport de art. 12 din Legea nr. 72/2013 și ale Capitolul IV, punctul 5 din Ordinul 543/2013 mai sus enunțate.</i> <i>Facem trimitere în acest sens la prevederile art. 1533 din Codul Civil, potrivit cărora: Debitorul răspunde numai pentru prejudiciile pe care le-a prevăzut sau pe care putea să le prevadă ca urmare a neexecutării la momentul încheierii contractului, afară de cazul în care neexecutarea este intenționată ori se datorează culpei grave a acestuia. Chiar și în acest din urmă caz, daunele-interese nu cuprind decât ceea ce este consecința directă și necesară a neexecutării obligației.</i> <i>Facem trimitere totodată, și la:</i> - art. 12 din Legea nr. 72/2013 – <i>practica sau clauza contractuală prin care se stabilește în mod vădit inechitabil, în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul dobânzii pentru plata întârziată sau al daunelor-interese suplimentare este considerată abuzivă.</i> - Capitolul IV, punctul 5 din Ordinul 543/2013 de adoptare a ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice și recomandările Comisiei Europene (...) potrivit căruia: <i>Se personalizează clauzele contractuale incluse în documentația de atribuire publicată în funcție de complexitatea obiectului contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit. Dacă sunt clauze nerezonabile, care nu sunt în acord cu practicile de piață, există riscul de a exclude operatorii economici serioși. (...)</i> <i>Pentru evitarea acestor consecințe, este recomandabil ca documentația de atribuire și clauzele de execuție să fie conforme cu standardele de piață în domeniu.</i>
Raspuns 64	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca Suma retinuta pentru intarzierea transmiterii Programului de Executie a fost inscrisa la Art. 5.1. - Sub-clauza 17.6. in Acordul Contractual, in conformitate cu prevederile modelului de Acord Contractual aferent H.G. nr. 1 - Anexa nr. 1 - Conditii Generale pentru contractele de executie de lucrari. Astfel, Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a percepe penalitati mai mici

	decat cele prevazute in actul normativ de referinta, avand in vedere ca ar fi dezavantajos pentru aceasta. Totodata, invederam faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public. Mai mult, prevederea penalitatii in discutie este motivata de garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. Suplimentar, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si sunt aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului buneii-credinte. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 17.6.
Intrebare 65	<i>Pentru motivele detaliate în cuprinsul clarificării nr. 64 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 36.4) și să stabiliți penalități pentru situațiile reglementate de sub clauza 36.4 la un procent uzual. Propunem o penalitate de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea obligațiilor neexecutate la termen/executate cu întârziere.</i>
Raspuns 65	A se vedea justificarea de la Raspunsul 64 din prezenta Clarificare. Penalitatea a fost stabilita/determinata respectand formula de calcul stabilita in cadrul Clauzei 36.4 din Condițiile Generale de Contract. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 36.4.
Intrebare 66	<i>Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 64 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 1) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 10.000 lei/zi de întârziere pentru înlocuirea personalului cheie cu nerespectarea prevederilor sub clauzelor 14.3 și 14.4 din condițiile generale și a penalităților suplimentare de 1000/zi de întârziere începând cu a 31 – a zi de la data la care este necesară înlocuirea oricăruia dintre membrii personalului cheie, în sensul dimunării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.</i>
Raspuns 66	A se vedea justificarea de la Raspunsul 64 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta modifica valoarea penalitatilor de intarziere prevazute la Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. punctul 1 astfel: <i>„1.Înlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului cu respectarea prevederilor Sub-clauzelor 14.3 și 14.4 din Condițiile Generale de Contract</i> <i>Penalitate pentru fiecare persoană înlocuită - 5.000 Lei/eveniment și, suplimentar, dacă este cazul, 500 Lei/zi de întârziere începând cu a 31- a zi de la data la care este necesară înlocuirea oricaruia dintre membrii personalului cheie și până la data comunicării aprobării de către Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care să îndeplinească criteriile de calificare prevăzute în cadrul Documentației de atribuire (dacă este cazul) sau care să obțină cel puțin același punctaj ca personalul propus în</i>

	ofertă (dacă este cazul).” Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 36.4, cu exceptia punctului 1 de mai sus.
Intrebare 67	<i>Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 64 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 2) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 5.000 lei/zi pentru nemobilizarea utilajelor/echipamentelor, în sensul dimunării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.</i>
Raspuns 67	A se vedea justificarea de la Raspunsul 64 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct. 2.
Intrebare 68	<i>Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 64 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 3) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 20.000 lei/zi pentru nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2, în sensul dimunării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.</i>
Raspuns 68	A se vedea justificarea de la Raspunsul 64 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta modifica valoarea penalitatii de intarziere prevazute la Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. punctul 3 astfel: „3. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2 Penalitate - 10.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curățeniei pe Șantier și până la data la care respectivele obligații sunt îndeplinite de către Antreprenor.” Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3, cu exceptia punctului 3 de mai sus si a punctului 1 modificat prin Raspunsul nr. 66 din prezenta Clarificare.
Intrebare 69	<i>Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 64 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 4) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 30.000 lei/zi pentru nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3, în sensul dimunării acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.</i>
Raspuns 69	A se vedea justificarea de la Raspunsul 64 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta modifica valoarea penalitatii de intarziere prevazute la Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. punctul 4 astfel: „4. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3 Penalitate - 15.000 Lei/zi începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curățeniei pe Șantier și până la data la care respectivele obligații sunt îndeplinite de către Antreprenor.” Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3, cu exceptia punctului 4 de mai sus, a punctului 1 modificat prin Raspunsul nr. 66 din prezenta Clarificare si a punctului 3 modificat prin Raspunsul nr. 68 din prezenta Clarificare.
Intrebare 70	<i>Pentru motivele detaliate în cuprinsul clarificării nr. 64 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, subpunctul 5) și să stabiliți penalități pentru situațiile reglementate de sub clauza 50.3 la un procent uzual. Propunem o penalitate de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea garanției de bună executie.</i>
Raspuns 70	A se vedea justificarea de la Raspunsul 64 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct. 5.
Intrebare 71	<i>Pentru motivele detaliate în cuprinsul clarificării nr. 64 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, punctul 6)</i>

	<i>și să stabiliți penalități pentru situațiile reglementate de sub clauza 50.3 la un procent uzual. Propunem o penalitate de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea garanției de bună execuție.</i>
Raspuns 71	A se vedea justificarea de la Raspunsul 64 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. pct. 6.
Intrebare 72	<i>Pentru motivele dezvoltate în cuprinsul clarificării nr. 64 de mai sus solicităm să eliminați prevederile de la punctul 5 din acordul contractual (referință 50.3, subpunctul 7) relativ la aplicarea Antreprenorului a unor penalizări de 10.000 lei/zi pentru netransmiterea propunerii de prețuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic de execuție, precum și nedefalcarea acestor prețuri unitare conform sub clauzei 18.1, în sensul diminuirii acestor penalizări sau înlocuirii lor cu obligația antreprenorului la plata de daune interese în limita prejudiciului efectiv suferit de către Beneficiar din culpa antreprenorului și dovedit.</i>
Raspuns 72	A se vedea justificarea de la Raspunsul 64 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta modifica valoarea penalitatii de intarziere prevazute la Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3. punctul 7 astfel: „7. Netransmiterea Propunerii de prețuri unitare pentru fiecare cantitate din Proiectul Tehnic de Execuție precum și nedefalcarea acestor prețuri unitare conform Sub-clauzei 18.1 Penalitate - 5.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 31-a zi de la Data de Începere și până la transmiterea defalcării fiecărui preț unitar prevăzut în Lista de Cantități.” Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1. - Sub-clauza 50.3, cu exceptia punctului 7 de mai sus, a punctului 1 modificat prin Raspunsul nr. 66 din prezenta Clarificare, a punctului 3 modificat prin Raspunsul nr. 68 din prezenta Clarificare si a punctului 4 modificat prin Raspunsul nr. 69 din prezenta Clarificare.
Intrebare 73	<i>La sub clauza 33.1 din condițiile generale solicităm să indicați intervalul de timp maxim dintre data ordinului administrativ de începere a lucrărilor și data de începere a lucrărilor.</i>
Raspuns 73	Autoritatea Contractanta nu este in masura sa modifice Clauza 33 - Inceperea din Conditiiile Generale de Contract, avand in vedere faptul ca singurele clauze ce pot fi amendate prin Conditiiile Specifice sunt cele expres mentionate in tabelul din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, respectiv clauzele 5.1, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 19.2, 24.1, 44.1. Se vor avea in vedere prevederile sectiunii dedicate Conditiiilor Specifice din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, si anume: “Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă. ”
Intrebare 74	<i>Solicităm eliminarea mențiunilor ”care va fi apreciat de către acesta”, mențiune care se găsește în cuprinsul prevederilor de la art. 5.2 din Acordul contractual în legătură cu executarea garanției în limita prejudiciului creat. Mențiunea mai sus citată excede prevederilor art. 41 din HG 395/2016, pe care îl cităm mai jos:</i> <i>Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.</i> <i>În considerarea prevederilor legale mai sus citate, se impune eliminarea mențiunii ”care va fi apreciat de către acesta”.</i>

Raspuns 74	Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca prevederile clauzelor contractuale se afla in stransa legatura de culpa partilor. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2.
Intrebare 75	<i>Solicităm completarea art. 5.2 lit. b) din Acordul contractual după cum urmează:</i> <i>Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autorității Contractante, și care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile de mai jos:</i> <i>b) Antreprenorul nu plătește integral Beneficiarului/Autorității Contractante, în termen de 30 de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau Decisă de către Supervisor potrivit prevederilor Subclauzei 69c [Decizia Supervisorului], exclusiv în cazul în care Decizia Supervisorului este finală și obligatorie pentru părți.</i> <i>Completarea este justificată în condițiile în care Decizia Supervisorului poate fi contestată de oricare din părți și ulterior modificată, sens în care este abuzivă executarea garanției înainte ca Decizia Supervisorului să fie finală și obligatorie pentru părți. În caz contrar am fi în situația încălcării prevederilor condițiilor generale de contract și a prevederilor legale (constituționale) care permit accesul la justiție și dublul grad de jurisdicție.</i>
Raspuns 75	Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii Autoritatii Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national, Contractantul avand posibilitatea de a pune in aplicare prevederile Clauzei 70. Dispute si arbitraj, in situatia in care se considera vatamat intr-un drept al sau.
Intrebare 76	<i>Solicităm modificarea art. 5.2 lit. d) din Acordul contractual după cum urmează:</i> <i>Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autorității Contractante, și care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile de mai jos:</i> <i>(d) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], situatie in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica întreaga valoare a Garantia de Buna Executie, în limita prejudiciului creat Beneficiarului de către Antreprenor.</i> <i>Modificarea este justificată în considerarea prevederilor art. 41 din HG 395/2016 care prevăd posibilitatea executării garanției în limita prejudiciului creat autorității contractante. Or, articolul din acordul contractual în discuție încalcă prevederile legale, sens în care se impune modificarea acestuia.</i>
Raspuns 76	A se vedea justificarea de la Raspunsul 74 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2. lit. d) din Acordul Contractual.
Intrebare 77	<i>Pentru aceleași motive cu cele indicate în cuprinsul clarificării nr. 76 de mai sus solicităm eliminarea mențiunilor de la art. 5.2 din Acordul contractual, penultimul paragraf cu privire la executarea în intregime a Garanției de bună execuție.</i>
Raspuns 77	A se vedea justificarea de la Raspunsul 74 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2. penultimul paragraf, din Acordul Contractual.
Intrebare 78	<i>Solicităm modificarea art. 5.4 alin. 1, punctul 5 din acordul contractual după cum urmează:</i> <i>5. Prelungirea Duratei de Execuție în baza mecanismului contractual prevăzut la</i>

	<i>Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] din Condițiile Generale ale Contractului. fără a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitățile și/sau sancțiunile prevăzute în Contract, ca urmare a apariției unor elemente independente de voința Beneficiarului sau Antreprenorului.</i> <i>Clauza în forma din prezent este abuzivă în condițiile în care din cuprinsul prevederilor rezultă că prelungirea duratei contractului este justificată, iar necesitatea prelungirii este rezultatul unor elemente independente de voința Antreprenorului. Prin urmare, este excesivă penalizarea Antreprenorului pentru prelungirea duratei contractului din motive neimputabile acestuia.</i>
Raspuns 78	In conformitate cu prevederile Clauzei 35 Prelungirea Duratei de Executie, Sub-clauza 35.1. „Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricaror intarzieri si pentru a limita efectele intarzierilor aparute pe Santier. [...]”. Autoritatea Contractanta precizeaza ca, prin inserarea acestei clauze contractuale de la 5.4. alin. (1) pct. 5), doreste sa se asigure ca obiectul contractului este indeplinit in durata contractului, de catre Contractant, precum si de faptul ca acesta intelege importanta obiectivului.
Intrebare 79	<i>Solicităm modificarea art. 5.5 alin. 2 din Acordul Contractual, astfel încât acesta să prevadă posibilitatea de modificare a contractului în toate ipotezele permise de art. 221 din Legea 98/2016. Aceasta întrucât, la art. 221 din legea 98/2016 sunt prevăzute mai multe situații de modificare, nu doar situația de la alin. 1 , lit. f) menționată în acordul contractual, sens în care clauza este limitativă și reduce în mod nejustificat posibilitatea de modificare a contractului, cu încălcarea prevederilor legale.</i>
Raspuns 79	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cuprinsul Acordului Contractual sunt invocate diferite situatii prevazute la Art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Cu titlu de exemplu, invocam clauza 5.1. - subclauza 48.8; clauza 5.3 lit. f); clauza 5.4. alin. (1). Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.5. alin. (2) din Acordul Contractual.
Intrebare 80	<i>Solicităm modificarea prevederilor art. 5.6, alin. 2 din acordul contractual în sensul precizării că termenul de plată curge de la data primirii certificatului de plată/certificatului final de plată. Termenul de plată stabilit în acordul contractual încalcă prevederile sub clauzelor 50.4 și 51.3 din Condițiile generale, sens în care se impune modificarea lor.</i> <i>Vă reamintim că potrivit HG 1/2018 pot fi modificate din condiții speciale doar o parte din clauzele HG 1/2018, restul fiind obligatorii. Or, sub clauzele 50.4 și 51.3 nu se află printre clauzele ce pot fi amendate. Prin urmare, modificările din acordul contractual cu privire la momentul de la care curge termenul de plată sunt nelegale și încalcă prevederile HG 1/2018.</i>
Raspuns 80	Autoritatea Contractanta precizeaza ca prevederile Sub-clauzei art. 5.6, alin. 2 respecta prevederile Conditiiilor Generale din H.G. nr. 1/2018 - Anexa nr. 1.
Intrebare 81	<i>Solicităm eliminarea prevederilor art. 5.6, alin. 6) din acordul contractual cu privire la obligația de plată a sumelor stabilite de către organele abilitate de lege și includerea acestora în certificatul final de plată.</i> <i>Clauzele sunt abuzive și încalcă dreptul antreprenorului de a contesta legalitatea solicitărilor de bani. Măsurile stabilite de către organele de control sunt obligatorii pentru autoritatea contractantă, nu și pentru antreprenor. Antreprenorul are dreptul de a se opune solicitării autorității de a cere restituirea unor sume de bani în măsura în care consideră că plățile au fost făcute în mod legal.</i> <i>Clauzele din prezent încalcă dreptul la apărare reglementat de art. 24 din Constituția României și de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Pe cale de consecință, se impune eliminarea clauzelor în discuție.</i> <i>De asemenea, clauzele sunt abuzive fiind afectate de o condiție pur potestativă.</i>

	<i>Antreprenorul nu poate cunoaște la momentul semnării contractului natura, temeinicia și nici întinderea eventualelor prejudicii/sume ce ar putea fi stabilite de organele de control/organele abilitate. Pe cale de consecință, nu-și poate asuma fără drept de opoziție plata unor sume de bani nedeterminate sau determinabile.</i> <i>Nu în ultimul rând, inclusiv autoritatea contractantă are dreptul de a se opune măsurilor dispuse de către organele abilitate și abia apoi poate să se îndrepte împotriva antreprenorului, acesta din urma având dreptul de a se apăra vizavi de sumele pretinse la plată de către achizitor.</i> <i>Pe cale de consecință, se impune eliminarea articolului în discuție sau modificarea acestuia în sensul că antreprenorul va datora sumele stabilite de către organele abilitate în măsura în care obligația de plată a acestora va fi stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.</i>
Raspuns 81	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca are obligatia recuperarii sumelor declarate necuvenite si/sau nelegale achitate Antreprenorului, in cazul in care, pe parcursul derularii contractului survine aceasta situatie. Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca sumele invocate in cadrul acestei clauze contractuale sunt eventuale <i>sume declarate necuvenite si/sau nelegale</i> si nu sumele la care Antreprenorul este indreptatit. Avand in vedere cele anterior mentionate, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.6. alin. (6) din Acordul Contractual.
Intrebare 82	<i>Solicităm clarificarea prevederilor din condițiile speciale de la subclauza 5.1 – Sarcinile supervizorului, alin. (1) fie în sensul eliminării mențiunilor cu privire la Contractul de servicii semnat cu Beneficiarul (avand in vedere că acesta nu este opozabil Antreprenorului), fie în sensul precizării în concret a responsabilităților din Contractul de servicii aplicabile în contractul încheiat între Antreprenor și Beneficiar.</i>
Raspuns 82	Autoritatea Contractanta a precizat in Condițiile Speciale atribuțiile Supervizorului. De asemenea, acestea sunt precizate si in Condițiile Generale de Contract, din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018.
Intrebare 83	<i>Solicităm clarificarea prevederilor din condițiile speciale de la subclauza 5.1 – Sarcinile supervizorului, alin. (2), lit. i), în sensul indicării în concret a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de bunuri/materiale, prestatorii de servicii, subcontractantii, persoanele care închiriază utilaje pentru a fi aprobată contractarea cu aceștia.</i> <i>De asemenea, solicităm să clarificați cine obține acordul prealabil al Beneficiarului și ce se întâmplă în situația în care Supervizorul și Beneficiarul nu se pun de acord cu privire la aprobarea terților în execuție (unul aprobă introducerea, iar celalalt refuză).</i>
Raspuns 83	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca trebuie respectate prevederile Condițiilor Generale de Contract, din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, precum si prevederile Documentatiei de atribuire in ceea ce priveste furnizorii de bunuri/materiale, prestatorii de servicii, subcontractantii, persoanele care închiriază utilaje, cu urmarirea respectarii indeplinirii obiectului contractului. Acordul prealabil al Beneficiarului va fi obtinut de catre Supervizor, cu conditia respectarii prevederilor mai sus mentionate.
Intrebare 84	<i>Solicităm clarificarea prevederilor din condițiile speciale de la subclauza 5.1 – Sarcinile supervizorului, alin. (2), lit. j), în sensul de a preciza cuantumul rezervelor de implementare și tipul de cheltuieli care pot fi acoperite din aceste rezerve.</i>
Raspuns 84	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in Acordul Contractual, la clauza 5.10., pct. IV se regaseste Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare, iar la Nota 1, in cadrul aceleiasi clauze se regaseste valoarea totala a rezervelor de implementare. Detalierea sumelor aferente categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de

	implementare se regaseste in cadrul Listelor de cantitati din cadrul Documentatiei de atribuire.
Intrebare 85	<i>Solicităm clarificarea prevederilor din condițiile speciale de la subclauza 9.1 în sensul de a identifica Biroului de Regional al Beneficiarului și de a preciza obligațiile și sfera de acțiune/competență a acestui Birou în condițiile în care este o terță persoană în contract.</i> <i>De asemenea, vă rugăm că clarificați datele de contact (adresă, tel, fax) ale Biroului de Siguranță a Traficului, Poliției, Urgențelor, Autorității de intervenție și Autorității de Servicii.</i>
Raspuns 85	Biroul Regional al Beneficiarului pe raza caruia se afla varianta de ocolire Mihailesti este reprezentat de DRDP Bucuresti, Beneficiar local ca si subunitate a CNAIR. In ceea ce priveste datele de contact solicitate, va aducem la cunostinta faptul ca Autoritatea Contractanta poate pune la dispozitia ofertantilor contactul Serviciului Avize si Reglementari Siguranta Circulatiei tel: 021/2643440, fax 021/3120984. Restul datelor de contact solicitate sunt ale entitatilor aflate pe raza judetului Giugiu si vor fi obtinute prin grija Antreprenorului.
Intrebare 86	<i>Solicităm clarificarea prevederilor din condițiile speciale de la sub clauza 9.2 în sensul eliminării acestora, având în vedere că potrivit art. 5.1 – Sarcinile supervisorului, alin. (2), lit. i) din conditiile speciale, terțele persoane enumerate sunt deja aprobate în prealabil, iar o reaprobare a acestora privind accesul lor pe șantier este o măsură administrativă excesivă ce poate perturba fluxul tehnologic și programul de execuție.</i>
Raspuns 86	Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile clauzei 9.2 din Conditile Speciale de Contract, intrucat, pe parcursul derularii contractului de lucrari, pot aparea situatii in care este necesara aplicarea acestor prevederi, respectiv la schimbarea unui furnizor de bunuri/materiale sau a unui subcontractant sau introducerea unui nou subcontractant, etc, de catre Contractant.
Intrebare 87	<i>Solicităm clarificarea subclauzei 24.1 alin. 2 din Condițiile speciale în sensul eliminării acestuia întrucât, în condițiile deschiderii șantierului și a tipurilor de lucrări prevăzute este aproape imposibil de asigurat condițiile de circulație la parametrii calitativi ”cel puțin la nivelul celor initiali”, în condițiile în care lucrările se vor executa sub circulație restricțiile care vor fi impuse vor respecta planul de management al traficului care va fi elaborate de executant si aprobat de administratorul drumului si poliție.</i> <i>În cazul în care nu veți dori eliminarea clauzei solicităm acceptarea ca acești parametrii calitativi ce trebuie asigurați să fie în conformitate cu planul de management al traficului privind restricțiile de circulație care sunt obligatorii.</i>
Raspuns 87	Autoritatea Contractanta apreciaza necesara respectarea de catre Antreprenor a acestei clauze contractuale, astfel incat Antreprenorul sa nu degradeze drumurile din incidenta de influenta a santierului, aceasta constituindu-se intr-o obligatie contractuala a Contractantului, astfel incat pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 24.1. alin. (2).
Intrebare 88	<i>In secțiunea Formulare, Formular 4, Propunerea tehnica, se solicita :” Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste locul punerii in opera a Lucrarilor”, va rugam sa detaliami cerinta .</i>
Raspuns 88	Antreprenorul va actiona in conformitate cu prevederile Clauzei 17 [Programul de Executie] din Conditile Generale de Contract in vederea descrierii amanuntite a lucrarilor ce se vor executa pe amplasamentul lucrarii.
Intrebare 89	<i>Va rugam sa renuntati la cerinta de a prezenta in aceasta etapa identificarea locatiei pentru organizarea de santier, urmand ca ofertantul castigator sa prezinte aceste documente .</i>
Raspuns 89	Se vor respecta prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului cu privire la Organizarea de Santier.

Intrebare 90	<i>Va rugam sa precizati daca termenul de executie de 12 luni cuprinde si perioada de timp friguros .</i>
Raspuns 90	Termenul de executie de 12 luni cuprinde si perioada de timp friguros.
Intrebare 91	<i>Conform documentatiei de atribuire , expertiza tehnica, pe amplasamentul lucrarii se regasesc stocuri de balast/material granular . a) Va rugam sa clarificati daca acest material se impune a fi folosit in lucrare, si, daca da, unde anume. b) Va rugam clarificati daca acest material granular(conform expertizei este deja contaminat cu vegetatie, si este iesit din curba granulometrica)va trebui evacuat si unde este cuprinsa in listele de cantitati aceasta operatie .</i>
Raspuns 91	La data prezentei, materialele depozitate in amplasamentul lucrarii(material granular de balastiera si material granular concasat) se afla in proprietatea fostului Antreprenor, aceste materiale nefiind preluate de catre Beneficiar. Prin urmare, acestea nu vor fi luate in considerare la momentul intocmirii ofertelor.
Intrebare 92	<i>Referitor la Anexa nr. 3 la Formularul 7, va rugam sa clarificati : cerinta este de a completa pentru principalele materiale asa cum sunt definite si enumerate in Formularul 4, cap.5 sau conform subclauzei 50.2 din acordul contractual. Conform clauzei 50.2 sunt enumerate materialele pentru plata la aducerea in santier. Totusi printre aceste materiale se regaseste si bitumul sau agregatele pentru imbracaminti asfaltice care nu vor fi aduse in stare pura in santier ci in componenta mixturilor . Va rugam sa precizati ce materiale se vor prezenta in aceasta anexa .</i>
Raspuns 92	Va rugam sa aveti in vedere Nota din cadrul Anexei nr. 3 la Formularul nr. 7 : „NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie oferitate, Ofertantii vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea indicate in Acordul Contractual - art. 5.1 - Sub-clauza 50.2 si in Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de Santier si Surse de Materiale - pct. B. ”
Intrebare 93	<i>Referitor la expertiza tehnica anexata la documentatia de atribuire, va rugam sa precizati daca in listele de cantitati au fost luate in considerare concluziile si recomandarile expertizei si unde se regasesc in listele de cantitati</i>
Raspuns 93	Autoritatea Contractanta aduce la cunostinta faptul ca la intocmirea Listei de Cantitati 1.13 au fost luate in considerare concluziile si recomandarile din cadrul Raportului de Expertiza Tehnica pus la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de Atribuire.
Intrebare 94	<i>Referitor la Sub-Clauza D. Remedierea degradarilor la lucrarile existente, va rugam sa clarificati daca in cadrul listei de cantitati vor fi incluse si testele pentru determinarea capacitatii portante sau alte teste relevante in vederea stabilirii remedierilor necesare a fi efectuate. Avand in vedere faptul ca Antreprenoului i se impune acordarea garantiei de buna executie pentru aceste lucrari consideram oportuna efectuarea acestor teste, inainte de inceperea lucrarilor.</i>
Raspuns 94	In ceea ce priveste lucrarile de remediere necesare urmare rezilierii contractului initial recomandate prin Expertiza Tehnica, se vor respecta prevederile Subcapitolului IV.1.15. <i>Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente</i> din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza “Executarea lucrărilor de remediere a degradărilor lucrarilor existente, identificate in Lista de Cantitati nr. 13, va fi dispusa de către Inginer, in conformitate cu situatia din teren. Suma Forfetara aferenta Listei de Cantitati nr. 13 va fi folosită,

	<i>integral sau partial, în conformitate cu instructiunile Inginerului.”</i>
Intrebare 95	<i>In prezenta subclauza, D. Remedierea degradarilor la lucrarile existente Beneficiarul mentioneaza ca va pune la dispozitie expertiza realizata in Septembrie 2019. Dorim sa precizam ca expertiza la care va referiti este valabila 2 ani, si cuprinde o serie de masuri necesare a fi implementate in vederea minimizarii degradarilor lucrarilor executate – ex. Utilizarea de ierbicid, masura ce nu a fost respectata, deoarece in amplasament se poate observa ca lucrarile executate sunt mult mai afectate de vegetatie, fata de cum erau la data la care a fost efectuata expertiza. In cazul in care perioada de timp de la depunerea ofertelor pana la semnarea contractului expertiza isi va pierde valabilitatea, va rugam sa precizati care daca este necesara elaborarea unei noi expertize sau testele relevante pentru determinarea calitatii lucrarilor executate vor fi suficiente.</i>
Raspuns 95	Autoritatea Contractanta informeaza ca vor fi suficiente testele relevante pentru determinarea calitatii lucrarilor executate. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca in ceea ce priveste lucrarile de remediere necesare urmare rezilierii contractului initial recomandate prin Expertiza Tehnica, se vor respecta prevederile Subcapitolului IV.1.15. <i>Desene și proiectare, asistența proiectantului, asistența tehnică arheologică și remedierea degradărilor la lucrări existente din Cerintele Beneficiarului, unde se mentioneaza “Executarea lucrărilor de remediere a degradărilor lucrarilor existente, identificate in Lista de Cantitati nr. 13, va fi dispusa de către Inginer, in conformitate cu situatia din teren”</i> A se vedea si Raspunsul 109 din prezenta clarificare.
Intrebare 96	<i>In cadrul capitolului Obligatiile Antreprenorului din Condițiile Generale, Clauza 12 – Obligatiile generale, subpunctele 12.1, 12.2, respectiv 12.3, se precizeaza ca “Antreprenorul va remedia orice defectiuni ale lucrarilor”, “va executa, finaliza si remedia orice vicii”, si “isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de constructie (...)”. Avand in vedere ca Antreprenorul va prelua o parte de lucrari ce deja executate, si care posibil pot prezenta vicii de executie ce nu pot fi identificate la momentul predarii-primirii amplasamentului, solicitam limitarea prevederilor acestor clauze strict pentru lucrarile executate de catre Antreprenor.</i>
Raspuns 96	A se vedea Raspunsul nr. 73 din prezenta Clarificare
Intrebare 97	<i>Va rugam sa precizati caracteristicile geotextilului anticontaminator.</i>
Raspuns 97	Caracteristici tehnice geotextil anticontaminator: Masa: 140-300 g/mp Grosimea materialului: 1.5-3.0 mm Rezistenta maxima la tractiune, axial/transversal: 8-22/11.5-22 kN/m Alungirea la forta maxima de intindere, axial/transversal: 50-85/50-90 % Diametrul porilor: 0.06-0.13 mm Permeabilitatea la apa: 0.034-0.1 m/s
Intrebare 98	<i>Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice pentru geocompozit.</i>
Raspuns 98	Caracteristici tehnice geocompozit: Rezistenta maxima la tractiune, longitudinal/transversal: 30-50 kN/m Material geogrila: poliester, PVA, alt polimer Material textil: polipropilena Masa: 160-360 g/mp Alungire: 6-12 % Rezistenta la tractiune, alungire 3%: 12-15kN/m Geocompozitul trebuie sa fie bitumat in fabrica de catre producator. Dimensiuni ochiuri geogrila: 40x40 mm

Intrebare 99	<i>Va rugam sa clarificati subclauza IV.1.12. Alti Antreprenori, prin care “Antreprenorul este avertizat ca alti antreprenori angajati de catre Beneficiar si personal al Beneficiarului pot lucra pe santier si/sau in jurul lui”. De asemenea, aceasta referinta se regaseste si in cadrul Sub-Clauzei 9.2 din cadrul Conditiei Speciale.</i>
Raspuns 99	In conformitate cu prevederile Clauzei 31 [Suprapunerea unor contracte] din Conditie Generale de Contract “Antreprenorul, in conformitate cu cele prevazute in Contract si cu instructiunile Supervizorului, va asigura conditii corespunzatoare pentru prestarea unor servicii sau executia unor lucrari care nu fac parte din Contract de catre Beneficiar, alti antreprenori angajati de Beneficiar, o autoritate publica sau antreprenori angajati de catre o asemenea autoritate, pe Santier sau in vecinatatea Santierului.”, Antreprenorul va avea obligatia asigurarii accesului pe Santier sau in vecinatatea Santierului a altor Antreprenori angajati de catre Beneficiar, o autoritate publica sau Antreprenori angajati de catre o asemenea autoritate, dupa caz.
Intrebare 100	<i>Va rugam sa ne transmiteti fise tehnice/caracteristici tehnice pentru :</i> <i>Toalete publice</i> <i>Put absorbant</i> <i>Mobilare parcare auto</i> <i>Containere ecologice</i> <i>Statie hidrofor (incl put forat)</i> <i>Rezervor 2 mc</i>
Raspuns 100	A se vedea Raspunsul 9 din prezenta clarificare.
Intrebare 101	<i>Pentru o ofertare unitara va rugam sa precizati tipul de vopsea pentru marcaje si grosimea marcajului.</i>
Raspuns 101	Detaliile referitoare la tipul de vopsea pentru marcaje si grosimea marcajului se regasesc in Cap. 9 Marcaje Rutiere din Caietul de sarcini – drumuri pus la dispozitia Ofertantilor in Documentatia de Atribuire. De asemenea, atragem atentia asupra faptului ca se vor respecta cu strictete prevederile Cerintelor Beneficiarului, dupa cum urmeaza: <i>“Caracteristica imperativa: Tinand cont de modificarile normativelor aparute ulterior elaborarii proiectului, Semnalizarea si marcajele rutiere vor fi realizate in conformitate cu standardele in vigoare”.</i>
Intrebare 102	<i>Pentru podetele tubulare $\phi 500$ in plansele din Volumul 4.1 Partea 1- lucrari de drum si hidrotehnice la paginile 51, 53 si 54 difera solutiile constructive (ex. strat de balast sau strat de nisip sub fundatia de beton?). Va rugam clarificati.</i>
Raspuns 102	Pentru podetele tubulare ce vor fi realizate pe Strada Potcoavei va fi prevazut strat de nisip sub fundatia de beton (conform plansei P5 din Volumul 4.1 Partea 1- lucrari de drum si hidrotehnice), iar pentru podetele tubulare ce vor fi realizate pe varianta de ocolire va fi prevazut strat de balast sub fundatia de beton (conform plansei D17 din Volumul 4.1 Partea 1- lucrari de drum si hidrotehnice).
Intrebare 103	<i>Nu am regasit in documentatia de licitatie Program pentru urmarirea lucrarilor in timp si faze determinante pentru prezentare unitara a verificarilor si testelor in graficul de executie. Va rugam clarificati.</i>
Raspuns 103	Autoritatea Contractanta informeaza ca se vor respecta prevederile subcapitolului IV.2.1. Sistemul de management al asigurării calității din cadrul Cerintelor Beneficiarului, si anume: <i>“Antreprenorul va pregăti si va transmite Inginerului în termen de 30 de zile de la data de incepere a contractului, un sistem de management al asigurării calității similar cu cel descris în seria ISO 9000. Acesta va prezenta organizarea de șantier și activitățile Antreprenorului și responsabilitățile tuturor membrilor din organizarea Antreprenorului pentru a verifica și a raporta asupra calității materialelor și manoperei. De asemenea, va descrie procedura de comunicare cu Inginerul.</i>

	<i>În completare față de personalul principal nominalizat în contract, Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 30 de zile de la data de incepere a contractului, numele, CV-urile și îndatoririle pentru ansamblul personalului principal.</i> <i>Sistemele de calitate și descrierea metodelor de lucru vor indica "puncte de oprire" după cum urmează:</i> • <i>"Puncte de oprire" ale Antreprenorului</i> <i>Puncte în care lucrarea nu va continua fără aprobarea scrisă a unei persoane desemnate din managementul Antreprenorului, care va fi nominalizată în sistemul de calitate.</i> • <i>"Puncte de oprire" ale Inginerului:</i> <i>Puncte în care lucrarea nu va continua fără aprobarea scrisă a unui reprezentant desemnat din partea Inginerului.</i> <i>Antreprenorul se va asigura că sistemul de calitate și întreaga documentație de calitate asociată sunt disponibile tuturor părților implicate în lucrare.</i> <i>Antreprenorul va fi integral responsabil pentru asigurarea calității materialelor și a manoperei astfel încât acestea să fie în conformitate cu Specificațiile și spre satisfacția Inginerului.</i> <i>Sistemul de asigurare a calității va trebui să fie conform cu prevederile Legii 10/1995 cu completările și modificările ulterioare. În particular, va fi corelat cu programul de execuție și proiectul tehnic și va cuprinde fazele determinante, stabilite conform reglementărilor tehnice sau legale în vigoare. Fazele determinante vor fi considerate „puncte de oprire”.</i> <i>Antreprenorul va efectua propriile inspecții ale materialelor și manoperei astfel încât acesta să se convingă că respectă Specificațiile înainte de a fi prezentate Inginerului pentru aprobare sau plată.</i> <i>Inginerul va întocmi note de neconformitate dacă orice lucrare, material, manoperă sau alt lucru nu este în conformitate cu Contractul. Până când o asemenea notă de neconformitate nu este anulată, Inginerul nu va certifica nici o plată pentru lucrarea afectată sau articolul relevant.</i> <i>Antreprenorul va alocă o Suma forfetară în Lista A pentru articolul GI. 15 în vederea elaborării și implementării Sistemului de Management al Calității, potrivit prevederilor prezentei Clauze.”</i>
Intrebare 104	<i>Suprafata de pavaj autoblocant din sensurile giratorii prezentata in listele de cantitati difera de suprafata obtinuta prin calcule pe baza desenelor/ detaliilor din documentatie. Va rugam sa clarificati cantitatile din listele de cantitati.</i>
Raspuns 104	La momentul întocmirii ofertelor se va ține cont de cantitățile menționate în Listele de cantități, întrucât acestea reprezintă cantitățile de lucrări ramase de executat pentru finalizarea lucrărilor aferente execuției construcției variantei de ocolire.
Intrebare 105	<i>Va rugam sa ne transmiteti detalii privind panourile fonoabsorbante.</i>
Raspuns 105	Detalii privind panourile fonoabsorbante se regăsesc în Volumul Caiete de sarcini drum – panouri fonoabsorbante pus la dispoziția ofertanților în cadrul Documentației de Atribuire (Specificatii și piese desenate).
Intrebare 106	<i>Referitor la cerintele beneficiarului , cap.III, Incadrarea in culoarul de expropriere, este precizat:</i> <i>„Antreprenorul nu va fi îndreptatit la extinderea duratei de execuție a contractului și nu va fi îndreptatit la costuri suplimentare și va suporta toate costurile procedurii de expropriere...” Solicităm eliminarea mențiunilor mai sus citate. Acestea contravin</i>

	<i>clauzelor contractuale care permit prelungirea duratei de execuție și costuri suplimentare pentru antreprenor în cazul în care există întârzieri în execuție și/sau se produc costuri suplimentare din cauze neimputabile Antreprenorului sau pe care Antreprenorul nu ar fi putut să le prevadă în mod rezonabil la data depunerii ofertei. Antreprenorul nu își poate asuma ca proprietarii terenurilor vor fi de acord și nu vor exista întârzieri în procesul de expropriere neimputabil Antreprenorului .</i>
Raspuns 106	Autoritatea Contractanta mentine toate prevederile mentionate in cadrul Cap. III Incadrarea in culoarul de expropriere din Cerintele Beneficiarului. Totodata, precizam ca terenul necesar realizarii lucrarilor aferente obiectivului se afla integral in proprietatea CNAIR, fapt ce a fost dovedit prin anexarea in cadrul Documentatiei de Atribuire a urmatoarelor documente: HG 172/2012, HG 426/2019, Decizia de Expropriere nr 493.
Intrebare 107	<i>In cerintele beneficiarului cap. IV .1.1 Posesia si folosirea santierului , este precizat : „Antreprenorul nu va reclama/contesta punerea in posesie a santierului pe o parte/parti de santier ci va revizui/modifica Programul de lucrari in asa fel incat sa asigure realizarea/finalizarea executiei lucrarilor in intervalul de timp mentionat in anexa la formularul de oferta” Va rugam sa clarificati , in cazul in care se va face punerea in posesie a santierului pe parti, ce inseamna aceste parti, sectoare de 1 kilometru, sectoare de 500 de metri si care ar fi motivele pentru sectionarea executiei.</i>
Raspuns 107	Terenul necesar realizarii lucrarilor aferente obiectivului se afla integral in proprietatea CNAIR, fapt ce a fost dovedit prin anexarea in cadrul Documentatiei de Atribuire a urmatoarelor documente: HG 172/2012, HG 426/2019, Decizia de Expropriere nr 493. In acest sens, va informam ca punerea in posesie a santierului nu se va realiza etapizat.
Intrebare 108	<i>In cerintele Beneficiarului, cap.IV.2.2 Laborator, este precizat : Laboratorul va fi instalat si gata de folosinta in termen de 12 saptamani de la Data de incepere, iar in punctul de referinta 1 este precizat ca laboratorul va fi asigurat in termen de 1 luna de la data de incepere . Va rugam clarificati .</i>
Raspuns 108	In Cerintele Beneficiarului, cap. IV.2.2 – “Laboratorul din santier” paragraful “Laboratorul va fi instalat si gata de folosinta in termen de 12 saptamani de la Data de Incepere a Lucrarilor” se modifica si devine “Laboratorul va fi instalat si gata de folosinta in termen de 1 luna de la Data de Incepere a Lucrarilor”.
Intrebare 109	<i>In Cerintele Beneficiarului, cap. IV.1.15, Desene si proiectare, asistenta proiectantului, asistenta tehnica arheologica si remedierea degradarilor la lucrarile existente, punctul D, este pecizat : „Suma forfetara aferenta Listei de Cantitati nr.13 va fi folosita, integral sau partial, in conformitate cu instructiunile Inginerului” Va rugam sa clarificati, valoarea din lista de cantitati este o suma forfetara?, avand in vedere descrierile de pret in care este precizat ca se deconteaza la unitatea de masura .</i>
Raspuns 109	In Cerintele Beneficiarului, cap. IV.1.15, punctul D – “Remedierea degradarilor la lucrarile existente”, paragraful „Suma forfetara aferenta Listei de Cantitati nr.13 va fi folosita, integral sau partial, in conformitate cu instructiunile Inginerului” Se modifica si devine: „Lucrarile de remediere aferente Listei de Cantitati nr.13 se vor deconta, integral sau partial, in conformitate cu cantitatile de lucrari real executate si respectand instructiunile Inginerului”

Clarificare din oficiu	Pentru o mai buna intelegere a clauzelor contractuale, Autoritatea Contractanta decide sa republice integral Acordul Contractual. Acesta se regaseste integral in anexa la prezenta clarificare.
Clarificari adresate de catre operatorii economici dupa al doilea termen limita stabilit de Autoritatea Contractanta	
Intrebare 110	<i>La clauza 36.4. Se poate diminua cuantumul penalitatilor de intarziere la 10%?</i>
Raspuns 110	A se vedea Raspunsul nr. 65 din prezenta Clarificare
Intrebare 111	<i>La clauza 70.5 se poate inlocui arbitrajul cu instantele de drept comun?</i>
Raspuns 111	Formularul de Oferta pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta da ofertantilor posibilitatea ca acestia sa aleaga modul de solutionare a litigiilor (arbitraj sau Instanta civila de drept comun). A se vedea in acest sens prevederile art. 5.12 din Acordul Contractual.
Intrebare 112	Avand in vedere ca la solicitarile noastre de clarificari nu am primit raspuns desi a trecut mai mult de o luna de cand am transmis prima solicitare, in conformitate cu art 153 din Legea 98 /2016 va rugam sa prelungiti termenul de depunere al ofertelor cu 30 de zile.
Raspuns 112	Pentru noul termen limita de depunere ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.