



ROMTELECOM S.A.

CENTRUL DE TELECOMUNICATII IALOMITA

Data:19.05.2011

Nr.:100/05/02/06/02/IL/423

CĂTRE,

C.N.A.D.N.R. reprezentata de MONA APOSTOL
B-dul Dinicu Golescu nr.38,sector1,Bucuresti

SUBIECT:

**Aviz : Reabilitarea suprastructurii podului pe A2, Km.157 + 600-
mal stang, in com.Stelnica, jud.Ialomita**

Urmare adresei dvs., vă înapoiem planurile de situație pe care s-au figurat instalatiile de telecomunicatii existente si vă comunicăm avizul nostru de principiu referitor la lucrarile mentionate în subiect, cu următoarele precizări si conditii:

Pe calea 2A a autostrazii,sensul Constanta – Bucuresti,pe partea dreapta a podului de la Cernavoda, exista doua cabluri de fibra optica (**1 cablu 12 f.o. + 1 cablu 48 f.o.)** amplasate astfel:

- **la circa 5 m de capat pod spre Fetesti** exista un camin telefonic ; cablurile urca de la baza rambleu Autostrada in camera tragere si sunt protejate in bitub HDPE 40 mm.

- **pe viaduct-capat Fetesti- pe cca 1160 m** cablurile sint protejate in HDPE 40 pozat in teava metalica 110mm prinsa pe balustrada pod (la interior).

- **pe cca 500 m , deasupra luciului apa:**

1. cablul 12 f.o. este in canal tehnic existent protejat in bitub 40mm, in teava 2xHDPE 40mm;
2. cablul 48 F.O, pozat in teava metalica OL110mm, prinsa pe balustrada pod (la exterior).

- **pe viaduct – capat Cernavoda- pe cca 100m** cablurile sint protejate in HDPE 40 pozat in teava metalica 110mm prinsa pe balustrada pod (la interior).

- **la circa 10 m de capat pod spre Cernavoda** este o camera de tragere, de unde cablurile coboara la baza rambleu autostrada A2.

Intre tronsoanele mentionate mai sus sunt instalate cutii metalice pentru rezerve / jonctiuni cablu, prinse pe balustrada podului, la interior.

Adancimile de pozare ale instalatiilor telefonice sunt cuprinse intre 0,60-2,40m

Săpătura nu va depăși 0,40 m adâncime, iar tasarea terenului se va executa cu mare atenție, pentru a nu deteriora instalațiile de telecomunicații subterane.

Capacele caminelor telefonice nu se vor acoperi si vor fi aduse la cota terenului reabilitat.

ATENTIE!Cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor, constructorul va contacta reprezentantul Romtelecom D-l Zainea Nicolae- sef Compartiment Operatiuni Acces Ialomita,tel :0243204133,0745129952 si d-l Cretu Cezar - sef Compartiment Fibra Optica Constanta 2,tel 0243204155.

1511

Infrastructura
007 Geo 2412
[Signature]

0723718314 care va trimite personal de specialitate la fața locului să stabilească traseele exacte ale instalațiilor de telecomunicații, condițiile de lucru și măsurile de protecție ce se impun.

Pentru a evita deteriorarea instalațiilor de telecomunicații, constructorul are obligația de a efectua cu forțe proprii în prezența delegaților Romtelecom, sondaje de identificare a poziției exacte a instalațiilor noastre, în toate punctele care vor fi indicate de personalul de întreținere al Romtelecom.

Constructorul va avea pe șantier o copie a acestui aviz Romtelecom și planurile de situație pe care s-au figurat instalațiile de telecomunicații și modificările operate de proiectant pe parcursul elaborării avizului.

Nerespectarea condițiilor menționate duce la anularea prezentului aviz și pentru orice avarie produsă instalațiilor de telecomunicații constructorul rămâne direct răspunzător financiar și juridic, conform Codului Penal art. 217 – 219.

Prezentul aviz este valabil un an de la data eliberării.

ŞEF CENTRU TC
NICOLAE GHEORGHE



ŞEF COMPARTIMENT
LAURENTIU PREDA

INTOCMIT

Daniela Carliciuc

CENTRUL DE TELECOMUNICATII IALOMITA
Tel.0243/211125

puentes
Infrastructura

31.01.2012