SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO 13068733
P-ța C.I. Motaș, nr.1, cod 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

Nr. DAVAP 12.048 / 17.02 2021

Către

SC PROTELCO SA Câmpina
str. Ecaterina Teodoroiu, nr.43D, loc. Câmpina, jud. Prahova
Domnului Tudor Constantin, Șef proiect

Ref: Aviz CTE Transgaz

Stimate Domn,

Anexat la prezenta adresă vă transmitem în copie Avizul CTE Transgaz nr. 45/17.02.2021 privind documentația: **SF nr. TGN.2019.90: Studiu de fezabilitate privind: Relocare/protejare conducte de transport gaze naturale afectate de realizarea autostrăzii Sibiu-Făgăraș, jud Brașov**

Menționăm faptul că documentul anexat este conform cu documentul original care este păstrat la Biroul Secretariat CTE.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION

ANEXA: Aviz CTE-TRANSGAZ

APROBAT
PREȘEDINTE CTE,
Grigore TÂRSAC

AVIZUL
CONSILIULUI TEHNICO – ECONOMIC
nr. 45 / 17.02.2021

Ordinea de zi:	**SF nr. TGN.2019.90: Studiu de fezabilitate privind: Relocare/protejare conducte de transport gaze naturale afectate de realizarea autostrăzii Sibiu-Făgăraș, jud Brașov**
Beneficiar:	CNAIR SA București
Elaborator:	SC PROTELCO SA Câmpina

Documentația a fost prezentată de dl. Tudor Constantin – SC PROTELCO SA Câmpina, în ședința de avizare din data de 11.02.2021.

Documentația prezintă lucrări de relocare și protejare a conductelor de transport gaze naturale afectate de lucrările de executie a autostrazii Sibiu-Făgăraș, jud Brasov, după cum urmează:

1. **km 38+450÷38+800- Conducta de transport gaze naturale DN400 Valea Somartinului -Victoria II –** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 570m, va subtraversa autostrada și drumul de legatură în dreptul km 38+710, prin tuburi de protecție metalice DN600 în lungime de 55m respectiv 18m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priza de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN400 se va dezafecta pe o lungime de 477m.
2. **km 41+050- Conducta de transport gaze naturale DN250 Valea Somartinului - Victoria I -** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 160m, va subtraversa autostrada, în dreptul km 41+140 și șanțul din dreptul km 41+150 prin tub de protecție metalic DN400 în lungime de 43m respectiv 10m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priza de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN250 se va dezafecta pe o lungime de 137m.
3. **km 44+650- Conducta de transport gaze naturale DN80 Racord SRM Vișlea de Jos 2** - încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 135m, va subtraversa autostrada în dreptul km 44+780 prin tub de protecție metalic DN200 în lungime de 78m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priză de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN80 se va dezafecta pe o lungime de 98m.
4. **km 47+760- Conducta de transport gaze naturale DN80 Racord SRM Olteț 2-** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 155m, va subtraversa autostrada în dreptul km 47+860 prin tub de protecție metalic DN200 în lungime de 58m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priză de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN80 se va dezafecta pe o lungime de 112m.

5. **km 54+550- Conducta de transport gaze naturale DN100 Racord SRM Voila-** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 180m, va subtraversa autostrada în dreptul km 54+640 prin tub de protecție metalic DN250 în lungime de 99m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priză de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN100 se va dezafecta pe o lungime de 137m.

6. **km 57+800- Conducta de transport gaze naturale DN80 Racord SRM Didrif-** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 127m, va subtraversa autostrada, în dreptul km 57+880 prin tub de protecție metalic DN200 în lungime de 56m, respectiv 8m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priză de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN100 se va dezafecta pe o lungime de 107m.

7. **km 61+000- Conducta de transport gaze naturale DN250 Victoria - Făgăraș-** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 200m, va subtraversa autostrada în dreptul km 61+000 prin tub de protecție metalic DN400 în lungime de 61m și canalul în dreptul km 61+160 prin tub de protecție metalic (lestat) DN400 în lungime de 10m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priză de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN250 se va dezafecta pe o lungime de 166m.

8. **km 64+500 - Conducta de transport gaze naturale DN100 Racord SRM Sasciori-** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 105m, va subtraversa autostrada în dreptul km 64+600 prin tub de protecție metalic DN250 în lungime de 72m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priză de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN100 se va dezafecta pe o lungime de 82m.

9. **km 65+300÷65+560 - Conducta de transport gaze naturale DN400 SRM Făgăraș - Interconectare Victoria -** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 370m, va subtraversa autostrada în dreptul km 65+660 prin tub de protecție metalic DN600 în lungime de 78m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priză de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN400 se va dezafecta pe o lungime de 286m.

10. **km 65+980÷66+200 - Conducta de transport gaze naturale DN400 SRM Făgăraș - Interconectare Victoria -** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 320m, va subtraversa autostrada în dreptul km 66+290 prin tub de protecție metalic DN600 în lungime de 53m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priză de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN400 se va dezafecta pe o lungime de 235m.

11. **km 1+430 - Conducta de transport gaze naturale DN400 SRM Făgăraș - Interconectare Victoria-** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 70m, va subtraversa drumul de legătură, în dreptul km 1+420 prin tub de protecție metalic DN600 în lungime de 50m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu prize de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN400 se va dezafecta pe o lungime de 67m.

12. **km 3+360÷3+660 - Conducta de transport gaze naturale DN400 SRM Făgăraș - Interconectare Victoria-** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 400m, va subtraversa drumul de legătură, în dreptul km 3+360 prin tub de protecție metalic DN600 în lungime de 37m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu prize de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN400 se va dezafecta pe o lungime de 310m.

13. **km 4+760- Conducta de transport gaze naturale DN600 Bărcuț – STC Șinca -** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 282m, va subtraversa drumul de legătură, în dreptul km 4+680 prin tub de protecție metalic DN800 în lungime de 63m. Tubul de

protecție va fi prevăzut cu prize de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN600 se va dezafecta pe o lungime de 182m.

14. **km 4+760- Conducta de transport gaze naturale DN500 Rodbav – STC Șinca -** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 282m, va subtraversa drumul de legătură, în dreptul km 4+680 prin tub de protecție metalic DN700 în lungime de 63m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu prize de potențial și dispozitiv de aerisire. Conducta DN500 se va dezafecta pe o lungime de 182m.
15. **km 4+960- Conducta de transport gaze naturale DN700 Bărcuț – STC Șinca -** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 616 m. Conducta DN700 se va dezafecta pe o lungime de 366 m.
16. **km 5+020 - Conducta de transport gaze naturale DN350 Rodbav - Stâlp 89 Râșnov -** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 505m. Conducta DN350 se va dezafecta pe o lungime de 329 m.
17. **km 5+060 - Conducta de transport gaze naturale DN500 Rodbav – Munții Persani -** încadrată în clasa 4 de locație va fi deviată pe o lungime de 415m. Conducta DN500 se va dezafecta pe o lungime de 306 m.

În urma prezentării documentației, a discuțiilor purtate și a analizelor efectuate, CTE al SNTGN TRANSGAZ SA

AVIZEAZĂ

documentația prezentată, cu **condiția asigurării accesului Transgaz la conductele de transport gaze naturale.**

Prezentul aviz a fost eliberat conform pct. 4 din Minuta ședinței CTE nr. 5/11.02.2021, Minută aprobată de către membrii CTE care au participat la această ședință.

Întocmit
Șef Birou Secretariat CTE,
Mihaela Kacso