

Nr. DAVAP.....28/52 /21.04.....2024**Către****SC PROTELCO SA Câmpina**

str. Ecaterina Teodoroiu, nr.43D, loc. Câmpina, jud. Prahova

Domnului Constantin Cosmin, Șef Proiect

Ref: Aviz CTE Transgaz

Stimate Domn,

Anexat la prezenta adresă vă transmitem în copie Avizul CTE Transgaz nr. 88/01.04.2024 privind documentația: **SF nr. 11/2019 Relocare/protejare rețele de transport gaze naturale în cadrul investiției: "Alternativa Techirghiol (inclusiv rețele de utilități) cu amplasamentul pe teritoriul jud. Constanța în municipiul Constanța și comunele: Cumpăna, Agigea, Eforie, Techirghiol, Topraisar, Tuzla, 23 August în jud. Constanța"**

Menționăm faptul că documentul anexat este conform cu documentul original care este păstrat la Biroul Secretariat CTE.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL**STERIAN ION**


ANEXA: Aviz CTE-TRANSGAZ

APROBAT
PRESEDINTE CTE,
Ion TĂTARU**AVIZUL**
CONSILIULUI TEHNIC – ECONOMIC
nr. 88 / 01.04.2024

Ordinea de zi: SF nr. 11/2019: Studiu de Fezabilitate privind: Relocare / protejare rețele de transport gaze naturale în cadrul investiției: "Alternativa Techirghiol (inclusiv rețele de utilități) cu amplasamentul pe teritoriul jud. Constanta în municipiul Constanța și comunele: Cumpăna, Agigea, Eforie, Techirghiol, Topraisar, Tuzla, 23 August în jud. Constanta"

Beneficiar: CNAIR SA București
Elaborator: SC PROTELCO SA Câmpina

Documentația a fost prezentată de dl. Cosmin Constantin – SC PROTELCO SA Câmpina, în ședința de avizare din data de 28.03.2024.

Documentația prezintă lucrări de relocare și protejare a conductelor de transport gaze naturale afectate de lucrările de execuție a Alternativei Techirghiol, jud. Constanța, după cum urmează:

- **Km 0+510 bretea laterala 9+600 (Tronson 1) - Conducta de transport gaze naturale DN250 Techirghiol-Ovidiu** va fi deviată pe o lungime de 375m, va subtraversa drumul proiectat la km9+600, prin tub de protecție metalic OL Ø406.4x10mm L245 conf SR EN ISO 3183:2020 în lungime de 109m. La subtraversarea bretelei, Km 0+510, se va monta tub de protecție metalic OL Ø406.4x10mm L245 conf SR EN ISO 3183:2020 cu lungimea de 86m. Tuburile de protecție vor fi prevăzute cu priză de potențial și instalație de aerisire. Conducta DN250 se va dezafecta pe o lungime de 353m.
- **Km 20+340÷20+380 (Tronson 2)- Conducta de transport gaze naturale DN1200 Tuzla-Podișor** va fi realizată din material tubular OL Ø1219x28mm L415NE-PSL2 conf SR EN ISO 3183:2020, în lungime de 160m, va subtraversa drumul proiectat prin tub de protecție metalic OL Ø1524x28mm L245 conf SR EN ISO 3183:2020 în lungime de 121m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priză de potențial și instalație de aerisire. Vor fi montate câte 2 curbe 10° în poziție verticală pentru menținerea distanțelor de siguranță între conducta de transport gaze naturale și obiectivul propus.

În zona de intersecție a autostrăzii Alternativa Techirghiol cu conducta proiectată de transport gaze naturale OL DN1200 Tuzla-Podișor, se vor lua măsuri de punere în siguranță a conductei astfel încât să nu mai fie necesare lucrări suplimentare la momentul execuției acesteia.

- **Km 20+590÷20+830 (Tronson 3)- Conducta de transport gaze naturale DN250 Negru Voda - Techirghiol** va fi deviată pe o lungime de 400m, va subtraversa drumul proiectat prin tub de protecție metalic OL Ø406.4x10mm L245 conf SR EN ISO 3183:2020 în lungime de 106m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priză de potențial și instalație de aerisire. Conducta DN250 se va dezafecta pe o lungime de 291m. Pe acest tronson va fi dezafectată fibra optică existentă, se vor monta camerele fibră optică, se va reîntregi cablul fibră optică și se vor efectua teste de punere în funcțiune.



- **Km 21+340 - Bretea Km 0+160÷0+200 (Tronson 4)- Conducta de transport gaze naturale DN250 Negru Voda - Techirghiol** - va fi deviată pe o lungime de 175m, va subtraversa breteaua, Km 0+200, prin tub de protecție metalic OL Ø406.4x10mm L245 conf SR EN ISO 3183:2020 în lungime de 40m. Subtraversarea șantului se va realiza prin foraj orizontal L=32m, prin tub de protecție metalic OL Ø406.4x10mm L245 conf SR EN ISO 3183:2020, în lungime de 32m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priză de potențial și instalație de aerisire. Conducta DN250 se va dezafecta pe o lungime de 131m. Pe acest tronson va fi dezafectată fibra optică existentă, se vor monta camerele fibră optică, se va reîntregi cablul fibră optică și se vor efectua teste de punere în funcțiune.
- **Km 23+500 – Bretea Km 0+850 (Tronson 5)- Conducta de transport gaze naturale DN250 Negru Voda - Techirghiol** - va fi deviată pe o lungime de 105m, va subtraversa breteaua Km 0+850, prin tub de protecție metalic OL Ø406.4x10mm L245 conf SR EN ISO 3183:2020 în lungime de 57m. Tubul de protecție va fi prevăzut cu priză de potențial și instalație de aerisire. Conducta DN250 se va dezafecta pe o lungime de 82m. Pe acest tronson va fi dezafectată fibra optică existentă, se vor monta camerele fibră optică, se va reîntregi cablul fibră optică și se vor efectua teste de punere în funcțiune.

În urma prezentării documentației, a discuțiilor purtate și a analizelor efectuate, CTE al SNTGN TRANSGAZ

AVIZEAZĂ

Documentația prezentată.

Prezentul aviz a fost eliberat conform pct. 5 din Minuta ședinței CTE nr. 12/28.03.2024, Minută aprobată de către membrii CTE care au participat la această ședință.

Întocmit:
Birou Secretariat CTE,
Anca Lupean

