

C. INVESTIGATII GEOTEHNICE PODURI/PASAJE/VIADUCTE							
Denumire lucrare	Relief	Lungime estimativa traseu	Executie foraje geotehnice				
			Nr. estimat poduri/pasaje/viaducte	Nr. estimat foraje geotehnice	Adancime medie	Cost foraj geotehnic	Cost total
		(km)	(buc)	(buc/pod-pasaj- viaduct)	(m)	(lei/m)	(lei)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4*5*6*7)
Completare / Revizuire / Actualizare Studiu de Fezabilitate privind masuri de siguranta prin “Modernizare DN 67C Bengești – Sebeș km 0 + 000 – km 148 + 414”	munte	148.00	49.00	2.00	25.0		

NOTE:

1. Forajele geotehnice vor fi realizate in conformitate cu prevederile normativului NP074/2022 si cu cerintele Caietului de Sarcini, iar costul pe metru (coloana 7) va cuprinde:

- a) mobilizarea instalatiilor de foraj/echipamentelor si executia forajelor geotehnice/incercarilor pe teren;
- b) realizarea incercarilor de laborator geotehnic pe probele/esantioanele de pamant/roca prelevare din foraje, conform Tabel L.1 din NP074/2022;
- c) executia incercarilor pe teren (conform Tabel K.1 din NP074/2022 si Tabel 2.1 din SR EN 1997-2), acolo unde este cazul;
- d) executia investigatiilor geofizice in conformitate cu NP074/2022 Anexa K si AND 614/2014 Cap. 4.3;
- e) amenajarea oricaror drumuri de acces/platforme de lucru/imbunatatire drumuri de acces existente etc.;
- f) eventualele despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru culturile afectate de investigatiile geotehnice;

2. Lungimea traseului, numarul de poduri/pasaje/viaducte (coloana 4) este preluat din Studiul de Fezabilitate din 2007; numarul de foraje geotehnice (coloana 5) si adancimile forajelor geotehnice (coloana 6) sunt estimative strict pentru a asigura posibilitatea compararii ofertelor.

3. **Costul total** (coloana 8) trebuie sa cuprinda indeplinirea tuturor cerintelor Caietului de Sarcini si a reglementarilor tehnice specifice aplicabile proiectului, astfel incat sa fie realizate toate investigatiile geotehnice pentru poduri/pasaje/viaducte necesare elaborarii Studiului Geotehnic complet.