



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro, registraturacnair@andnet.ro

CUI 16054368; J2004000552406/13.03.2025;

Capital social 25.976.560 LEI

www.erovinieta.ro



**Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava – Siret
Lot 1: Suceava – Dărmănești**

Cod unic de identificare Contract: 16054368/2025/4225/SAFE

Intrebare 1	Avand in vedere <i>REGULAMENTUL (UE) 2025/1106 AL CONSILIULUI din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare si noul formular G - Declaratie privind respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare</i> , va rugam sa clarificati daca operatorii economici care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei pot participa in calitate de tert sustinator pentru aceasta procedura.
Raspuns 1	In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1106/2025, in privinta procedurilor de achizitie publica finantate prin intermediul Instrumentului SAFE, se instituie regula conform careia: Articolul 16 [...] <u>(3) Contractanții și subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun sunt stabiliți și își au structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina. Aceștia nu sunt supuși controlului unei țări terțe care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina, nici controlului unei entități dintr-o altă țară terță care nu este stabilită în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina.</u> Prin Angajamentul ferm, astfel cum indica chiar denumirea documentului, se reglementeaza <u>o relatie viitoare între antreprenor si tert</u>, prin care <u>terțul se obliga sa intervina in cadrul contractului in cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale</u>, aceasta implicare putand presupune: - fie punerea la dispozitie a unor resurse efective, astfel incat Antreprenorul sa poata continua executarea contractului; - <u>fie garantia ca aspectele ce fac obiectul angajamentului ferm se vor materializa in implementarea Contractului.</u> In acest sens, a se vedea si prevederile Normelor de aplicare a Legii nr. 98/2016, aprobate prin HG nr. 395/2016 la art. 50 alin. (1), care stipuleaza ca: Articolul 50 <i>(1) În cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție publică/acordului-cadru, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, autoritatea contractantă va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul încheiat cu terțul/terții susținător(i) să</i>

garanteze MATERIALIZAREA aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre autoritatea contractantă și contractantul principal vor asigura că autoritatea contractantă poate aplica această obligație.

Natura obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm si intinderea acestora este reflectata de continutul Angajamentului ferm incheiat intre Antreprenor si Tertul sustinator si demonstrata prin documente care arata/ reflecta, in fapt, "modul efectiv" in care tertul intervine, astfel cum se solicita chiar prin legislatia incidenta in domeniul achizitiilor publice.

In acest sens, va rugam sa observati ca, desi la momentul ofertarii, beneficiul imediat al utilizarii tertului sustinator este acela al indeplinirii unor criterii de calificare, prin Angajamentul ferm de sustinere si anexele acestuia se stabilesc si natura si conditiile de activare a angajamentului si **intinderea obligatiilor tertului sustinator in situatia in care ar putea deveni incidenta o interventie a acestuia in implementarea contractului.**

Prin urmare, avand in vedere aceste considerente, rezulta in mod implicit ca, in situatia in care va deveni necesara implicarea tertului sustinator in executarea contractului (in cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale), Autoritatea Contractanta are obligatia verificarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate in temeiul Regulamentului (UE) 2025/1106, inclusiv pentru operatorul economic care, la momentul ofertarii, participa in calitate de tert sustinator.

Aceasta verificare nu poate fi realizata doar la momentul in care ar putea deveni necesara activarea tertului sustinator (adica la un moment viitor), intrucat in respectiva etapa ar fi redundanta si tardiva o asemenea verificare, devenind astfel necesara realizarea verificarilor impuse de catre Regulamentul European nr. 1106/2025 **inca de la momentul prezentarii Tertului sustinator, adica de la momentul depunerii si evaluarii ofertelor.**

In caz contrar, s-ar crea un risc major pentru Autoritatea Contractanta de acceptare in prezent a unui operator economic din state terte (care nu sunt un stat UE/ SEE-AELS sau Ucraina) care ulterior nu poate sa-si duca la indeplinire propriul angajament ferm tocmai prin prisma neindeplinirii conditiilor de eligibilitate, tertul sustinator si documentele acestuia fiind lipsite de efecte juridice, nefiind astfel posibila o introducere efectiva a tertului sustinator in cadrul viitorului Contract.

Riscul intr-o asemenea situatie este substantial pentru Autoritatea Contractanta si Statul Roman, intrucat poate conduce la incetarea intempestiva a contractului sau la pierderea finantarii in cadrul obiectivului de investitii.

Tertul sustinator putand deveni Contractant la un moment dat este de la sine inteles ca si acesta trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate de la licitatie, asa cum sunt acestea prevazute in Regulamentul European. Astfel, in conditiile in care nu le indeplineste, tertul nu poate interveni in viitorul Contract atunci cand Contractantul nu poate sa-si duca la indeplinire Contractul, iar Autoritatea Contractanta este pusa in situatia de a inceta / rezilia / denunta Contractul.

Mai mult decat atat, Tertul sustinator indeplinind cerintele de calificare privind situatia economico-financiara / capacitate tehnica si profesionala **este garantul bunei indepliniri a viitorului Contract,** si coroborat cu faptul ca sursa de finantare nu va fi schimbata pe parcursul derularii Contractului, rezulta fara dubii ca nu este posibila derularea Contractului pana intr-un anumit punct cu un

contractant eligibil dintr-un stat UE / SEE-AELS sau Ucraina si ulterior sa se continue cu un operator economic care poate nu mai indeplineste aceste conditii. In fond, intr-o atare situatie, experienta similara a Tertului Sustinator si a angajamentului ferm nu poate fi transpusa in practica atunci cand va deveni necesara introducerea tertului sustinator in locul Antreprenorului.

De asemenea, ofertantii trebuie sa inteleaga faptul ca nu va exista posibilitatea participarii la licitatie cu ofertanti din tari eligibile care au terti sustinatori din tari non UE / SEE-AELS / Ucraina, ca ulterior in implementarea Contractului sa se caute artificii contractuale de catre Terti sustinatori astfel incat Contractantul sa fie inlaturat in executarea Contractului, in detrimentul executarii lucrarilor de catre Tertul Sustinator.

Institutia Tertului care sa preia executarea Contractului la un moment dat nu este reglementata in totalitate / in detaliu/ in mod corespunzator in legislatia in domeniul achizitiilor publice din Romania si Uniunea Europeana, nefiind suficient de explicita din punct de vedere juridic si procedural astfel incat sa se poata introduce in mod automat tertul sustinator in locul Contractantului si acesta sa preia derularea Contractului temporar sau pana la finalizarea acestuia.

Atragem atentia asupra faptului ca scopul principal al Tertului Sustinator in procedura de achizitie publica este acela de a sustine ofertantul pentru indeplinirea cerintelor de calificare, iar daca Regulamentul European stipuleaza la art. 16 alin. (3) faptul ca Contractantul trebuie sa fie stabilit si isi are structurile de conducere executiva in UE, ofertant care la randul lui indeplineste toate criteriile de calificare, aceeasi regula este necesar sa fie aplicata si in privinta Tertului Sustinator.

Prin Angajamentul Ferm, de fapt, tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitie resursele asumate doar prin Angajamentul Ferm, situatia juridica a Contractului prin prisma introducerii tertului sustinator nefiind inca definitivata cu privire la o eventuala executare a lucrarilor si incasare a platilor in mod direct de catre Tertul Sustinator. Din experienta Autoritatii Contractante, in situatii similare anterioare, s-a ajuns la incetarea de comun acord a Contractelor sau la rezilierea / denuntarea acestora.

Mentionam faptul ca, pentru acelasi rationament, si in cazul Tertului sustinator se aplica prevederile **art. 17 *Condiții de participare a entităților și produselor din alte țări terțe*** din REGULAMENTUL (UE) 2025/1106 AL CONSILIULUI din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare:

„(1) Uniunea poate încheia acorduri bilaterale sau multilaterale cu țări în curs de aderare, potențiali candidați și țări candidate, altele decât Ucraina, precum și alte țări terțe cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare (instrument fără caracter juridic obligatoriu), pentru a deschide condițiile de eligibilitate menționate la articolul 16 la țările respective și la teritoriile lor, în conformitate cu alineatele (2) și (3) din prezentul articol.”

precum si celelalte exceptii sau derogari stabilite la nivelul Regulamentului UE nr. 1106/2025, precum cele regasite la art. 16 alin. (4),(5),(6),(9).

Va rugam sa aveti in vedere ca, pentru a putea beneficia de asistenta financiara in baza Regulamentului (UE) 2025/1106, mai exact pentru ca prezentul obiectiv de investitii sa fie eligibil pentru finantare prin intermediul Instrumentului SAFE, operatorii economici implicati in executarea contractului de achizitie publica (deci si tertul sustinator, in ipoteza expusa mai sus) au obligatia respectarii tuturor prevederilor Regulamentului ante-mentionat.

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a transpus prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106 in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, iar in acest sens va rugam sa

aveti in vedere sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, punctul 1. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

“(7) Operatorii economici din țările în curs de aderare, țările candidate și potențialii candidați, precum și țările terțe cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare (instrument fără caracter juridic obligatoriu) au posibilitatea de a participa la achiziția publică în comun, cu condiția respectării prevederilor art. 17 din Regulamentul (UE) 2025/1106, după cum urmează:

a) Uniunea sa fi încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale cu respectivele țări în curs de aderare, potențiali candidați și țări candidate, altele decât Ucraina, precum și cu alte țări terțe cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare (instrument fără caracter juridic obligatoriu), pentru a deschide condițiile de eligibilitate menționate la articolul 16 la țările respective și la teritoriile lor, în conformitate cu alineatele (2) și (3) din Articolul 17 din Regulamentul UE nr. 2025/1106.

b) Acordul bilateral sau multilateral menționat la alineatul lit. a) sa precizeze modul în care se aplică condițiile de eligibilitate menționate la articolul 16 din Regulamentul UE nr. 2025/1106. Acordul respectiv sa stabileasca, în special:

- condițiile și modalitățile de participare a contractanților și a subcontractanților stabiliți în țara terță în cauză la achizițiile publice în comun efectuate în cadrul instrumentului SAFE, inclusiv condițiile privind amplasarea structurilor de conducere executivă și condițiile privind controlul exercitat de țări terțe sau de entități din țări terțe;

- normele referitoare la localizarea infrastructurii, a instalațiilor, a activelor și a resurselor contractanților sau ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate pentru fabricarea de produse din domeniul apărării sau de alte produse utilizate în scopuri de apărare furnizate în cadrul contractelor care rezultă din achizițiile publice în comun desfășurate în cadrul instrumentului SAFE;

- normele referitoare la costurile componentelor care provin din țara terță în cauză, inclusiv o cotă minimă de componente care provin din Uniune, dintr-un stat SEE-AELS sau din Ucraina și o cotă maximă de componente care nu provin din Uniune, dintr-un stat SEE-AELS sau din Ucraina sau dintr-o țară terță care este parte la acord;

- normele referitoare la restricțiile impuse de țări terțe care nu sunt parte la acord sau de entități stabilite pe teritoriul acestora, cu privire la definirea, adaptarea și evoluția proiectării produsului din domeniul apărării achiziționat cu sprijinul instrumentului SAFE.

c) Prin acordul bilateral sau multilateral:

- se asigură un echilibru adecvat în ceea ce privește contribuțiile și beneficiile țării terțe în cauză;

- se stabilesc condițiile aferente oricărei contribuții financiare care urmează să fie acordată Uniunii de țara terță în cauză;

- se stabilesc orice alte măsuri adecvate care reglementează securitatea aprovizionării cu produsul achiziționat;

- se contribuie la sporirea gradului de standardizare a sistemelor de apărare și la consolidarea interoperabilității dintre capacitățile statelor membre și cele ale respectivelor țări terțe.

d) Contribuțiile menționate la alineatul (3) litera (b) din Regulamentul UE nr. 2025/1106 constituie venituri alocate externe în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar și se utilizează pentru programe de sprijinire a

	<i>industrii de apărare a Uniunii, a industrii ucrainene de apărare și a Ucrainei în conformitate cu normele programelor respective.</i> <i>In scopul verificării condițiilor de eligibilitate prevăzute de Regulamentul UE 2025/1106, pentru fiecare lot în parte, Ofertanții vor completa Formularul G – Declarație privind respectarea prevederilor Regulamentului UE 2025/1106, în conformitate cu modelul pus la dispoziție în cadrul Documentației de atribuire.”</i> Prin urmare, la momentul evaluării propriu-zise a ofertelor, în baza situațiilor și informațiilor concrete identificate în mod punctual la nivelul fiecărei oferte, precum și în baza oricăror informații suplimentare relevante ce ar putea fi obținute la momentul respectiv, Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare în cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel încât să fie asigurată respectarea prevederilor legale (inclusiv cele ale Regulamentului UE nr. 1106/2025) și a prevederilor documentației de atribuire incidente, în funcție de fiecare caz în parte. Totodată a se vedea și Raspunsul nr. 2 din prezenta Clarificare.
Intrebare 2	Ca urmare a: ✓ publicării Documentației de atribuire pentru procedura sus menționată unde este precizat în Fisa de date punctul <i>II.2.14 Informații Suplimentare - Achiziția</i> se referă la un proiect finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Instrumentul SAFE (Security Action for Europe), și ✓ informațiilor din cadrul documentației de atribuire -Anexa Formulare - Formularul G, și ✓ prevederilor Regulamentului UE 2025/1106 din 27.05.2025 va rugăm să clarificați: 1. Dacă operatorii economici care provin din Turcia pot participa în calitate de Ofertant pentru această procedură. 2. Dacă operatorii economici care provin din Turcia pot participa în calitate de tert sustinator pentru această procedură. 3. Condițiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite în vederea participării la procedura sus menționată a operatorilor economici din Turcia, având în vedere prevederile articolului 16 și 22 din Regulamentul UE 2025/1106 din 27.05.2025: <i>“(16) Pentru a consolida urgent baza industrială a Uniunii în mod eficient și autonom, din perspectiva evoluției recente a situației geopolitice și a amenințării excepționale la adresa securității Uniunii și a statelor sale membre, și pentru a spori astfel eficiența și valoarea adăugată a asistenței financiare acordate în cadrul instrumentului SAFE, prezentul regulament ar trebui să stabilească condiții de eligibilitate pentru utilizarea asistenței financiare de către statele membre.</i> <i>Prin urmare, contractanții și subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun în temeiul prezentului instrument ar trebui să fie stabiliți și să își aibă structurile de conducere executivă în Uniune, în statele Asociației Europene a Liberului Schimb care sunt membre ale Spațiului Economic European (denumite în continuare „statele SEE-AELS”) sau în Ucraina și să utilizeze în scopuri legate de achizițiile publice în comun infrastructura, instalațiile, activele sau resursele situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei. Pentru a se asigura că contractanții și subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun nu aduc atingere intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, aceștia nu ar trebui să fie controlați de țări terțe sau de entități din țări terțe. În acest context, controlul ar trebui să fie înțeles ca fiind capacitatea de a exercita o influență decisivă asupra unei entități juridice în mod direct sau indirect, prin intermediul uneia sau mai</i>

	multor entități juridice intermediare. Statele membre care participă la achizițiile publice sprijinite de instrumentul SAFE au responsabilitatea de a se asigura că sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.” “(22) Condițiile de eligibilitate impuse de instrumentul SAFE au drept obiectiv sporirea imediată a capacităților de producție ale industriei de apărare a Uniunii, permițând totodată asigurarea flexibilității necesare, ținând seama de internaționalizarea lanțurilor de aprovizionare pentru produsele și tehnologiile relevante. Pe lângă statele SEE-AELS și Ucraina, instrumentul SAFE ar trebui să prevadă, de asemenea, posibilitatea ca țările în curs de aderare, țările candidate și potențialii candidați, precum și țările terțe cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare (instrument fără caracter juridic obligatoriu) să participe la achiziții publice în comun în cadrul său.”
Raspuns 2	1. Referitor la punctul 1 din solicitarea de clarificare: “1. Daca operatorii economici care provin din Turcia pot participa in calitate de Ofertant pentru aceasta procedura.”, Autoritatea Contractanta aduce urmatoarele precizari: Dupa cum au fost informati toti operatorii economici interesati de participarea la prezenta procedura, inca de la momentul publicarii Anuntului de participare, conform prevederilor Instructiunilor catre ofertanti Sectiunea II.1.4. Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: “Autoritatea Contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici faptul ca prezenta procedura de achizitie publica este finantabila prin instrumentul SAFE, fapt pentru care <u>prezenta procedura este supusa si se desfasoara in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare (Anexat în cadrul documentatii de atribuire), respectarea prevederilor acestui Regulament constituind CONDITII DE ELIGIBILITATE IMPERATIVE.</u> Avand in vedere aceste considerente, si tinand cont de prevederile actului normativ de transpunere a legislatiei europene in cea nationala, Autoritatea Contractanta utilizeaza procedura de licitatie deschisa accelerata cu termene reduse de depunere a ofertelor si respectiv termene reduse de publicare a Raspunsului Consolidat la solicitarile de clarificare.” In continuare, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1106/2025, in privinta procedurilor de achizitie publica finantate prin intermediul Instrumentului SAFE, <u>se instituie regula conform careia:</u> Articolul 16 [...] (3) <u>Contractantii și subcontractantii implicați în achizițiile publice în comun sunt stabiliți și își au structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina. Aceștia nu sunt supuși controlului unei țări terțe care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina, nici controlului unei entități dintr-o altă țară terță care nu este stabilită în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina.</u> Este important de subliniat faptul ca, astfel cum rezulta din prevederile legislatiei europene antecitate, conditionalitatea referitoare la statul de provenienta se refera la: - Tara de provenienta a operatorului economic; - Tara in care operatorul economic isi are conducerea executiva; - Tara care controleaza in mod efectiv operatorul economic participant la procedura; - Tara in care este stabilita entitatea care controleaza in mod efectiv operatorul economic participant la procedura.

Totodata, Regulamentul UE nr. 1106/2025 instituie **o serie de conditii suplimentare** pentru participarea la procedurile de achizitie publica finantate prin Instrumentul SAFE, dintre care amintim, in mod neexhaustiv, urmatoarele:

- **Infrastructura, instalatiile, activele si resursele contractantilor si ale subcontractantilor** implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun **trebuie sa fie in mod obligatoriu situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei**, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8) din Regulament.
- **Costul componentelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei** **trebuie in mod obligatoriu să nu depășească 35 % din costul estimat al componentelor produsului final (drum expres)**, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (10) din Regulament.
- **Nicio componentă a produsului final (drum expres) nu trebuie să provină dintr-o țară terță care contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre**, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (10) din Regulament.

In contextul celor descrise mai sus, precizam faptul ca desi Regulamentul prevede ca respectivele proceduri finantate prin Instrumentul SAFE se adreseaza operatorilor economici care sunt stabiliti **si** isi au structurile de conducere executiva in UE / SEE AELS / Ucraina, si chiar daca sunt stabiliti si isi au structurile de conducere executiva in UE / SEE AELS / Ucraina acestia nu trebuie sa se afle sub controlul unei tari terte sau unei entitati dintr-o alta tara terta (din afara UE / SEE AELS / Ucraina), tot Regulamentul instituie anumite exceptii de la regula stabilita in cadrul art. 16 alin. (3) (precum prevederile art. 16 alin. 4 si 5 sau art. 17 din regulamentul).

Astfel, nedetinand toate informatiile relevante referitoare la Statul respectiv si la ce cooperari / acorduri bilaterale / garantii care nu contravin intereselor de securitate si aparare ale Uniunii / tratate sunt semnate intre State non UE si Uniunea Europeana sau la informatiile ce se regasesc in cadrul unor astfel de documente, Autoritatea Contractanta nu se poate antepunuta de la acest moment (raportat la informatiile succinte si ambigue regasite la nivelul unei solicitari de clarificare nedetaliata) cu privire la indeplinirea tuturor conditiilor de eligibilitate pentru participarea operatorilor economici din Turcia la prezenta procedura.

In conditiile in care operatorii economici care nu sunt din tari UE /SEE-AELS/Ucraina sunt interesati de participarea la prezenta procedura acestia au posibilitatea de a purta si corespondenta oficiala atat la nivel de stat cat si la nivel entitate individuala din cadrul Statului respectiv direct cu Comisia Europeana / Consiliul European in calitate de emitent al Regulamentului UE nr. 1106/2025, in vederea obtinerii unor informatii suplimentare sau interpretari oficiale ale prevederilor acestui Regulament.

Mentionam faptul ca, in afara prevederilor Regulamentului UE nr. 1106/2025, in forma in care este disponibila si operatorilor economici interesati, Autoritatea Contractanta nu detine alte informatii referitoare la modul de aplicare a acestuia si nici nu avem cunostinta ca Comisia Europeana / Consiliul European ar fi prezentat pana in prezent instructiuni / informari oficiale privind modul de aplicare, in special pentru procedurile de infrastructura de transport rutier finantate prin Instrumentul SAFE.

In conditiile in care Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile regulamentului european are obligatia de a lua toate masurile necesare asigurarii respectarii prevederilor Regulamentului nr. 1106/2025 si indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru finantarea prezentului obiectiv de investitii prin Instrumentul SAFE, amintind in acest sens, in mod neexhaustiv, prevederile:

Art 16 alin. (7)

(7) Autoritatea contractantă care efectuează achiziția publică în comun **transmite Comisiei o notificare privind măsurile de atenuare** aplicate în înțelesul Regulamentului (UE) 2019/452 sau garanțiile menționate la alineatul (5). Comisiei îi sunt puse la dispoziție, la cerere, informații suplimentare privind măsurile de atenuare aplicate sau privind garanțiile.

Art. 16 alin. (13):

(13) Statele membre **se asigură că procedurile de achiziții publice și contractele pentru alte produse utilizate în scopuri de apărare** care rezultă din achizițiile publice în comun care beneficiază de sprijin în temeiul instrumentului SAFE **conțin condiții de eligibilitate adecvate pentru a proteja interesele de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.**

si tinand cont totodata de faptul ca evaluarea masurilor de atenuare / a garantiilor ce pot fi prezentate in scopul sustinerii eligibilitatii participarii anumitor operatori economici presupun o corespondenta cu Comisia Europeana care la randul sau va proceda la efectuarea unei analize atente si aprofundate, **se prezinta ca fiind evident faptul ca Autoritatea Contractanta nu poate sa se antepunantate cu privire la eventuala eligibilitate a unor operatori economici strict pe baza unor informatii succinte si vagi regasite la nivelul unei solicitari de clarificare adresate de catre un operator economic**, in lipsa tuturor informatiilor relevante ce pot fi prezentate la nivelul ofertelor si in lipsa tuturor informatiilor/documentelor relevante ce pot fi puse la dispozitie de catre Ofertanti cu privire la modalitatea de indeplinire a conditiilor de eligibilitate sau de incadrare intr-una dintre exceptiile prevazute de Regulamentul nr. 1106/2025.

In conditiile in care Autoritatea Contractanta s-ar antepunantate fara a cunoaste toate elementele si datele relevante, riscul de eroare este unul major si nu poate fi asumat de nicio Autoritate Contractanta diligenta, intrucat implicatiile negative sunt substantiale, printre acestea numarandu-se posibilitatea:

- dezangajarii cheltuielilor in cadrul viitorului contract,
- aplicarii de corectii financiare,
- pierderii sursei de finantare,
- aplicarii de infringement-uri Statului Roman,
- blocarii contractului de lucrari,
- rezilierii / incetarii intempestiva a acestuia,
- imposibilitatii finalizarii obiectivului de investitii,
- pierderii beneficiilor scontate din realizarea obiectivului de investitii de interes national si european transfrontalier,

toate aceste consecinte transpunandu-se in presiuni suplimentare semnificative asupra Bugetului de Stat al Statului Roman, alaturi de impactul economic si social negativ major pe care il presupun.

Drept urmare, fiecare operator economic in parte, trebuie sa isi realizeze propriile analize cu privire la incidenta prevederilor Regulamentului UE nr. 1106/2025, ale OUG nr. 62/2025 si ale documentatiei de atribuire si la o eventuala incadrare in exceptiile acceptate prin aceste acte normative, raportat la:

- situatia concreta a respectivului operator economic,
- situatia concreta a statului de provenienta in relatia cu UE
- Acordurile bilaterale / multilaterale incheiate sau care vor fi incheiate de respectivul stat cu UE pentru a deschide conditiile de eligibilitate prevazute la art. 16 din Regulament;

- Garanțiile verificate de statul membru în care este stabilit contractantul sau subcontractantul implicat în achiziția publică în comun.
- dacă Garanțiile oferă asigurări cu privire la faptul că implicarea contractantului sau a subcontractantului în achiziția publică în comun nu contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, astfel cum sunt stabilite în cadrul politicii externe și de securitate comune în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană
- controlul asupra operatorului economic respectiv exercitat de un stat tert sau de o entitate dintr-un stat tert (non-UE / SEE AELS/ Ucraina), și dacă controlul este exercitat într-un mod care să-i restrângă sau să-i restricționeze capacitatea decizională,
- a oricaror alte asemenea aspecte relevante pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate la prezenta procedura care este finanțabilă prin intermediul Instrumentului SAFE,

urmand ca si Comisia de evaluare sa realizeze propriile analize si verificari plecand de la informatiile si documentele prezentate astfel incat sa fie asigurata respectarea completa si deplina a cadrului legislativ incident (inclusiv a prevederilor Regulamentului UE nr. 1106/2025) si a prevederilor documentatiei de atribuire.

Prin urmare, conform alin. (3) al art. 16 din Regulament la prezenta procedura pot participa doar Contractanții și [subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun] care sunt stabiliți și își au structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina și care nu sunt supuși controlului unei țări terțe care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina și nici controlului unei entități dintr-o altă țară terță care nu este stabilită în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina, restul operatorilor economici, pentru a putea participa la prezenta procedura fiind necesar să demonstreze încadrarea într-una dintre excepțiile/derogările prevăzute în Regulament la art. 16 alin. (4), (5), (6), (9) și art. 17.

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a limitat in niciun mod documentele sau informatiile pe care Ofertantii le pot prezenta in vederea demonstrarii eligibilitatii la prezenta procedura sau incadrarea intr-una dintre exceptiile /derogările prevăzute in Regulament, lasand aceste aspecte la latitudinea Ofertantilor sau a statelor din care acestia provin. Mentionam faptul ca documentele trebuie sa fie in concordanta cu prevederile Regulamentului UE nr. 1106/2025 si sa reflecte indeplinirea conditiilor impuse prin aceste articole (ca de ex: Acord Bilateral/Multilateral, Garantie de securitate si alte asemenea).

Prin urmare, la momentul evaluarii propriu-zise a ofertelor, in baza situatiilor si informatiilor concrete identificate in mod punctual la nivelul fiecărei oferte, precum si in baza oricaror informatii suplimentare relevante ce ar putea fi obtinute la momentul respectiv, Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare in cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel incat sa fie asigurata respectarea prevederilor legale (inclusiv a prevederilor Regulamentului UE nr. 1106/2025) si a prevederilor documentatiei de atribuire incidente, in functie de fiecare caz in parte.

In final precizam faptul ca Autoritatea Contractanta este tinuta inclusiv si de respectarea legislatiei europene, si anume, a Hotararilor preliminare de interpretare ale Curtii de Justitie Europene, precum Hotararea Curtii Europene de Justitie din 22 octombrie 2024 in Cauza C-652/22 sau de Hotararea Curtii Europene de Justitie din 13.03.2025 pronuntata in cauza C-266/22, precum si de interpretarile oficiale ale Comisiei, cum ar fi: Publicatia *PARTICIPATION IN THE EU PROCUREMENT MARKET OF BIDDERS FROM NON-COVERED THIRD COUNTRIES IN VIEW OF THE RECENT COURT OF JUSTICE CASE-LAW (JUDGMENTS IN CASES C-652/22, KOLIN, AND C-266/22, QINGDAO)*, disponibila pe site-ul Comisiei.

	2. Referitor la punctul 2 din solicitarea de clarificare: 2. <i>Daca operatorii economici care provin din Turcia pot participa in calitate de tert sustinator pentru aceasta procedura.</i> a se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare. 3. Referitor la punctul 3 din solicitarea de clarificare: 3. <i>Conditii de eligibilitate care trebuiesc indeplinite in vederea participarii la procedura sus mentionata a operatorilor economici din Turcia, avand in vedere prevederile articolului 16 si 22 din Regulamentul UE 2025/1106 din 27.05.2025:[...]</i> precizam faptul ca conditiile de eligibilitate ce trebuie indeplinite in vederea participarii la prezenta procedura sunt expuse in principal in cadrul Regulamentului UE nr. 1106/2025, a Ordonantei de Urgenta nr. 62/2025 precum si in cadrul prezentei documentatii de atribuire si au fost detaliate in punctul 1 din prezentul Raspuns. Articolul 22 din Regulamentul European nu are legatura cu conditiile de eligibilitate pentru participarea la procedurile finantate prin SAFE, acesta reglementand o serie de obligatii ale statelor membre care beneficiaza de asistenta financiara prin Instrumentul SAFE, in ceea ce priveste vizibilitatea asistentei financiare acordate de Uniune.
Intrebare 3	Va solicitam cu respect, o decalare a termenului de depunere a ofertei pentru procedura de mai sus, de minim 45 de zile, datorita urmatoarelor circumstante: Pe data de 02.01.2026 s-a publicat in SEAP procedura de achizitie publica CN1088859. In perioada 31.12.2025 - 12 IANUARIE 2026 activitatea Companiei si a colaboratorilor/furnizorilor este intrerupta datorita zilelor libere legale, cat si sarbatorilor traditionale de iarna, concediilor. Perioada foarte scurta de timp acordata de catre Autoritatea Contractanta (<i>termen depunere 23.01.2026</i>) care nu este suficienta pentru: ✓ analiza, solicitarea de oferte materiale/lucrari de la furnizori/subcontractori si ✓ elaborarea listelor de cantitati si planselor, procedura de achizitie publica fiind pentru atribuirea unui contract de proiectare si executie.
Raspuns 3	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. A se vedea si Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.
Intrebare 4	Avand in vedere complexitatea procedurii si importanta proiectului, coroborat cu faptul ca majoritatea subcontractorilor si furnizorilor de materiale sunt in vacanta extinsa pana la 12 ianuarie, ceea ce ne ingreuneaza obtinerea preturilor pentru materiale si lucrari, va rugam sa extindeti termenul de depunere a ofertelor cu 4 saptamani, astfel incat operatorii economici participantii la procedura sa fie in masura de a depune oferte corecte si competitive.
Raspuns 4	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. A se vedea si Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.
Intrebare 5	Avand in vedere ca este indicat in cadrul FDA ca proiectul va fi finantat in cadrul Programului SAFE (Security Action for Europe), cu respectarea regulamentului, inclusiv in legatura cu nationalitatea operatorilor care pot participa si le pot fi atribuite contractele. Pentru evitarea oricaror neclaritati, va rugam sa confirmati ca sunt aplicabile toate cerintele din Programul SAFE.

Raspuns 5	Autoritatea Contractanta confirma ca operatorii economici participantii la prezenta procedura <u>au obligatia</u> de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de <i>instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare</i>”, cat si pe cele ale OUG nr. 62/2025, aprobată prin Legea nr. 4/09.01.2026, precum si pe cele ale prezentei documentatii de atribuire. Acest aspect a fost adus la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, prin intermediul Instructiunilor catre Ofertanti: <i>“Autoritatea Contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici faptul ca prezenta procedura de achizitie publica este finantabila prin instrumentul SAFE, fapt pentru care prezenta procedura este supusa si se desfasoara in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare (Anexat in cadrul documentatii de atribuire), respectarea prevederilor acestui Regulament constituind conditii de eligibilitate imperative.”</i> A se vedea si Raspunsurile nr. 1 si 2 din prezenta Clarificare.
Intrebare 6	Având în vedere complexitatea ridicată a obiectivului de investiții, volumul semnificativ al documentației tehnice, precum și cerințele extensive privind experiența similară, proiectarea, execuția lucrărilor speciale (poduri și tuneluri), vă adresăm respectuos solicitarea de prelungire a termenului de depunere a ofertelor cu încă 30 de zile față de termenul stabilit inițial.
Raspuns 6	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. <u>ATENTIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie

	publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza. A se vedea si Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.
Intrebare 7	Pentru respectarea principiilor si a legilor ce stau la baza achizitiilor publice, avand in vedere volumul documentatiei de atribuire, pentru a intocmi o oferta cat mai clara, competitiva si conforma va solicitam decalarea termenului de depunere a ofertelor cu cel putin 30 zile, marirea termenului maxim de solicitare a clarificarilor cu 20 zile inainte de data depunerii, marirea perioadei intre transmiterea raspunsurilor de catre autoritatea contractanta si depunere ofertei cu 20 zile.
Raspuns 7	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. In ceea ce priveste extinderea termenului maxim de solicitare a clarificarilor si prelungirea perioadei privind transmiterea raspunsurilor de catre autoritatea contractanta, va rugam sa aveti in vedere ca acestea au fost stabilite cu respectarea art. 4 alin. (5) din OUG nr. 62/2025: <i>(5) În aplicarea Regulamentului (UE) 2025/1.106, pentru proiectele de infrastructură de transport rutier de interes național finanțate sau finanțabile prin instrumentul financiar european SAFE, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de licitație deschisă prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu reducerea termenelor în conformitate cu art. 74 alin. (3) și art. 161 alin. (1) din aceeași lege, situația de urgență considerându-se a fi demonstrată.</i> A se vedea si Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.
Intrebare 8	Va solicitam sa ne transmiteti formularele in format editabil.
Raspuns 8	Formatul PDF (Portable Document Format - Format documente portabile) este un format comun pentru partajarea versiunilor finale ale documentelor. Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor, Formularele in format PDF editabil, prin salvarea documentelor create prin editorul de texte Microsoft Word in format PDF. Aceasta forma ofera posibilitatea ofertantilor sa copieze informatiile in integralitatea lor si sa le foloseasca in intocmirea propriilor documente. In acest sens, nu exista nici un impediment in folosirea informatiilor puse la dispozitie ofertantilor de Autoritatea Contractanta, in vederea elaboararii unei oferte complete.
Intrebare 9	Avand in vedere complexitatea lucrarii, perioada de studiu indelungata necesara pentru elaborarea unei oferte conforme si competitive, va rugam sa aveti in vedere decalarea termenului de depunere cu minim 30 zile.
Raspuns 9	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. A se vedea si Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.
Intrebare 10	Având în vedere complexitatea obiectului contractului, precum și volumul informațiilor ce trebuie analizate în vederea elaborării unei oferte conforme și competitive, vă solicităm prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor cu 30 zile lucratoare Solicitare valabila pentru LOT 1 si LOT 2.
Raspuns 10	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente.

	A se vedea si Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.
Intrebare 11	1. FIȘA DE DATE - II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizițiilor – <i>Autoritatea Contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici faptul ca prezenta procedura de achizitie publica este finantabila prin instrumentul SAFE, fapt pentru care prezenta procedura este supusa si se desfasoara in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare (Anexat in cadrul documentatii de atribuire), respectarea prevederilor acestui Regulament constituind conditii de eligibilitate imperative.</i> - II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da Identificarea proiectului: Drum Expres Suceava - Siret. Tip de finantare : Program / Proiect Program/Proiect: Alte programe/proiecte - II.2.14 Informatii suplimentare Instrumentul SAFE – Actiunea pentru securitatea Europei. Nota 1: <i>Operatorii economici (Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ [Subcontractantii implicați în achizițiile publice în comun]) participanti la prezenta procedura de achizitie publica au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.</i> - III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Loturile: 2 Utilaje, instalații și echipament tehnic Criteriu selectie: Unelte, instalații sau echipamente tehnice Cerinta 4 - pentru Lotul 2: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor: Nota 1: <i>Operatorii economici (Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ [subcontractantii implicati în achizițiile publice în comun]) participanti la prezenta procedura de achizitie publica au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.</i> <i>In acest sens, infrastructura, instalațiile, activele și resursele contractanților și ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun trebuie sa fie situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE AELS sau al Ucrainei, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 2025/1106. În cazul în care nu dispun de alternative ușor accesibile sau de infrastructură, instalații, active și resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, contractanții sau</i>

subcontractanții implicați în achiziția publică în comun își pot utiliza infrastructura, instalațiile, activele și resursele care sunt situate sau deținute în exteriorul teritoriilor respective, cu condiția ca o astfel de utilizare să nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Loturile: 2

Proporția de subcontractare

Criteriu selectie:

Proporția subcontractării

Modalitatea de indeplinire:

Cerinta 5:

Ofertantul va preciza categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

.....

Nota:

Operatorii economici participanti la prezenta procedura au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare. In sensul Regulamentului ante-mentionat, art. 16 alin. (3), subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun trebuie sa fie stabiliți și sa isi aibe structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina. Totodata, aceștia trebuie sa nu fie supuși controlului unei țări terțe care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina, nici controlului unei entități dintr-o altă țară terță care nu este stabilită în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina.

ș.a.

precum și

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

1. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

(7) Operatorii economici din țările în curs de aderare, țările candidate și potențialii candidați, precum și țările terțe cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare (instrument fără caracter juridic obligatoriu) au posibilitatea de a participa la achiziția publică în comun, cu conditia respectarii prevederilor art. 17 din Regulamentul (UE) 2025/1106, dupa cum urmeaza:

a) Uniunea sa fi încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale cu respectivele țări în curs de aderare, potențiali candidați și țări candidate, altele decât Ucraina, precum și cu alte țări terțe cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare (instrument fără caracter juridic obligatoriu), pentru a deschide condițiile de eligibilitate menționate la articolul 16 la țările respective și la teritoriile lor, în conformitate cu alineatele (2) și (3) din Articolul 17 din Regulamentul UE nr. 2025/1106.

b) Acordul bilateral sau multilateral menționat la alineatul lit. a) sa precizeze modul în care se aplică condițiile de eligibilitate menționate la articolul 16 din Regulamentul UE nr. 2025/1106. Acordul respectiv sa stabileasca, în special:- condițiile și modalitățile de participare a contractanților și a subcontractanților stabiliți în țara terță în cauză la achizițiile publice în comun efectuate în cadrul instrumentului SAFE, inclusiv condițiile privind amplasarea structurilor de conducere executivă și condițiile

privind controlul exercitat de țări terțe sau de entități din țări terțe;- normele referitoare la localizarea infrastructurii, a instalațiilor, a activelor și a resurselor contractanților sau ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate pentru fabricarea de produse din domeniul apărării sau de alte produse utilizate în scopuri de apărare furnizate în cadrul contractelor care rezultă din achizițiile publice în comun desfășurate în cadrul instrumentului SAFE;- normele referitoare la costurile componentelor care provin din țara terță în cauză, inclusiv o cotă minimă de componente care provin din Uniune, dintr-un stat SEE-AELS sau din Ucraina și o cotă maximă de componente care nu provin din Uniune, dintr-un stat SEE-AELS sau din Ucraina sau dintr-o țară terță care este parte la acord;- normele referitoare la restricțiile impuse de țări terțe care nu sunt parte la acord sau de entități stabilite pe teritoriul acestora, cu privire la definirea, adaptarea și evoluția proiectării produsului din domeniul apărării achiziționat cu sprijinul instrumentului SAFE.

c) Prin acordul bilateral sau multilateral:- se asigură un echilibru adecvat în ceea ce privește contribuțiile și beneficiile țării terțe în cauză;- se stabilesc condițiile aferente oricărei contribuții financiare care urmează să fie acordată Uniunii de țara terță în cauză;- se stabilesc orice alte măsuri adecvate care reglementează securitatea aprovizionării cu produsul achiziționat;- se contribuie la sporirea gradului de standardizare a sistemelor de apărare și la consolidarea interoperabilității dintre capacitățile statelor membre și cele ale respectivelor țări terțe.

d) Contribuțiile menționate la alineatul (3) litera (b) din Regulamentul UE nr. 2025/1106 constituie venituri alocate externe în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar și se utilizează pentru programe de sprijinire a industriei de apărare a Uniunii, a industriei ucrainene de apărare și a Ucrainei în conformitate cu normele programelor respective. În scopul verificării condițiilor de eligibilitate prevăzute de Regulamentul UE 2025/1106, pentru fiecare lot în parte, Ofertantii vor completa Formularul G – Declarație privind respectarea prevederilor Regulamentului UE 2025/1106, în conformitate cu modelul pus la dispoziție în cadrul Documentației de atribuire.

.....

Nota 2:

(1) Operatorii economici participanți la prezenta procedură au obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvențiile străine care denaturează piața internă ("DFS") și din Anexa II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441. (2) În sensul prevederilor alin. (1), Ofertantul unic/Ofertantii Asociați au următoarele obligații: Să completeze Formularul F - DECLARAȚIE PRIVIND CONTRIBUȚIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E.

VI.3 Informații suplimentare

1. Prezenta procedură de achiziție publică este inițiată sub incidența următoarelor condiții: a) Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea asistentei financiare prin Instrumentul SAFE și/sau finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/ sau fonduri europene nerambursabile / rambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidența legislației privind finanțele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea asistentei financiare prin Instrumentul SAFE și/sau finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/ sau fonduri europene nerambursabile / nerambursabile nu se

realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

II.1.4) Descriere succinta:

.... termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 9 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare (din documentație):

Data si ora locala: 23.01.2026 15:00 pentru toate loturile

2. ORDIN nr. 300/549/2021 pentru aprobarea listei țărilor care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii – ANEXA LISTA țărilor care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii -

II. Lista țărilor terțe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană - prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j) pct. (iv) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iv) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iv) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare:

- 1. Republica Albania;**
- 2. Republica Macedonia de Nord;**
- 3. Muntenegru;**
- 4. Republica Serbia;**
- 5. Republica Turcia.**

vă rugăm să precizați în mod expres:

1. Dacă operatorii economici înregistrați în Turcia pot participa la prezenta procedură de atribuire în calitate de:

- ofertant unic,
- lider de asociere,
- membru al unei asocieri,
- terț susținător,
- subcontractant.

2. Dacă, în contextul finanțării avute în vedere (inclusiv SAFE), participarea unei firme turcești sau a unei firme românești care are structurile de conducere executivă/ de administrație de origine turcă, în oricare dintre calitățile de mai sus (întrebarea nr.1), în eventualitatea câștigării procedurii de licitație de către acestea:

	2.1. Poate conduce la neaprobarea finanțării prin SAFE? 2.2. Presupune implicit imposibilitatea încheierii contractului? 2.3. Dacă se anulează procedura sau veți căuta alte fonduri? 3. Dacă Autoritatea Contractantă a primit până în prezent instrucțiuni, condiționări sau recomandări din partea finanțatorului privind restricționarea sau limitarea participării operatorilor economici din state terțe UE, în special din Turcia sau a unei firme românești care are structurile de conducere executivă/ de administrație de origine turcă. 4. În cazul în care astfel de restricții, precum cele de la întrebarea nr.3, fără a se limita la acestea, nu sunt cunoscute la acest moment, dacă riscul neaprobării finanțării este transferat integral ofertantului care include în ofertă operatori economici din Turcia sau a unei firme românești care are structurile de conducere executivă/ de administrație de origine turcă.
Raspuns 11	A se vedea Raspunsul nr. 1, 2 si 24 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta nu are cum sa prevada toate posibilele consecinte ce pot rezulta din nerespectarea prevederilor Regulamentului European nr. 1106/2025 inca de la acest moment insa poate confirma faptul ca va respecta prevederile legislatiei nationale si europene incidente, astfel incat sa fie evitat orice impact negativ asupra obiectivului de investitii, mentionand totodata ca in momentul de fata nu au fost identificate surse de finantare alternative pentru prezentul Contract de proiectare si executie. Autoritatea Contractanta nu a primit pana in prezent instructiuni / conditionari sau recomandari din partea finantatorului altele decat cele care sunt publice si opozabile erga-omnes prin publicarea legislatiei nationale si europene incidente, inclusiv a prevederilor Regulamentului European nr. 1106/2025 si OUG nr. 62/2025. Mentionam faptul ca in conditiile in care nu se respecta prevederile regulamentului exista urmatoarele riscuri (enumerare neexhaustiv): - dezangajarii cheltuielilor in cadrul viitorului contract, - aplicarii de corectii financiare, - pierderii sursei de finantare, - aplicarii de infringement-uri Statului Roman, - blocarii contractului de lucrari, - rezilierii / incetarii intempestiva a acestuia, - imposibilitatii finalizarii obiectivului de investitii, - imposibilitatea incheierii contractului - anularea procedurii; - pierderii beneficiilor scontate din realizarea obiectivului de investitii de interes national si european transfrontalier, <u>toate aceste riscuri transpunandu-se in presiuni suplimentare semnificative asupra Bugetului de Stat al Statului Roman, alaturi de impactul economic si social negativ major pe care il presupun.</u> Avand in vedere ultima intrebare, raportat la caracterul prea vag al acesteia si a variabilelor majore pe care le presupune Autoritatea Contractanta poate preciza doar ca riscurile sunt repartizate conform Contractului de lucrari, HG nr. 1/2018, Cerintelor Beneficiarului si legislatiei nationale si europene incidente. Daca actiuni sau inactiuni imputabile Antreprenorului sau unui Ofertant conduc la pierderea sursei de finantare si/sau nerealizarea obiectivului de investitii, Autoritatea Contractanta va realiza toate demersurile legale in vederea recuperarii prejudiciului rezultat din acestea. Mentionam faptul ca riscul neaprobarii finantarii in cazul in care se detoreaza nerespectarii prevederilor Regulamentului UE 1106/2025 nu poate fi transferat la

	Antreprenor intrucat poate interveni conditia suspensiva prevazuta in cadrul sectiunii VI.3 din Instructiunile catre ofertanti, nemaiavand sursa de finantare, eventuala semnare a contractului este pusa sub semnul intrebării.
Intrebare 12	Referitor la prevederile documentației de atribuire pentru contractul „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE Drum Expres Suceava – Siret, Lot 1: Suceava – Dărmănești; Lot 2: Dărmănești – Bălcăuți” și având în vedere că proiectul este finanțat din instrumentul SAFE, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 privind instituirea Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, vă adresăm prezenta solicitare de clarificare. Demersul nostru are ca scop identificarea condițiilor concrete în care poate fi configurată o participare conformă, care respectă integral cerințele impuse de regulament, fără a aduce atingere obiectivelor strategice de securitate și apărare ale Uniunii Europene. Totodată, dorim să ne asigurăm că soluțiile juridice și operaționale adoptate permit valorificarea experienței tehnice dobândite anterior în cadrul unor proiecte similar implementate în România și că nu sunt excluse din procedură entități care, în mod real, dispun de capacitatea necesară pentru îndeplinirea contractului, dar care, în lipsa unor clarificări oficiale, ar putea fi supuse unui tratament formalist. Prin urmare, vă rugăm să răspundeți în mod explicit la următoarele întrebări: 1. Clarificarea aplicabilității criteriului de stabilire și conducere executivă în Uniunea Europeană în cazul sucursalelor Potrivit art. 16 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2025/1106, operatorii economici care participă la procedurile finanțate prin instrumentul SAFE trebuie să fie „stabiliți” și să își „aibă structurile de conducere executivă” pe teritoriul Uniunii Europene, al unui stat SEE-AELS sau în Ucraina, fără a fi supuși controlului unei țări terțe sau al unei entități stabilite într-o țară terță, altele decât cele prevăzute expres în regulament. Conform reglementărilor naționale aplicabile, în special art. 42 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, sucursala nu are personalitate juridică distinctă de societatea-mamă, dar este recunoscută ca entitate înregistrată în România, având cod unic de identificare fiscală, cont bancar propriu și dreptul de a desfășura activitate economică în numele societății-mamă, în condițiile autorizării și înregistrării sale la oficiul registrului comerțului. Având în vedere această situație juridică, vă rugăm să precizați în mod explicit: a) Dacă cerința privind „stabilirea” în Uniunea Europeană poate fi considerată îndeplinită în cazul în care un operator economic este reprezentat în România de o sucursală înregistrată, autorizată, funcțională, înregistrată fiscal și angajată în mod direct în derularea contractelor de achiziții publice atribuite de autorități contractante române, în temeiul unui mandat și al unei organizări administrative proprii. b) Dacă cerința privind „structura de conducere executivă” poate fi apreciată ca fiind îndeplinită în cazul în care sucursala din România exercită atribuții decizionale proprii, în baza unui regulament de organizare internă, cu personalitate fiscală, cont bancar separat și structură managerială desemnată, independent de conducerea din statul de origine, în limitele mandatului acordat de societatea-mamă. c) Dacă autoritatea contractantă admite prezentarea unor documente doveditoare care să ateste exercitarea reală și efectivă a conducerii operaționale la nivelul sucursalei din

	România (ex. decizii interne, împuterniciri, acte administrative, contracte de management local), ca mijloc de confirmare a îndeplinirii cerinței prevăzute de regulament. d) Dacă, în cazul în care operatorul economic deține un istoric documentat de derulare a unor contracte cu autoritatea contractantă prin intermediul sucursalei din România, autoritatea consideră că cerința de stabilire și conducere executivă a fost deja verificată și acceptată în practică, inclusiv sub aspectul capacității de asumare a obligațiilor contractuale la nivel local. e) Dacă, în lipsa unei definiții explicite a termenului „structură de conducere executivă” în cuprinsul Regulamentului (UE) 2025/1106, autoritatea contractantă aplică, în interpretarea noțiunii, normele interne de drept societar (Legea nr. 31/1990 și Codul civil) și jurisprudența aferentă, coroborate cu dispozițiile de drept fiscal și procedural relevante pentru activitatea sucursalelor în România.
Raspuns 12	A se vedea Raspunsurile nr. 1 si 2 din prezenta Clarificare. <u>Dupa cum chiar operatorul economic precizeaza in intrebarea sa, sucursalele in general nu au personalitate juridica distincta si, drept urmare, nu pot avea calitatea de Contractanti de sine-statatori in urma derularii si finalizarii unei proceduri de achizitie publica.</u> <u>Mai mult decat atat, este important de amintit ca ofertantul trebuie sa indeplineasca cerintele de calificare la valorile stabilite prin Instructiunile catre Ofertanti iar experienta similara dobandita de un Contractant (societate mama cu personalitate juridica) nu poate fi invocata de sine statator de sucursalele acestuia, mai ales ca rolul juridic al sucursalelor este de alta natura decat cel de a se erija in rolul societatii mama care a castigat contractul in ceea ce priveste atat implementarea acestuia cat si realizarea in intregime a lucrarilor in cadrul diverselor Contracte derulate de beneficiar.</u> In acest sens dorim sa evidentiem si prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: <i>Articolul 43</i> <i>(1) <u>Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților și se înregistrează, înainte de începerea activității lor, în registrul comerțului din județul în care vor funcționa.</u></i> din care rezulta faptul ca sucursalele: - Nu au personalitate juridica distincta; - Nu au patrimoniu propriu; - Nu actioneaza in nume propriu ci in numele societatii-mama <u>si drept urmare, acestea nu sunt persoane juridice in sensul Legii nr. 31/1990.</u> <u>Mai mult, orice sucursala se afla sub controlul societatii mame, atat din punct de vedere decizional, legal, contractual cat si din punct de vedere financiar, astfel ca intr-o atare situatie nu ar putea fi indeplinite conditiile de eligibilitate prevazute la art. 16 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 1106/2025:</u> <u>Aceștia nu sunt supuși controlului unei țări terțe care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina, NICI CONTROLULUI UNEI ENTITĂȚI DINTR-O ALTĂ TARĂ TERTĂ care nu este stabilită în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina.</u> Totodata dorim sa atragem atentia faptul ca <u>statul de provenienta al operatorilor economici sau al structurilor de conducere a acestora nu reprezinta unica conditie de eligibilitate pentru participarea la prezenta procedura</u>, sens in care va rugam sa analizati ansamblul prevederilor Regulamentului UE nr. 1106/2025, ale OUG nr. 62/2025 si ale prezentei documentatii de atribuire.

Raportat la caracterul generalist al informatiilor prezentate in cadrul intrebărilor adresate, Autoritatea Contractanta nu se poate antepunuta si nu poate suplinii prin intermediul unui raspuns la o clarificare evaluarea propriu-zisa ce trebuie realizata prin intermediul Comisiei de evaluare, avand in vedere ca nu cunoastem si nu detinem informatiile relevante referitoare la modalitatea de inregistrare / de autorizare / de functionare a sucursalei (avute in vedere in cadrul solicitarii de clarificare) pe teritoriul Romaniei in relatia cu societatea mama.

Totodata, nu putem sa ne pronuntam asupra continutului mandatelor pe care societatea mama le-a acordat sucursalelor sau privind modalitatea de administrare proprie a sucursalei sau subordonarea acesteia in relatia cu societatea mama, fara a avea documentele relevante in cauza, mai mult decat atat, existand posibilitatea ca pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica sau ulterior, pe parcursul derularii contractului, societatea mama sa schimbe unilateral si discretionar continutul mandatelor / imputernicilor acordate sucursalei si/sau modul de administrare / modul de functionare si/sau capacitatea decizionala sau executiva a sucursalei. In general, conform statutelor societatile mama au puteri nelimitate/ample in ceea ce priveste administrarea si functionarea sucursalelor, putand interveni oricand in functionarea acestora, putand ajunge in situatii exceptionale chiar si la desfiintarea sucursalei.

In acest sens, referitor la lit a) din intrebare:

a) Dacă cerința privind „stabilirea” în Uniunea Europeană poate fi considerată îndeplinită în cazul în care un operator economic este reprezentat în România de o sucursală înregistrată, autorizată, funcțională, înregistrată fiscal și angajată în mod direct în derularea contractelor de achiziții publice atribuite de autorități contractante române, în temeiul unui mandat și al unei organizări administrative proprii.

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca informatiile prezentate **nu conduc la concluzia ca cerinta privind stabilirea in Uniunea Europeana poate fi considerata a fi indeplinita** in ipoteza prezentata in solicitarea de clarificare intrucat desi operatorul economic incearca sa induca o anumita aura de autonomie a sucursalei (prin trimiterea la autorizare / functionalitate / inregistrare fiscala / angajare in derularea contractelor) aceasta teza este contrazisa chiar de mentionarea *mandatului acordat* de societatea mama in finalul scenariului descris.

Tot in acest sens a se vedea si paragrafele de mai sus din cadrul prezentului Raspuns.

Prin urmare, rezulta faptul ca sucursala reprezinta societatea mama pe teritoriul Romaniei (astfel cum precizeaza chiar operatorul economic) si actioneaza in limitele unui mandat stabilit de societatea mama, in cadrul caruia sunt impuse in mod unilateral sucursalei obligatiile si drepturile acordate acesteia. Mai mult, in conditiile legii si ale statutului de infiintare, acest mandat poate fi modificat unilateral in orice moment astfel ca nu poate reprezenta garantii reale de independenta decizionala fiind la discreția si latitudinea societatii mama stabilirea limitelor de actiune a sucursalei pentru viitor.

In mod similar, referitor la intrebarea de la lit. b):

b) Dacă cerința privind „structura de conducere executivă” poate fi apreciată ca fiind îndeplinită în cazul în care sucursala din România exercită atribuții decizionale proprii, în baza unui regulament de organizare internă, cu personalitate fiscală, cont bancar separat și structură managerială desemnată, independent de conducerea din statul de origine, în limitele mandatului acordat de societatea-mamă.

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca informatiile prezentate nu conduc la concluzia ca cerinta privind stabilirea conducerii executive in Uniunea Europeana poate fi considerata a fi indeplinita in ipoteza prezentata in solicitarea de clarificare intrucat desi se invoca independenta de conducerea din statul de origine, situatia

descria se concluzioneaza apoteotic cu mentiunea “**in limitele mandatului acordat de societate mama**”.

Astfel, rezulta fara putinta de tagada ca sucursala in cauza este dependenta decizional si financiar de societatea mama si actioneaza in limitele unui mandat, reprezentand interesele societatii mama in Romania. Drept urmare, ideea de independenta decizionala este exclusa inca din ipoteza de la care se pleaca, neputand astfel a fi considerata indeplinita cerinta prevazuta la art. 16 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 1106/2025, mai ales ca continutul mandatului poate fi modificat oricand de catre forurile de conducere ale societatii mama.

Referitor la intrebarea de la lit. c):

c) Dacă autoritatea contractantă admite prezentarea unor documente doveditoare care să ateste exercitarea reală și efectivă a conducerii operaționale la nivelul sucursalei din România (ex. decizii interne, împuterniciri, acte administrative, contracte de management local), ca mijloc de confirmare a îndeplinirii cerinței prevăzute de regulament.

precizam faptul ca pentru evaluarea propriu-zisa a ofertelor, Autoritatea Contractanta a indicat o serie de documente ce pot fi prezentate in cadrul documentatiei de atribuire, in functie de fiecare caz in parte (a se vedea in acest sens prevederile Formularului G si informatiile prevazute la Sectiunea IV.4.3 din Instructiunile catre Ofertanti), **lasand totodata la latitudinea ofertantilor prezentarea si a oricaror alte inscri suri pe care acestea le considera ca fiind relevante sau necesare** in vederea unei evaluari complete si corecte a ofertelor respective.

Prin urmare, la momentul evaluarii propriu-zise a ofertelor, in baza situatiilor si informatiilor concrete identificate in mod punctual la nivelul fiecărei oferte, precum si in baza oricaror informatii suplimentare relevante ce ar putea fi obtinute la momentul respectiv, Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare in cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel incat sa fie asigurata respectarea prevederilor legale si a prevederilor documentatiei de atribuire incidente, in functie de fiecare caz in parte.

Referitor la intrebarea de la punctul d):

d) Dacă, în cazul în care operatorul economic deține un istoric documentat de derulare a unor contracte cu autoritatea contractantă prin intermediul sucursalei din România, autoritatea consideră că cerința de stabilire și conducere executivă a fost deja verificată și acceptată în practică, inclusiv sub aspectul capacității de asumare a obligațiilor contractuale la nivel local.

precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a incheiat niciun Contract de achizitie publica de lucrari cu vreo Sucursala in mod independent (fara participarea societatii mama). Daca anumite operatiuni referitoare la executia lucrarilor se realizeaza cu sprijinul unei sucursale aceste aspecte sunt strict operationale si nu echivaleaza cu incheierea si implementarea propriu-zisa a contractelor.

Totodata, istoricul derularii unor contracte nu poate institui o prezumtie de eligibilitate, Autoritatea Contractanta avand obligatia de a verifica indeplinirea conditiilor prevazute de Regulamentul European nr. 1106/2025 in cadrul prezentei proceduri, cu atat mai mult cu cat pana in prezent Autoritatea Contractanta nu a mai incheiat niciun contract de lucrari finantat prin SAFE si atribuit cu respectarea Regulamentului European nr. 1106/2025.

Referitor la intrebarea de la lit. e):

e) Dacă, în lipsa unei definiții explicite a termenului „structură de conducere executivă” în cuprinsul Regulamentului (UE) 2025/1106, autoritatea contractantă aplică, în interpretarea noțiunii, normele interne de drept societar (Legea nr. 31/1990 și Codul civil) și jurisprudența aferentă, coroborate cu dispozițiile de drept fiscal și procedural relevante pentru activitatea sucursalelor în România.

	precizam faptul ca prezenta procedura este supusa legilor speciale din domeniul achizițiilor publice, astfel ca prevederile acestora se aplica cu caracter prioritar in detrimentul normelor de drept comun. In schimb, in masura in care un aspect nu este reglementat in mod distinct si contrar normei de drept comun prin legislatia speciala in domeniul achizițiilor publice si in masura in care respectivele prevederi de drept comun au aplicabilitate, Autoritatea Contractanta trebuie sa aiba in vedere intregul cadru legislativ aplicabil. Totodata este important de subliniat faptul ca cerintele prevazute in cadrul art. 16 alin. (3), referitoare la: - Tara de provenienta a operatorului economic; - Tara in care operatorul economic isi are conducerea executiva; - Tara care controleaza in mod efectiv operatorul economic participant la procedura; - Tara in care este stabilita entitatea care controleaza in mod efectiv operatorul economic participant la procedura. trebuie indeplinite in mod cumulativ si nu alternativ. Drept urmare, eventuala indeplinire a conditiei referitoare la stabilirea conducerii executive in cadrul Uniunii Europene / Stat SEE-AELS / Ucraina <u>nu este suficienta de sine-stator</u> sa conduca la eligibilitatea participarii in cadrul procedurilor de achizitie finantate prin SAFE si in privinta carora sunt incidente prevederile Regulamentului UE nr. 1106/2025. A se vedea si Raspunsul nr. 24 la prezenta Clarificare.
Intrebare 13	2. Interpretarea noțiunii de „control” în sensul art. 16 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2025/1106 în raport cu entități cu capital integral turcesc Potrivit art. 16 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2025/1106, contractanții și subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun trebuie să nu fie „supuși controlului unei țări terțe care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina, nici controlului unei entități dintr-o altă țară terță care nu este stabilită în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina”. Conform alin. (5) al aceluiași articol, noțiunea de „control” este definită ca „posibilitatea de a exercita o influență decisivă asupra unei entități juridice în mod direct sau indirect, prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice intermediare”. Vă rugăm, prin urmare, să confirmați: a) Dacă această definiție a controlului impune o analiză exclusiv formală asupra structurii capitalului social (respectiv faptul că entitatea-mamă este înregistrată într-un stat terț), sau dacă autoritatea contractantă va efectua o analiză de fond a exercitării influenței decizionale efective, în funcție de elemente obiective, precum capacitatea sucursalei de a încheia contracte, de a angaja personal, de a gestiona bugete proprii, de a răspunde juridic în fața autorităților române. b) Dacă autoritatea contractantă consideră că un operator economic, deși sub control formal din partea unei entități dintr-o țară terță, nu este supus unui control determinant în sensul art. 16 alin. (2) dacă dovedește că activitatea sa operațională, decizională și financiară se desfășoară autonom în România, printr-o structură locală distinctă, în baza unei organizări proprii și conforme cu legislația română în vigoare. c) Dacă, în aplicarea regulamentului, autoritatea contractantă va admite prezentarea unor documente și declarații prin care se demonstrează autonomia decizională a sucursalei din România, inclusiv hotărâri interne, împuterniciri, regulamente de organizare și funcționare, contracte de management și extrase de conturi care atestă autonomia operațională, în vederea demonstrării faptului că operatorul economic nu este „sub controlul” unei entități dintr-o țară terță în sensul interdicției din regulament.

	d) Dacă, pentru a elimina riscul unei interpretări formale care conduce automat la excludere, autoritatea contractantă va ține cont de principiul proporționalității și al tratamentului echitabil, prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, în coroborare cu obiectivul principal al Regulamentului SAFE de a crește capacitatea operațională de achiziție comună, inclusiv prin implicarea partenerilor activi deja în domeniul apărării. e) Dacă în lipsa unor instrucțiuni de aplicare emise la nivelul Comisiei Europene sau ANAP cu privire la definirea și aplicarea noțiunii de control în sensul regulamentului, autoritatea contractantă intenționează să consulte jurisprudența CJUE în materie de achiziții publice, potrivit căreia noțiunea de control trebuie apreciată în funcție de realitatea economică și organizatorică, nu doar pe baza aparenței juridice. Scopul acestor clarificări este acela de a determina dacă o entitate – sucursala din România a unei societăți înregistrate în Turcia – poate demonstra lipsa unui control determinant exercitat de societatea-mamă asupra activităților desfășurate în România, într-o manieră care să o mențină în cadrul cerințelor de eligibilitate prevăzute de art. 16 alin. (2) din regulament și să evite excluderea automată din procedură în baza unui criteriu aplicat în mod formal.
Raspuns 13	Alin. (2) și respectiv (5) ale art. 16 din Regulamentul nr. 1106/2025 au un alt conținut decât cel indicat în clarificare, respectiv: <i>(2) Procedurile de achiziții publice în comun și contractele pentru produse din domeniul apărării includ cerințele de participare pentru contractanții și subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun prevăzute la alineatele (3)-(13) și la alineatul (15) din prezentul articol, fără a aduce atingere oricăreia din condițiile prevăzute în acordurile menționate la articolul 17. [...]</i> <i>(5) Prin derogare de la alineatul (3), o entitate juridică stabilită în Uniune și controlată de o altă țară terță sau de o entitate dintr-o altă țară terță poate participa la achiziția publică în comun dacă a făcut obiectul unei examinări în înțelesul Regulamentului (UE) 2019/452 și, dacă este necesar, al unor măsuri de atenuare adecvate, sau dacă oferă garanții verificate de statul membru în care este stabilit contractantul sau subcontractantul implicat în achiziția publică în comun. Garanțiile oferă asigurări cu privire la faptul că implicarea contractantului sau a subcontractantului în achiziția publică în comun nu contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, astfel cum sunt stabilite în cadrul politicii externe și de securitate comune în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană.</i> Referința la noțiunea de „control” invocată în cadrul clarificării este redată în fapt în cadrul considerentului nr. 16 din preambulul Regulamentului: <i>(16) [...] În acest context, controlul ar trebui să fie înțeles ca fiind capacitatea de a exercita o influență decisivă asupra unei entități juridice în mod direct sau indirect, prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice intermediare.</i> și nu se regăsește înscrisă la art. 2 care reglementează în mod efectiv definițiile oficiale din cadrul respectivului act normativ european. Totodată, în cadrul Regulamentului European 1106/2025 nu există noțiunea de „control determinant”, astfel ca întrebările formulate de către operatorul economic sunt bazate pe o ipoteză fictivă și nu permit formularea unui răspuns care să se raporteze la prevederile legale incidente. Referitor la aspectele privind sucursalele, documentele justificative și interpretările legislației europene, a se vedea Răspunsul nr. 1, 2, 11 și 12 din prezenta Clarificare. Referitor la invocarea principiilor care stau la baza achizițiilor publice dorim să amintim faptul că Autoritatea Contractantă este ținută de respectarea legislației europene, inclusiv a Hotărârilor preliminare de interpretare ale Curții de Justiție

	Europene, precum Hotararea Curtii Europene de Justitie din 22 octombrie 2024 in Cauza C-652/22 sau de Hotararea Curtii Europene de Justitie din 13.03.2025 pronuntata in cauza C-266/22. Asa-zisele criterii obiective redate cu titlu de exemplu in cadrul Clarificarii nu sunt singurele aspecte ce trebuie avute in vedere cu ocazia adoptarii unei decizii astfel ca Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii de solutionare a spetei inca de la acest moment prin intermediul unui raspuns la clarificare, pe baza unor informatii insuficiente, o astfel de abordare fiind prematura si neavenita. Cu privire la intrebarea operatorului economic, mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta va efectua orice analize sunt necesare in vederea asigurarii respectarii prevederilor Regulamentului UE nr. 1106/2025 atat de forma cat si de fond, de la caz la caz si raportat la informatiile si documentele prezentate in cadrul ofertelor. Prin urmare, la momentul evaluarii propriu-zise a ofertelor, in baza situatiilor si informatiilor concrete identificate in mod punctual la nivelul fiecarei oferte, precum si in baza oricaror informatii suplimentare relevante ce ar putea fi obtinute la momentul respectiv, Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare in cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel incat sa fie asigurata respectarea prevederilor legale si a prevederilor documentatiei de atribuire incidente, in functie de fiecare caz in parte. In privinta posibilitatii / imposibilitatii participarii unei sucursale din Romania a unei societăți înregistrate în Turcia la o procedura de achizitie publica a se vedea Raspunsul nr. 12 din prezenta Clarificare.
Intrebare 14	3. Poziția autorității contractante cu privire la posibilitatea participării indirecte prin asociere sau subcontractare sub pragul critic, în condițiile în care întreaga capacitate de calificare provine din partea entității dintr-o țară terță Potrivit art. 16 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2025/1106, subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun sunt definiți ca acele entități cărora li se alocă cel puțin 15% din valoarea contractului și care necesită acces la informații clasificate. Prin interpretare a contrario, subcontractanții care nu depășesc acest prag și care nu accesează informații clasificate nu intră în categoria celor supuși restricțiilor extinse de eligibilitate prevăzute pentru „subcontractanții critici”. De asemenea, Regulamentul nu definește în mod expres condiții restrictive aplicabile entităților dintr-o asociere, ci impune respectarea condițiilor generale de eligibilitate doar în funcție de natura contribuției efective la execuția contractului. Această solicitare are scopul de a obține o poziție clară, expres formulată, privind situațiile în care un operator economic dintr-o țară terță – deși limitat ca pondere valorică – susține integral calificarea consorțiului, astfel încât interpretarea autorității contractante să poată fi invocată, la nevoie, în fața organismelor de soluționare a contestațiilor. În această privință, în contextul unei proceduri în care participă un consorțiu format dintr-un lider eligibil (stabilit în UE) și o entitate cu capital din Turcia, în calitate de asociat minoritar sau subcontractant sub 15%, vă solicităm să clarificați următoarele: a) Dacă autoritatea contractantă acceptă participarea indirectă a unui operator economic stabilit într-o țară terță, în calitate de asociat minoritar sau subcontractant, cu atribuții strict delimitate și o pondere valorică sub 15% din valoarea estimată a contractului, cu condiția ca acesta să nu aibă acces la informații clasificate, iar entitatea lider să fie eligibilă potrivit art. 16 alin. (2). b) Dacă în ipoteza în care operatorul din Turcia, deși cu o contribuție valorică sub pragul de 15%, este singura entitate care poate susține experiența similară și

	capacitatea economică necesară îndeplinirii criteriilor de calificare, iar partenerul din UE nu deține individual capacitatea de a executa contractul, această situație este considerată conformă cu cerințele de eligibilitate ale regulamentului. c) Solicităm ca autoritatea contractantă să precizeze expres dacă, în cadrul evaluării ofertei, va analiza capacitatea reală a entității eligibile din UE de a executa cel puțin 85% din contract, în condițiile în care calificarea tehnică și economică este susținută în integralitate de entitatea din Turcia. Mai precis, solicităm să se indice dacă se va verifica în mod distinct existența unei corespondențe proporționale între contribuția în execuție și contribuția la calificare, în scopul asigurării unei conformități reale și nu doar formale. d) Dacă autoritatea contractantă acceptă utilizarea unor contracte de asociere sau subcontractare în care se delimitează clar responsabilitățile fiecărui membru al consorțiului, inclusiv prin asumarea explicită a neimplicării entității din țara terță în componentele critice, în scopul asigurării transparenței implicării limitate și a respectării cerințelor regulamentului. e) Dacă în lipsa unei interdicții exprese privind participarea indirectă, autoritatea contractantă intenționează să aplice o interpretare restrictivă a noțiunii de implicare, care să echivaleze cu o excludere de facto a oricărei entități dintr-o țară terță, indiferent de ponderea, rolul și contribuția sa concretă în contract, sau dacă va avea în vedere o abordare proporțională bazată pe analiza rolului efectiv în executarea contractului.
Raspuns 14	În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (12) din Regulamentul nr. 1106/2025, „<i>subcontractanți implicați în achizițiile publice în comun</i>” înseamnă orice entitate juridică ce furnizează factori de producție critici, astfel cum sunt definiți în clauzele contractuale, având atribute unice esențiale pentru funcționarea unui produs și căreia i se alocă cel puțin 15% din valoarea contractului, și care are nevoie de acces la informații clasificate pentru executarea contractului. Dupa cum se poate observa, alaturi de procentul de 15% mai sunt si o serie de alte cerinte care conduc spre incadrarea in aceasta categorie de participare la procedura, respectiv: - Definitia din Acordul Contractual a factorilor de productie critici (Art. 5.18, alin. 2, punctul 5), respectiv: <i>“factori de productie critici”, in sensul art. 16 alin. (12) din Regulamentul nr. 2025/1106 se refera la elementele constitutive principale care fac parte din drumul respectiv, fara de care acesta nu are avea functionalitatea scontata, precum: calea de rulare, structuri, lucrari de arta, consolidari, terasamente, elemente privind siguranta circulatiei, utilitati, giratii, dotari etc.</i> - Daca au sau nu atribute unice esențiale pentru funcționarea respectivului produs; - Daca au sau nu nevoie de acces la informatii clasificate pentru executarea contractului. Referitor la trimerile regasite in cadrul solicitarii de clarificare la termeni precum “<i>participare indirecta</i>” sau “<i>asociat minoritar</i>” dorim sa subliniem faptul ca aceste notiuni nu sunt reglementate nici in cadrul Regulamentului UE nr. 1106/2025 nici in cadrul legislativ national privind achizitiile publice, astfel ca Autoritatea Contractanta va aplica principiul de drept “<i>Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus</i>”, respectiv “<i>Unde legea nu face distincție, nici noi (interpretăm) nu trebuie să facem</i>”. Drept urmare, aspectele invocate de dumneavoastra precum procentul de asociere sau asociatii care indeplinesc cerintele de calificare analizate in relatie cu asociatii care indeplinesc anumite parti din contract in implementarea acestuia se prezinta ca fiind derizorii cu ocazia verificarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate intrucat nici Regulamentul european nici legislatia nationala nu prevad astfel de distinctii in

	aplicarea prevederilor sale. Mentionam faptul ca prevederile Regulamentului se aplica indiferent de procentul de asociere detinut in cadrul Asocierii aferent fiecarui membru al asocierii sau indiferent de ce parti din viitorul contract se vor realiza de fiecare dintre membrii asocierii. Totodata, in conformitate cu prevederile Formularului nr. 2 – Acord de asociere pus la dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire, rezulta faptul ca toti membrii asocierii raspund in solidar in fata Autoritatii Contractante, indiferent de procentul detinut in cadrul asocierii: <i>13. Confirmam faptul ca membrii asocierii <u>au raspundere solidara si individuala</u> fata de Autoritatea Contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire, cat și in ceea ce priveste derularea contractului.</i> In mod similar, mentionam faptul ca prevederile Regulamentului UE nr. 1106/2025 se aplica si trebuie respectate indiferent de relatiile anterioare existente in implementarea diverselor obiective de investitii cu Beneficiarul. Totodata, precizam faptul ca raportat la caracterul generalist al informatiilor prezentate in cadrul intrebarilor adresate, Autoritatea Contractanta nu se poate antepunsa si nu poate suplini prin intermediul unui raspuns la o clarificare evaluarea propriu-zisa ce trebuie realizata prin intermediul Comisiei de evaluare. In concluzie, la momentul evaluarii propriu-zise a ofertelor, in baza situatiilor si informatiilor concrete identificate in mod punctual la nivelul fiecarei oferte, precum si in baza oricaror informatii suplimentare relevante ce ar putea fi obtinute la momentul respectiv, Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare in cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel incat sa fie asigurata respectarea prevederilor legale si a prevederilor documentatiei de atribuire incidente, in functie de fiecare caz in parte. In ceea ce priveste intrebarile prevazute la lit. b) si c) a se vedea si Raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare. In ceea ce priveste intrebarea de la lit. d), va informam ca atat acordurile de asociere cat si Acordurile si Contractele de subcontractare pot stipula responsabilitati distincte, Autoritatea Contractanta nu a limitat aceste aspecte, intrucat formularele (3D) publicate reprezinta un minim necesar de informatii, asociatii si/sau subcontractantii, putand sa completeze aceste inscriburi cu clauzele pe care le considera necesare, atat timp cat nu contravin prevederilor Contractului de baza: <i>Nota 1: <u>Prezentul Acord de Subcontractare conține clauzele minime obligatorii, partile putând adăuga orice alte clauze privind obligatiile asumate.</u></i>
Intrebare 15	4. Confirmarea modului de aplicare a condiției privind existența unui acord bilateral între Uniunea Europeană și Republica Turcia, în lipsa unei prevederi explicite în sensul art. 17 din Regulamentul (UE) 2025/1106 Potrivit art. 17 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2025/1106, participarea operatorilor economici din țările în curs de aderare, candidate sau potențial candidate, inclusiv din alte țări terțe cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare, este condiționată de încheierea unor acorduri bilaterale sau multilaterale care să deschidă explicit condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 16 pentru statele respective. Întrucât, până la această dată, nu există publicat un acord formal bilateral între Uniunea Europeană și Republica Turcia în temeiul art. 17 menționat, iar Turcia nu este inclusă

	în lista statelor terțe admise prin derogare conform fișei de date a achiziției, vă rugăm respectuos să precizați următoarele: a) Dacă autoritatea contractantă interpretează inexistența unui astfel de acord bilateral ca o excludere absolută de la participare a operatorilor economici controlați din Turcia, chiar și în ipoteza în care aceștia sunt stabiliți în mod legal, prin sucursală înregistrată, în România, iar activitatea economică este derulată integral pe teritoriul Uniunii. b) Dacă statutul Republicii Turcia de stat candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeană, recunoscut prin deciziile Consiliului European și reafirmat în comunicatele Comisiei Europene privind extinderea, poate fi considerat un temei de echivalență pentru deschiderea condițiilor de eligibilitate, în interpretarea finalităților regulamentului SAFE și a principiului proporționalității consacrat la art. 18 din Directiva 2014/24/UE, aplicabil prin trimitere. c) Dacă autoritatea contractantă are în vedere conținutul Ordonanței de urgență nr. 62/2025, care prevede în mod expres, la art. 2 și art. 5, măsuri pentru stimularea participării operatorilor economici care dețin capacitate de execuție în România și care participă la proiecte finanțate prin instrumente ale Uniunii în domeniul apărării, inclusiv SAFE. Vă rugăm să confirmați că intenția legislativă națională poate fi valorificată în interpretarea condițiilor de eligibilitate. d) Dacă autoritatea contractantă va evalua posibilitatea aplicării indirecte a principiilor de parteneriat în materie de apărare, în temeiul statutului Turciei de stat membru NATO, în raport cu prevederile art. 17 alin. (1) teza finală, care menționează posibilitatea includerii statelor cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare – chiar dacă aceste înțelegeri nu au caracter juridic obligatoriu. e) Dacă, în lipsa unui acord bilateral aplicabil în sens strict, autoritatea contractantă permite formularea unei propuneri structurate din partea ofertantului, însoțită de angajamente instituționale, elemente de conformitate strategică și garanții privind respectarea cerințelor de securitate, în scopul asigurării unei evaluări documentate, și nu automatizate, a eligibilității. Precizările solicitate sunt necesare pentru a determina dacă participarea operatorului economic, cu sediul în Turcia și activitate economică substanțială și continuă în România, poate fi analizată în mod individualizat, în raport cu scopul și obiectivele regulamentului SAFE și în conformitate cu abordarea pragmatică a Comisiei Europene privind partenerii strategici ai Uniunii.
Raspuns 15	Referitor la întrebarea de la lit. a): <i>a) Dacă autoritatea contractantă interpretează inexistența unui astfel de acord bilateral ca o excludere absolută de la participare a operatorilor economici controlați din Turcia, chiar și în ipoteza în care aceștia sunt stabiliți în mod legal, prin sucursală înregistrată, în România, iar activitatea economică este derulată integral pe teritoriul Uniunii.</i> Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca nu este atributul acesteia de a face interpretari oficiale ale Regulamentului european, nefiind parte sau initiator in cadrul procesului de promulgare a acestei legislatii. Drept urmare, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile Regulamentului 1106/2025 in sensul propriu/explicit ce rezulta din prevederile acestuia, inclusiv in ceea ce priveste conditiile de aplicare a exceptiei de participare prevazuta la art. 17 alin. (1) din Regulament, printre care se enumara si <u>existenta unui Acord bilateral / multilateral incheiat cu Uniunea</u>, aceasta fiind una dintre conditiile necesare pentru eligibilitate: <i>Uniunea poate încheia acorduri bilaterale sau multilaterale cu țări în curs de aderare, potențiali candidați și țări candidate, altele decât Ucraina, precum și alte țări terțe cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare (instrument</i>

fără caracter juridic obligatoriu), pentru a deschide condițiile de eligibilitate menționate la articolul 16 la țările respective și la teritoriile lor, în conformitate cu alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

În continuare, la alin. (2) și (3) sunt prevăzute și informațiile/prevederile minimale ce trebuie să se regasească în respectivul Acord pentru a deschide condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 16 din Regulament:

(2) Acordul bilateral sau multilateral menționat la alineatul (1) precizează modul în care se aplică condițiile de eligibilitate menționate la articolul 16.

Acordul respectiv stabilește, în special:

(a) condițiile și modalitățile de participare a contractanților și a subcontractanților stabiliți în țara terță în cauză la achizițiile publice în comun efectuate în cadrul instrumentului SAFE, inclusiv condițiile privind amplasarea structurilor de conducere executivă și condițiile privind controlul exercitat de țări terțe sau de entități din țări terțe;

(b) normele referitoare la localizarea infrastructurii, a instalațiilor, a activelor și a resurselor contractanților sau ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate pentru fabricarea de produse din domeniul apărării sau de alte produse utilizate în scopuri de apărare furnizate în cadrul contractelor care rezultă din achizițiile publice în comun desfășurate în cadrul instrumentului SAFE;

(c) normele referitoare la costurile componentelor care provin din țara terță în cauză, inclusiv o cotă minimă de componente care provin din Uniune, dintr-un stat SEE-AELS sau din Ucraina și o cotă maximă de componente care nu provin din Uniune, dintr-un stat SEE-AELS sau din Ucraina sau dintr-o țară terță care este parte la acord;

(d) normele referitoare la restricțiile impuse de țări terțe care nu sunt parte la acord sau de entități stabilite pe teritoriul acestora, cu privire la definirea, adaptarea și evoluția proiectării produsului din domeniul apărării achiziționat cu sprijinul instrumentului SAFE.

(3) Prin acordul bilateral sau multilateral:

(a) se asigură un echilibru adecvat în ceea ce privește contribuțiile și beneficiile țării terțe în cauză;

(b) se stabilesc condițiile aferente oricărei contribuții financiare care urmează să fie acordată Uniunii de țara terță în cauză;

(c) se stabilesc orice alte măsuri adecvate care reglementează securitatea aprovizionării cu produsul achiziționat;

(d) se contribuie la sporirea gradului de standardizare a sistemelor de apărare și la consolidarea interoperabilității dintre capacitățile statelor membre și cele ale respectivei țări terțe.

Referitor la întrebarea de la lit. b):

b) Dacă statutul Republicii Turcia de stat candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeană, recunoscut prin deciziile Consiliului European și reafirmat în comunicatele Comisiei Europene privind extinderea, poate fi considerat un temei de echivalență pentru deschiderea condițiilor de eligibilitate, în interpretarea finalităților regulamentului SAFE și a principiului proporționalității consacrat la art. 18 din Directiva 2014/24/UE, aplicabil prin trimitere.

dupa cum reiese chiar din continutul alin. (1) al art. 17 din Regulament Statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeana nu este suficient, rezultand doar posibilitatea ca Acordurile bilaterale / multilaterale sa fie incheiate cu un stat care are statutul de candidat pentru aderare, dar incheierea respectivului Acord subzistand chiar si in aceasta situatie pentru a putea fi aplicabila exceptia de participare reglementata la art. 17 din Regulament.

Referitor la întrebarea de la lit. c):

	<i>c) Dacă autoritatea contractantă are în vedere conținutul Ordonanței de urgență nr. 62/2025, care prevede în mod expres, la art. 2 și art. 5, măsuri pentru stimularea participării operatorilor economici care dețin capacitate de execuție în România și care participă la proiecte finanțate prin instrumente ale Uniunii în domeniul apărării, inclusiv SAFE. Vă rugăm să confirmați că intenția legislativă națională poate fi valorificată în interpretarea condițiilor de eligibilitate.</i> mentionam faptul ca prevederile art. 2 sau ale art. 5 din OUG nr. 62/2025 invocate de operatorul economic in solicitarea de clarificare nu contin prevederi referitoare la “măsuri pentru stimularea participării operatorilor economici care dețin capacitate de execuție în România și care participă la proiecte finanțate prin instrumente ale Uniunii în domeniul apărării, inclusiv SAFE”. In orice situatie, nicio reglementare regasita la nivelul legislatiei nationale nu poate conduce la eludarea sau neaplicarea conditiilor de eligibilitate prevazute in legislatia europeana, respectiv in cadrul Regulamentului UE nr. 1106/2025. Referitor la intrebarea de la lit. d): <i>d) Dacă autoritatea contractantă va evalua posibilitatea aplicării indirecte a principiilor de parteneriat în materie de apărare, în temeiul statutului Turciei de stat membru NATO, în raport cu prevederile art. 17 alin. (1) teza finală, care menționează posibilitatea includerii statelor cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare – chiar dacă aceste înțelegeri nu au caracter juridic obligatoriu.</i> precizam faptul ca, in mod similar interpretarii eronate regasite in intrebarea de la lit. a) si b), operatorul economic face confuzie intre calitatea Statelor cu care pot fi incheiate Acordurile bilaterale / multilaterale (tări în curs de aderare, potențiali candidați, țări candidate, alte țări terțe cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare) si obligatia efectiva de a incheia un astfel de Acord bilateral / multilateral pentru a fi deschise conditiile de eligibilitate. Prin urmare, simpla detinere a unei astfel de calitati a respectivului Stat (tări în curs de aderare, potențiali candidați, țări candidate, alte țări terțe cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare) <u>nu este suficienta pentru deschiderea conditiilor de eligibilitate</u>, obligatia semnarii unui Acord bilateral / multilateral de catre respectivul Stat cu Uniunea Europeana subzistand chiar si in aceasta situatie. Referitor la intrebarea de la lit. e): <i>e) Dacă, în lipsa unui acord bilateral aplicabil în sens strict, autoritatea contractantă permite formularea unei propuneri structurate din partea ofertantului, însoțită de angajamente instituționale, elemente de conformitate strategică și garanții privind respectarea cerințelor de securitate, în scopul asigurării unei evaluări documentate, și nu automatizate, a eligibilității.</i> dorim sa subliniem faptul ca aceasta posibilitate nu este reglementata nici in cadrul Regulamentului UE nr. 1106/2025 nici in cadrul legislativ national privind achizitiile publice, astfel ca Autoritatea Contractanta nu are posibilitatea legala de a accepta alternativa propusa de operatorul economic in solicitarea de clarificare la conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul, astfel cum sunt reglementate in mod expres de Regulamentul european.
Intrebare 16	5. Clarificarea existenței sau inexistenței unui conflict de interese în raport cu contractele aflate în derulare cu aceeași autoritate contractantă În temeiul art. 60 și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația de a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese care pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea procedurii de atribuire. Conflictul de interese este definit ca o situație în care persoanele implicate în procedura de atribuire au, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă

	natură care ar putea compromite exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor ce le revin. Având în vedere că operatorul economic, prin sucursala sa din România, are în derulare contracte de lucrări cu aceeași autoritate contractantă, cu o valoare cumulată semnificativ mai mare decât valoarea estimată a procedurii în cauză, vă rugăm să clarificați în mod expres următoarele aspecte: a) Dacă autoritatea contractantă consideră că simpla existență a unor contracte în derulare, atribuite anterior în mod legal și transparent, poate fi calificată, în sine, drept situație de conflict de interese în sensul art. 60 din Legea nr. 98/2016, în lipsa oricărei implicări a ofertantului în pregătirea sau influențarea procedurii actuale. b) Dacă, în analiza potențialului conflict de interese, autoritatea contractantă va avea în vedere criteriul personal, respectiv existența unor persoane fizice comune implicate atât în derularea contractelor anterioare, cât și în pregătirea sau evaluarea procedurii actuale, sau dacă va aplica o prezumție generală bazată exclusiv pe relația contractuală anterioară dintre părți. c) Vă rugăm să confirmați că, în măsura în care operatorul economic poate demonstra, prin declarații și documente justificative, că nu a participat direct sau indirect la elaborarea documentației de atribuire, nu a avut acces la informații privilegiate și nu a influențat în niciun mod structura procedurii, nu poate fi reținută incidența art. 61 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. d) Vă rugăm să precizați dacă autoritatea contractantă acceptă și evaluează măsuri de remediere și prevenire, în sensul art. 61 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, precum depunerea de declarații detaliate privind lipsa conflictului de interese, separarea echipelor implicate în contractele existente de cele care pregătesc oferta pentru procedura curentă, precum și alte măsuri organizatorice interne menite să asigure imparțialitatea. e) Având în vedere jurisprudența constantă a CNSC și a instanțelor de judecată, potrivit căreia conflictul de interese nu poate fi prezumat, ci trebuie dovedit în mod concret, vă rugăm să confirmați dacă autoritatea contractantă va proceda la o analiză individualizată și proporțională, bazată pe elemente factuale, și nu la o excludere automată a operatorului economic. f) Totodată, vă rugăm să precizați dacă experiența anterioară a operatorului economic în derularea contractelor existente cu autoritatea contractantă poate fi apreciată exclusiv din perspectiva capacității de execuție și a bunei îndepliniri contractuale, fără a genera, prin ea însăși, suspiciuni de incompatibilitate sau lipsă de imparțialitate.
Raspuns 16	Raportat la prevederile: Articolului 127 alin. (1) din HG nr. 395/2016: <i>(1) În raport cu sarcinile și responsabilitățile, comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuții: [...]</i> <i>b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați;</i> Articolului 129 alin. (4) din HG nr. 395/2016: <i>(4) Membrii comisiei de evaluare și experții externi cooptați au obligația de a respecta regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute în cap. II secțiunea a 4-a din Lege.</i> Articolului 130 alin. (1) din HG nr. 395/2016: <i>(1) Comisia de evaluare și experții cooptați au obligația de a semna pe propria răspundere o declarație de confidențialitate și imparțialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 129 și prin care confirmă că nu se află într-o situație care implică existența unui conflict de interese.</i>

	<u>rezulta faptul ca verificarea incidentei prevederilor referitoare la existenta unor potientiale conflicte de interese este atributul Comisiei de evaluare in cadrul procesului de evaluare a ofertelor.</u> Raportat la caracterul generalist al informatiilor prezentate in cadrul intrebarilor adresate, Autoritatea Contractanta nu se poate antepunuta si nu poate suplinii prin intermediul unui raspuns la o clarificare evaluarea propriu-zisa ce trebuie realizata prin intermediul Comisiei de evaluare. Prin urmare, la momentul evaluarii propriu-zise a ofertelor, in baza situatiilor si informatiilor concrete identificate in mod punctual la nivelul fiecarei oferte, Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare in cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel incat sa fie asigurata respectarea prevederilor legale si a prevederilor documentatiei de atribuire incidente, in functie de fiecare caz in parte. Dorim sa amintim totodata faptul ca, raportat la prevederile Sectiunii III.1.1.a) din Instructiunile catre Ofertanti, persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico – economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea Proiectantului) sunt SEARCH CORPORATION S.R.L., EGIS ROMANIA S.A. si EGIS INTERNATIONAL S.A.S. In final mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta va respecta prevederile incidente in materia achizitiilor publice referitoare la prevenirea si eliminarea conflictelor de interese precum si actele normative care trateaza conflictul de interese in procedurile de achizitie publica. Totodata, a se vedea si raspunsul nr. 130 din prezenta Clarificare. In conditiile in care se va constata o posibila aparitie a unui conflict de interese, Autoritatea Contractanta va face demersurile necesare in vederea solutionarii acestui aspect, inclusiv solicitari la diversele institutii responsabile cu gestionare si combaterea conflictelor de interese sau la Consiliul Concurentei, daca aspectele identificate sunt de competenta acestora.
Intrebare 17	6. Clarificare privind eligibilitatea subcontractanților ne-stabiliți în Uniune și procentul maxim alocabil din valoarea contractului în conformitate cu Regulamentul (UE) 2025/1106 (SAFE) Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2025/1106, potrivit cărora subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun sunt definiți ca entități cărora li se alocă cel puțin 15 % din valoarea contractului și care necesită acces la informații clasificate, și având în vedere considerentul (20) al aceluiași regulament, care prevede explicit posibilitatea ca achizițiile publice în comun să implice subcontractanți care nu sunt stabiliți sau nu își au structurile de conducere executivă în Uniune, în statele SEE-AELS sau în Ucraina, dacă li se alocă între 15 % și 35 % din valoarea contractului, vă rugăm să clarificați a) dacă autoritatea contractantă admite participarea la procedura de atribuire, în calitate de subcontractant, a unei entități juridice înființate, cu sediul social și structura de proprietate integral sau majoritar deținută de persoane (fizice sau juridice) din Republica Turcia, în condițiile prevăzute la considerentul (20) al Regulamentului (UE) 2025/1106, precizând dacă: i) această participare este considerată admisibilă în mod direct în cadrul procedurii finanțate prin instrumentul SAFE, sau dacă este necesar ca subcontractantul să respecte și alte condiții suplimentare de eligibilitate (de exemplu, restricții privind tipurile de lucrări sau servicii pe care le poate furniza); Numiti specific daca exista astfel de restrictii in cadrul acestei proceduri

	ii) dacă autoritatea contractantă aplică pragul de 35 % menționat în considerentul (20) în mod literal, respectiv dacă un subcontractant turc poate participa la un procent de până la 35 % din valoarea contractului în ipoteza în care nu este implicat în lucrări critice sau nu necesită acces la informații clasificate; iii) În cazul în care se adoptă o interpretare mai restrictivă decât cea prevăzută la considerentul (20), dacă autoritatea contractantă a stabilit intern un procent maxim sub 35 % sau condiții de limitare a valorii ce poate fi alocată subcontractorilor ne-stabiliți în Uniune (de exemplu, limitări în funcție de tipul activităților sau de implicarea în etape critice), vă rugăm să precizați procentul și condițiile aplicabile în prezenta procedură. b) Dacă limita procentuală se referă la fiecare subcontractor în parte sau la suma cumulată a tuturor subcontractorilor care se încadrează în situația descrisă (entități ne-stabilite în Uniune), în scopul evaluării eligibilității ofertei în ansamblu. c) Dacă, în situații justificate tehnic, în care subcontractarea către o entitate dintr-o țară terță este necesară, autoritatea contractantă admite derogarea prevăzută la art. 16 alin. (3) din regulament, în condițiile în care sunt respectate angajamentele privind analiza periodică a înlocuirii factorilor de producție sau existența unor relații contractuale preexistente înaintea intrării în vigoare a regulamentului.
Raspuns 17	A se vedea Raspunsul nr. 14 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile prezentei documentatii de atribuire, alaturi de prevederile cadrului legal national si european sumarizeaza totalitatea conditiilor de eligibilitate pentru participarea la prezenta procedura, neexistand proceduri interne sau regulamente care sa interpreteze contrar / devieze de la aceste prevederi. Precizarile facute in cadrul pct. i-iii din intrebarea de la lit. a) nu ofera Autoritatii Contractante posibilitatea de a evalua complet si corect situatia astfel incat sa poata fi oferita rezolutia solicitata de operatorul economic. Astfel de decizii se iau, cu respectarea cadrului legal incident si a prevederilor documentatiei de atribuire, de catre Comisia de evaluare cu ocazia analizarii si evaluarii propriu-zise a ofertelor, pe baza informatiilor regasite in cadrul acestora precum si in baza raspunsurilor la solicitarile de clarificare ce pot fi formulate de catre Comisia de evaluare. Regula de participare este data de alin. (3) din cadrul art. 16 din Regulamentul UE 1106/2025: <i>(3) Contractanții și subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun sunt stabiliți și își au structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina. Aceștia nu sunt supuși controlului unei țări terțe care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina, nici controlului unei entități dintr-o altă țară terță care nu este stabilită în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina.</i> In continuare, alin. (4) instituie o exceptie de la prevederile alin. (3), raportat la o limita procentuala care se aplica pentru subcontractare, dar care <u>nu reprezinta unica conditie</u> pentru aplicarea respectivei exceptii: <i>(4) Prin derogare de la alineatul (3), pentru a se ține seama de cooperarea industrială cu parteneri din exteriorul Uniunii, achizițiile publice în comun care implică <u>un subcontractant căruia i se alocă între 15 % și 35 % din valoarea contractului și care nu este stabilit sau nu își are structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina sunt eligibile pentru sprijin în cadrul instrumentului SAFE cu condiția să fie îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:</u></i> <i>(a) între contractant și subcontractantul în cauză s-a stabilit o relație contractuală directă în legătură cu produsul din domeniul apărării înainte de data intrării în</i>

	vigoare a prezentului regulament; (b) contractantul se angajează să studieze, în termen de doi ani, fezabilitatea înlocuirii factorului de producție furnizat de subcontractantul în cauză cu un factor de producție alternativ, fără restricții, originar din Uniune, din statele SEE-AELS sau din Ucraina și care îndeplinește cerințele tehnice și cele referitoare la termene. Totodata, Regulamentul UE nr. 1106/2025 instituie <u>o serie de conditii suplimentare</u> pentru participarea la procedurile de achizitie publica finantate prin Instrumentul SAFE, dintre care amintim, in mod neexhaustiv, urmatoarele: ➤ <u>Infrastructura, instalatiile, activele si resursele</u> contractanților și ale <u>subcontractanților</u> implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun <u>trebuie sa fie in mod obligatoriu situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei</u>, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8) din Regulament. ➤ <u>Costul componentelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS</u> sau al Ucrainei <u>trebuie in mod obligatoriu să nu depășească 35 % din costul estimat al componentelor produsului final (drum expres)</u>, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (10) din Regulament. ➤ <u>Nicio componentă a produsului final (drum expres) nu trebuie să provină dintr-o țară terță care contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre</u>, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (10) din Regulament. Referitor la intrebarea prevazuta la pct. b): b) <i>Dacă limita procentuală se referă la fiecare subcontractor în parte sau la suma cumulată a tuturor subcontractorilor care se încadrează în situația descrisă (entități ne-stabilite în Uniune), în scopul evaluării eligibilității ofertei în ansamblu.</i> precizam ca, astfel cum rezulta din prevederile art. 16 alin. (12): <i>În sensul prezentului articol, „subcontractanți implicați în achizițiile publice în comun” înseamnă orice entitate juridică ce furnizează factori de producție critici, astfel cum sunt definiți în clauzele contractuale, având atribute unice esențiale pentru funcționarea unui produs și căreia i se alocă cel puțin 15 % din valoarea contractului, și care are nevoie de acces la informații clasificate pentru executarea contractului.</i> coroborat cu conditionalitatile suplimentare mentionate mai sus, si cu prevederile alin. (8) si (10) al art. art. 16 precum si cu prevederile considerentelor 19 si 20 din Regulament, <u>procentul de subcontractare care poate fi alocat unor operatori economici din tari non-UE/SEE-AELS/Ucraina, indiferent de numarul de subcontractanti, este de 15% si respectiv 35% (in situatia indeplinirii conditiilor prevazute la art. 16 alin. 4)</u>, intrucat in cadrul definitiei termenul este utilizat la plural: <u>subcontractanți implicați în achizițiile publice în comun.</u>
Intrebare 18	7. Stabilirea condițiilor concrete în care un subcontractant dintr-o țară terță poate fi considerat „critic” conform art. 16 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2025/1106 Potrivit art. 16 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2025/1106, subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun sunt definiți ca fiind acele entități juridice care furnizează factori de producție critici, având atribute unice esențiale pentru funcționarea unui produs, cărora li se alocă cel puțin 15% din valoarea contractului și care necesită acces la informații clasificate pentru executarea contractului. Din formularea textului rezultă caracterul cumulativ al condițiilor menționate, precum și intenția legiuitorului european de a limita aplicarea regimului restrictiv doar la situații cu impact real asupra securității și apărării Uniunii.

	Având în vedere posibilitatea ca operatorul economic să utilizeze, în cadrul executării contractului, subcontractori din afara Uniunii Europene, inclusiv din Republica Turcia, vă rugăm să clarificați în mod expres următoarele aspecte: a) Dacă autoritatea contractantă confirmă că toate cele trei condiții prevăzute la art. 16 alin. (6) sunt cumulative, respectiv depășirea pragului de 15% din valoarea contractului, caracterul critic al factorilor de producție furnizați și necesitatea accesului la informații clasificate, iar neîndeplinirea oricăreia dintre acestea exclude calificarea subcontractantului ca fiind „critic”. b) Dacă, în interpretarea autorității contractante, subcontractorii care furnizează lucrări, servicii sau produse standard, nespecifice, fără caracter unic și fără rol esențial în funcționarea produsului final, nu pot fi considerați subcontractanți critici, chiar dacă sunt stabiliți într-o țară terță. c) Dacă accesul la informații clasificate este apreciat strict în raport cu cerințele formale de clasificare stabilite de autoritatea contractantă, și nu printr-o interpretare extensivă care să includă informații tehnice generale sau date publice ori comerciale. d) Dacă autoritatea contractantă acceptă ca ofertantul să își structureze oferta tehnică și financiară astfel încât participarea subcontractorilor din țări terțe să fie limitată sub pragul de 15% din valoarea contractului și exclusă de la orice activitate care ar presupune acces la informații clasificate, fără ca această opțiune să fie considerată o încălcare a cerințelor de eligibilitate. e) Dacă autoritatea contractantă confirmă că utilizarea subcontractorilor din țări terțe pentru activități auxiliare, logistice, de transport, de execuție fizică a unor lucrări necritice sau de furnizare de materiale uzuale nu intră sub incidența art. 16 alin. (6), în lipsa celorlalte condiții cumulative. f) Dacă, în situația excepțională în care un subcontractor dintr-o țară terță ar depăși pragul de 15% din valoarea contractului, dar fără acces la informații clasificate, autoritatea contractantă consideră aplicabilă calificarea de subcontractant critic sau, dimpotrivă, apreciază că lipsa accesului la informații clasificate exclude aplicarea regimului restrictiv. g) În completare, vă rugăm să precizați dacă autoritatea contractantă admite aplicarea mecanismului de derogare prevăzut la art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2025/1106, în situațiile în care subcontractarea către o entitate dintr-o țară terță este justificată tehnic, cu condiția respectării angajamentelor de înlocuire a factorilor de producție sau a existenței unei relații contractuale anterioare intrării în vigoare a regulamentului.
Raspuns 18	Referitor la întrebările operatorului economic prevazute la lit. a) – g) din clarificare, a se vedea Raspunsul nr. 2, 14 si 17 din prezenta Clarificare. În cadrul Regulamentului European 1106/2025 nu există noțiunea de „subcontractant critic”, astfel ca întrebările formulate de către operatorul economic sunt bazate pe o ipoteză fictivă și nu permit formularea unui răspuns care să se raporteze la prevederile legale incidente. Totodată, alin. (6) al art. 16 din Regulament, invocat de către operatorul economic nu definește subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun și nici nu conduce la concluzia că intenția legiuitorului european ar fi <i>“de a limita aplicarea regimului restrictiv doar la situații cu impact real asupra securității și apărării Uniunii”</i>. Precizăm totodată faptul că Autoritatea Contractantă nu este abilitată legal să emită interpretări precum cele solicitate de operatorul economic, fiind ținută să aplice prevederile cadrului legal european și național astfel cum rezultă din sensul propriu al respectivelor reglementări.

	Evaluarea ofertelor este atributul exclusiv al Comisiei de evaluare iar Autoritatea Contractanta nu se poate antepunuta si substitui acesteia prin intermediul Raspunsurilor la Clarificare. Mai mult, se poate observa faptul ca solicitarea de clarificare este formulata cu denaturarea scopului avut in vedere de Legiuitor intrucat <u>nu vizeaza sporirea claritatii unor informatii din cadrul documentatiei de atribuire</u> ci urmareste obtinerea unei pozitionari a Autoritatii Contractante cu privire la interpretari legale pe care nu este abilitata sa le emita pe baza unor informatii mult mai succinte decat cele ce pot fi obtinute cu ocazia realizarii procesului de evaluare propriu-zis, in cadrul caruia sunt disponibile Comisiei de evaluare totalitatea informatiilor regasite la nivelul ofertelor, eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificare precum si orice alte informatii ce pot fi comunicate acesteia de catre institutiile nationale si europene abilitate, dupa cum se dovedeste a fi necesar. Mentionam faptul ca oricare dintre activitatile din cadrul contractului pot face obiectul subcontractarii cu conditia ca subcontractantii sa indeplineasca cerintele din documentatia de atribuire, din legislatia in domeniul achizitiilor publice si prevederile Regulamentului UE nr. 1106/2025, indiferent de natura activitatilor – critice / necritice si/sau importante sau mai putin importante (ca de ex: lucrari auxiliare, lucrari principale, servicii suport, lucrari de baza s.a.m.d.), iar pentru operatorii economici din tari terte UE/SEE-AELS/Ucraina, trebuie respectat procentul din regulament.
Intrebare 19	8. Precizarea modului în care experiența anterioară poate fi integrată în evaluare fără a suplini cerințele de eligibilitate strategică Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2025/1106, eligibilitatea operatorilor economici în cadrul procedurilor finanțate prin instrumentul SAFE este condiționată de îndeplinirea cumulativă a cerințelor de stabilire, structură de conducere executivă, lipsa controlului exercitat de o țară terță neeligibilă, precum și conformitatea cu criteriile de securitate și apărare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt reglementate la art. 16 și 17 din regulament. În același timp, trebuie avut în vedere că art. 67 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu principiile enunțate la art. 2 alin. (2) lit. a) și d) din aceeași lege, permite luarea în considerare a experienței similare relevante și a bunei execuții anterioare ca elemente ce demonstrează capacitatea tehnică și profesională a operatorului economic. Pe această bază, vă rugăm să clarificați următoarele aspecte: a) Dacă autoritatea contractantă recunoaște valoarea demonstrativă și probatorie a experienței operatorului economic în derularea unor contracte de lucrări de complexitate similară, atribuite și executate cu succes în România, inclusiv cu aceeași autoritate contractantă, în evaluarea capacității de implementare, de adaptare la cerințele de conformitate și de gestionare a riscurilor aferente proiectelor strategice din domeniul infrastructurii. b) Dacă autoritatea contractantă admite că experiența operațională dobândită în cadrul unor proiecte similare, în condiții contractuale și instituționale echivalente, poate constitui un indicator obiectiv de capacitate de conformare progresivă cu cerințele specifice ale instrumentului SAFE, chiar dacă nu echivalează formal cu îndeplinirea tuturor cerințelor de eligibilitate strategică. c) Dacă experiența anterioară poate fi utilizată în mod expres pentru susținerea aplicării derogarilor permise de regulament (în special cele prevăzute la art. 16 alin. (3)-(4)), prin prezentarea unui istoric verificabil al relației contractuale cu autoritatea contractantă și a mecanismelor deja implementate pentru garantarea securității, trasabilității și conformității proceselor de execuție. d) Dacă autoritatea contractantă admite includerea, în cadrul ofertei, a unui angajament de conformare etapizată și consolidare a capacității instituționale pe teritoriul Uniunii

	Europene, susținut de experiența operațională existentă, ca element de continuitate, predictibilitate și încredere instituțională. e) Dacă autoritatea contractantă acceptă, în evaluarea ofertei, existența unor mecanisme instituționale și operaționale deja verificate, inclusiv structuri logistice, resurse umane și management local, ca probă a capacității reale de a executa contractul în condiții conforme cu cerințele strategice f) Solicităm să ni se comunice dacă autoritatea contractantă consideră că simpla origine extracomunitară a capitalului social este suficientă pentru a atrage excluderea ofertei sau dacă va evalua în mod concret și documentat natura relațiilor juridice, structura de guvernare, independența managerială și capacitatea de decizie a societății în cauză. g) Totodată, solicităm să se precizeze dacă participarea anterioară și derularea de contracte de infrastructură publică cu autorități române (sau aceeasi autoritate), fără incidente de integritate sau de securitate, poate fi considerată un indiciu rezonabil al conformității structurii de control, în sensul păstrării eligibilității pentru procedura actuală.
Raspuns 19	Cerintele de calificare regasite la nivelul documentatiei si conditiile de eligibilitate prevazute la nivelul Regulamentului UE 1106/2025 sunt aspecte distincte fiind necesara respectarea si respectiv indeplinirea ambelor seturi de conditii de eligibilitate pentru a stabili caracterul admisibil a unei oferte. Referitor la invocarea principiilor care stau la baza achizitiilor publice dorim sa amintim faptul ca Autoritatea Contractanta este tinuta inclusiv si de respectarea legislatiei europene, si anume, a Hotararilor preliminare de interpretare ale Curtii de Justitie Europene, precum Hotararea Curtii Europene de Justitie din 22 octombrie 2024 in Cauza C-652/22 sau de Hotararea Curtii Europene de Justitie din 13.03.2025 pronuntata in cauza C-266/22, precum si de interpretarile oficiale ale Comisiei, cum ar fi: Publicatia <i>PARTICIPATION IN THE EU PROCUREMENT MARKET OF BIDDERS FROM NON-COVERED THIRD COUNTRIES IN VIEW OF THE RECENT COURT OF JUSTICE CASE-LAW (JUDGMENTS IN CASES C-652/22, KOLIN, AND C-266/22, QINGDAO)</i>, disponibila pe site-ul Comisiei. Mai mult, cadrul legal national sau aspecte factice precum cele invocate de operatorul economic in solicitarea de clarificare nu pot conduce la incalcarea sau neaplicarea prevederilor exprese ale Regulamentului UE 1106/2025. Prin urmare, cu ocazia evaluarii ofertelor, Comisia de evaluare va verifica atat indeplinirea conditiilor de eligibilitate regasite in Regulamentul UE 1106/2025 cat si indeplinirea cerintelor de calificare, cele 2 tipuri de conditii de eligibilitate fiind necesar a fi indeplinite cumulativ, indeplinirea doar a unei categorii de cerinte neputand suplini lipsa celei de a doua. Prin urmare, experienta operatorului economic in derularea unor contracte de lucrari de complexitate similara, atribuite si executate cu succes in Romania, inclusiv cu aceeași autoritate contractantă, nu prezinta relevanta pentru indeplinirea conditiilor de eligibilitate prevazute in cadrul Regulamentului UE nr. 1106/2025.
Intrebare 20	9. Solicitarea unui punct de vedere privind aplicabilitatea derogarilor prevăzute la art. 16 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2025/1106 în cazul entităților cu capital din țări terțe Regulamentul (UE) 2025/1106 prevede, la art. 16 alin. (3) și (4), posibilitatea acordării unor derogări de la condițiile stricte de eligibilitate, în scopul facilitării participării entităților din afara Uniunii Europene în cadrul procedurilor de achiziție publică în comun, cu respectarea unor condiții de fond și de formă menite să garanteze securitatea și integritatea proiectelor finanțate. Concret, aceste derogări permit: (i) implicarea subcontractanților din țări terțe care nu sunt stabilite în Uniune, SEE-AELS sau Ucraina, pentru o pondere cuprinsă între 15% și 35% din valoarea

	contractului, dacă există o relație contractuală preexistentă intrării în vigoare a regulamentului sau dacă se asumă o analiză de fezabilitate privind înlocuirea acestora cu resurse din UE în termen de doi ani; (ii) participarea entităților juridice stabilite în Uniune, dar aflate sub controlul unei țări terțe sau al unei entități dintr-o țară terță, dacă aceste entități au fost supuse unui proces de examinare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/452 și/sau oferă garanții verificate de statul membru de stabilire. În contextul acestei reglementări și deoarece operatorul economic poate fi supus unei excluderi automate pe motivul provenienței capitalului, în condițiile în care regulamentul însuși instituie derogări aplicabile vă rugăm să răspundeți în mod clar la următoarele întrebări: a) Dacă autoritatea contractantă recunoaște aplicabilitatea derogării prevăzute la art. 16 alin. (4) în situația operatorului economic, care, deși deținut integral de o entitate juridică stabilită în Turcia, are o sucursală înregistrată și funcțională în România, care ar putea prezenta garanții verificate de autoritățile naționale privind lipsa oricărui risc pentru interesele de securitate și apărare ale Uniunii. b) Dacă se acceptă posibilitatea ca operatorul economic să atașeze ofertei un set de garanții și angajamente oficiale, inclusiv certificate de conformitate și declarații de neimplicare în practici restrictive, emise de autoritățile române competente, în scopul atenuării riscului perceput derivat din structura de capital străină și exercitarea indirectă a controlului. c) Dacă, în aplicarea art. 16 alin. (3), autoritatea contractantă recunoaște valabilitatea unei relații contractuale preexistente cu entități din Turcia, demonstrabilă prin contracte semnate anterior intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2025/1106, ca element care permite continuarea colaborării în cadrul procedurii actuale în limitele procentuale admise. d) Dacă autoritatea contractantă va analiza, în mod obiectiv și documentat, fezabilitatea angajamentului de înlocuire a factorului de producție de origine turcă cu un factor alternativ european, în ipoteza în care subcontractarea temporară este necesară pentru buna execuție a contractului, iar capacitatea de substituie este reală, verificabilă și proporțională cu obiectul achiziției. e) Dacă autoritatea contractantă are stabilite mecanisme procedurale prin care ofertantul poate notifica și solicita aplicarea expresă a derogărilor prevăzute de art. 16 alin. (3) și (4) în cadrul procesului de evaluare, prin completarea declarației solicitate conform formularului G din documentația de atribuire și anexarea documentației-suport relevante.
Raspuns 20	Referitor la intrebarile prevazute la lit. a) – e) din clarificare, a se vedea Raspunsurile nr. 1,2,11,12,13,14,15,16,17,18 si 19 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta are obligatia aplicarii si respectarii integrale a cadrului legislativ national si european incident. Mentionam totodata faptul ca alin. (3) al art. 16 din Regulament invocat in solicitarea de clarificare nu prevede nicio exceptie de participare ci instituie regula conform careia: <i>(3) Contractanții și subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun sunt stabiliți și își au structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina. Aceștia nu sunt supuși controlului unei țări terțe care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina, nici controlului unei entități dintr-o altă țară terță care nu este stabilită în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina.</i> Pentru a putea fi luate in considerare, Garantiile ce pot fi prezentate trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la alin. (5), (6) si (7) al art. 16 din Regulament:

	(5) Prin derogare de la alineatul (3), o entitate juridică stabilită în Uniune și controlată de o altă țară terță sau de o entitate dintr-o altă țară terță poate participa la achiziția publică în comun dacă a făcut obiectul unei examinări în înțelesul Regulamentului (UE) 2019/452 și, dacă este necesar, al unor măsuri de atenuare adecvate, sau <u>dacă oferă garanții verificate</u> de statul membru în care este stabilit contractantul sau subcontractantul implicat în achiziția publică în comun. Garanțiile oferă asigurări cu privire la faptul că implicarea contractantului sau a subcontractantului în achiziția publică în comun nu contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, astfel cum sunt stabilite în cadrul politicii externe și de securitate comune în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană. (6) [...] Garanțiile atestă, în special, faptul că, în sensul achiziției publice în comun, au fost instituite măsuri care să asigure că: (a) nu se exercită un control asupra contractantului sau a subcontractantului implicat în achiziția publică în comun într-un mod care să îi restrângă sau să îi restricționeze capacitatea de a onora comanda și de a obține rezultate; și (b) este împiedicat accesul unei țări terțe sau al unei entități dintr-o țară terță la informații clasificate referitoare la achizițiile publice în comun, iar angajații sau alte persoane implicate în achiziția publică în comun beneficiază de o autorizare de securitate națională emisă de un stat membru, în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative naționale. (7) Autoritatea contractantă care efectuează achiziția publică în comun transmite Comisiei o notificare privind măsurile de atenuare aplicate în înțelesul Regulamentului (UE) 2019/452 sau garanțiile menționate la alineatul (5). Comisiei îi sunt puse la dispoziție, la cerere, informații suplimentare privind măsurile de atenuare aplicate sau privind garanțiile. Având în vedere faptul că evaluarea ofertelor este atributul exclusiv al Comisiei de evaluare, inclusiv evaluarea garanțiilor prezentate se va realiza pe baza tuturor informațiilor relevante ce vor fi obținute cu ocazia realizării procesului de evaluare propriu-zis, în cadrul caruia sunt disponibile Comisiei de evaluare totalitatea informațiilor regasite la nivelul ofertelor, eventualele răspunsuri la solicitările de clarificare precum și orice alte informații ce pot fi comunicate acesteia de către instituțiile naționale și europene abilitate, după cum se dovedeste a fi necesar și nu pe baza informațiilor mult prea succinte prezentate în cadrul solicitării de clarificare de către operatorul economic. Mecanismul procedural prin care sunt verificate condițiile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul UE 1106/2025 sunt cele prevăzute la secțiunea IV.4.3 din Instrucțiunile către ofertanți, alături de completarea Formularului G.
Intrebare 21	10. Posibilitatea depunerii de garanții de securitate verificate de statul membru gazdă pentru atenuarea riscurilor de excludere Regulamentul (UE) 2025/1106 instituie la art. 16 alin. (4) un regim derogatoriu pentru operatorii economici stabiliți în Uniunea Europeană, dar aflați sub controlul unei entități dintr-o țară terță, permițând participarea acestora la achizițiile publice în comun în condițiile în care aceștia oferă garanții verificate de statul membru în care sunt stabiliți. În cazul entității care este controlată integral de o societate din Turcia, dar deține o sucursală înregistrată în România și desfășoară activități economice semnificative în această jurisdicție, inclusiv în cadrul unor contracte aflate în derulare cu autoritatea contractantă, solicităm următoarele clarificări: a) Dacă autoritatea contractantă recunoaște posibilitatea operatorului economic de a formula o declarație formală privind lipsa oricărei interferențe în activitatea sucursalei din partea entității mamă din Turcia, însoțită de un angajament oficial emis de

	autoritățile competente române (spre exemplu, autoritatea națională de securitate, autoritatea în materie de protecție a infrastructurilor critice sau autoritatea responsabilă cu controlul investițiilor străine), care să certifice faptul că participarea entității respective nu afectează interesele de securitate și apărare ale României și, implicit, ale Uniunii Europene. b) Dacă, în lipsa unei examinări preexistente în sensul Regulamentului (UE) 2019/452 privind examinarea investițiilor străine directe, autoritatea contractantă acceptă garanții sub formă de opinii instituționale oficiale, avize de neobiecțiune sau rapoarte ale unor instituții cu atribuții în domeniul securității, ca elemente justificative suficiente pentru a permite aplicarea derogarilor prevăzute la art. 16 alin. (4). c) Dacă autoritatea contractantă consideră că existența unor contracte în derulare aflate în etapa de execuție avansată sau finalizate cu succes, în domeniul infrastructurii strategice, constituie un indicator obiectiv al faptului că operatorul economic a fost deja supus unor forme de evaluare instituțională privind compatibilitatea sa cu interesele naționale de securitate, ceea ce poate fundamenta acordarea garanțiilor prevăzute de regulament. d) Dacă există un format standard acceptat pentru prezentarea acestor garanții din partea statului membru gazdă, sau dacă autoritatea contractantă impune condiții formale suplimentare pentru acceptarea acestor documente, având în vedere că Regulamentul (UE) 2025/1106 nu reglementează în detaliu acest aspect. e) Dacă autoritatea contractantă admite posibilitatea ca aceste garanții să fie prezentate în cadrul ofertei inițiale sau, alternativ, în etapa de clarificări, cu mențiunea expresă a faptului că lipsa garanției la momentul depunerii ofertei nu atrage excluderea automată, în condițiile în care regulamentul prevede posibilitatea completării documentației. Solicităm exprimarea unui punct de vedere clar, neechivoc și fundamentat, întrucât prezentarea garanțiilor de securitate emise sau validate de autoritățile competente ale statului membru în care operatorul economic este stabilit constituie mecanismul legal prin care participarea unei entități aflate sub controlul unei țări terțe poate fi menținută în procedură, în deplină conformitate cu dreptul european aplicabil și cu scopurile instrumentului SAFE.
Raspuns 21	Referitor la întrebările prevăzute la lit. a) – e) din clarificare, a se vedea Răspunsurile nr. 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta are obligatia aplicarii si respectarii integrale a cadrului legislativ national si european incident. Mentionam totodata faptul ca alin. (4) al art. 16 din Regulament invocat in solicitarea de clarificare nu prevede <i>un regim derogatoriu pentru operatorii economici stabiliți în Uniunea Europeană, dar aflați sub controlul unei entități dintr-o țară terță, permițând participarea acestora la achizițiile publice în comun în condițiile în care aceștia oferă garanții verificate de statul membru în care sunt stabiliți.</i> Pentru a putea fi luate în considerare, Garantiile ce pot fi prezentate trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la alin. (5), (6) si (7) al art. 16 din Regulament. Modul de prezentare a Garantiilor in vederea verificarii conditiilor de eligibilitate prevazute in Regulamentul UE 1106/2025 este prevazut la sectiunea IV.4.3 din Instructiunile catre ofertanti, alaturi de completarea Formularului G. Avand in vedere faptul ca evaluarea ofertelor este atributul exclusiv al Comisiei de evaluare, inclusiv evaluarea garantiilor prezentate se va realiza pe baza tuturor informatiilor relevante ce vor fi obtinute cu ocazia realizarii procesului de evaluare propriu-zis, in cadrul caruia sunt disponibile Comisiei de evaluare totalitatea informatiilor regasite la nivelul ofertelor, eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificare precum si orice alte informatii ce pot fi comunicate acesteia de catre institutiile nationale si europene abilitate, dupa cum se dovedeste a fi necesar si nu pe

	baza informatiilor mult prea succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare de catre operatorul economic. Precizam faptul ca pentru evaluarea propriu-zisa a ofertelor, Autoritatea Contractanta a indicat o serie de documente ce pot fi prezentate in cadrul documentatiei de atribuire, in functie de fiecare caz in parte (a se vedea in acest sens prevederile Formularului G si informatiile prevazute la Sectiunea IV.4.3 din Instructiunile catre Ofertanti), <u>lasand totodata la latitudinea ofertantilor prezentarea si a oricaror alte inscrisuri pe care acestea le considera ca fiind relevante sau necesare</u> in vederea unei evaluari complete si corecte a ofertelor respective si a verificarii indeplinirii cerintelor privind garantiile de securitate.
Intrebare 22	11. Admisibilitatea unei abordări etapizate de conformare în cazul operatorilor aflați în proces de reorganizare juridică în Uniunea Europeană Potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) 2025/1106, operatorii economici care participă la procedurile de achiziții publice în comun finanțate prin instrumentul SAFE trebuie să îndeplinească cerințe stricte de eligibilitate privind stabilirea, conducerea executivă, lipsa controlului de către o țară terță și capacitatea de a garanta securitatea aprovizionării în domeniul apărării. Totuși, în lipsa unei interdicții exprese privind abordările graduale de conformare, interpretarea corelativă a prevederilor art. 16 alin. (3)-(4) și art. 17 din regulament, coroborată cu obiectivele generale enunțate la art. 1 alin. (2) și considerentele preambulului, permite o aplicare flexibilă și adaptată situațiilor concrete, în special în cazul operatorilor economici aflați într-un proces documentat de reorganizare și consolidare juridică pe teritoriul Uniunii Europene. În acest sens, vă rugăm să clarificați următoarele: a) Dacă autoritatea contractantă admite posibilitatea prezentării în cadrul ofertei a unui calendar detaliat de conformare, care să descrie pașii întreprinși de operatorul economic în vederea transformării statutului său juridic din sucursală a unei entități turcești într-o societate de drept român, înregistrată cu personalitate juridică distinctă și control exclusiv local, până la un termen rezonabil raportat la durata de implementare a contractului. b) Dacă autoritatea contractantă consideră că existența unei intenții formalizate, susținută de acte juridice inițiate (ex. proiect de act constitutiv, solicitare înregistrare la Registrul Comerțului, avize preliminare), coroborată cu un istoric relevant de activitate contractuală în România, poate constitui o garanție suficientă pentru acceptarea participării în procedură, sub condiția realizării reorganizării înainte de momentul semnării contractului. c) Dacă, în raport cu obligațiile autorității contractante de a aplica principiile proporționalității și recunoașterii realităților operaționale ale pieței, se acceptă o abordare etapizată în care evaluarea conformității să se realizeze gradual, începând cu etapa de atribuire și finalizându-se la momentul execuției efective, sub rezerva verificării îndeplinirii angajamentelor asumate. d) Dacă autoritatea contractantă confirmă că o astfel de abordare etapizată nu contravine cerințelor imperative ale regulamentului, întrucât art. 16 alin. (2) nu impune momentul exact al îndeplinirii condiției de stabilire și conducere executivă, ci vizează conformitatea globală pe parcursul derulării achiziției publice în comun. e) Dacă, în ipoteza în care operatorul economic se angajează în mod expres să finalizeze reorganizarea până la momentul semnării contractului, autoritatea contractantă admite prezentarea unui angajament irevocabil, eventual susținut prin

	documente prealabile de la autoritățile române, ca mijloc de garantare a îndeplinirii cerinței. Prin această solicitare, nu se urmărește eludarea condițiilor de eligibilitate prevăzute de regulament, ci adaptarea aplicării lor la dinamica reală a mediului economic, în conformitate cu principiile consacrate la art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind transparența, proporționalitatea și încurajarea participării cât mai largi a operatorilor economici la procedurile de atribuire.
Raspuns 22	Regulamentul UE 1106/2025 nu prevede posibilitatea acceptarii demonstrarii etapizate a conditiilor de eligibilitate. Condițiile de eligibilitate, regula privind posibilitatea de participare si exceptiile sunt prevazute in mod expres si exhaustiv in cadrul Regulamentului UE 1106/2025. Referitor la invocarea principiilor care stau la baza achizitiilor publice dorim sa amintim faptul ca Autoritatea Contractanta este tinuta de respectarea legislatiei europene, inclusiv a Hotararilor preliminare de interpretare ale Curtii de Justitie Europene, precum Hotararea Curtii Europene de Justitie din 22 octombrie 2024 in Cauza C-652/22 sau de Hotararea Curtii Europene de Justitie din 13.03.2025 pronuntata in cauza C-266/22. Prin urmare, Comisia de evaluare va verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate in vederea participarii la prezenta procedura la momentul evaluarii ofertelor, neputand fi acceptata indeplinirea ulterioara (in viitor) sau etapizata a respectivelor conditii. Totodata, nu putem sa ne pronuntam asupra intentiei pe care societatea mama o va avea asupra regimului de functionare a sucursalelor (cu sau fara personalitate juridica) sau cu privire la modalitatea de administrare propriei sucursale sau subordonarea acesteia in relatia cu societatea mama (independenta / dependenta), fara a avea documentele relevante in cauza, mai mult decat atat, existand posibilitatea ca pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica sau ulterior, pe parcursul derularii contractului, societatea mama sa schimbe unilateral si discreionar aceste actiuni si/sau modul de administrare / modul de functionare si/sau capacitatea decizionala sau executiva a sucursalei. In general, conform statutelor societatile mama au puteri nelimitate/ample in ceea ce priveste administrarea si functionarea sucursalelor, putand interveni oricand in functionarea acestora, putand ajunge in situatii exceptionale chiar si la desfiintarea sucursalei.
Intrebare 23	12. Clarificarea regimului juridic aplicabil unui tert susținător stabilit într-o țară terță neeligibilă în situația în care acesta ar deveni executantul contractului ca urmare a imposibilității operatorului principal de a-l finaliza Această solicitare de clarificare are ca scop identificarea unei interpretări predictibile și coerente din partea autorității contractante privind admisibilitatea utilizării unui tert susținător stabilit într-o țară terță, în special în scenariul în care acesta ar fi solicitat să preia executarea contractului, evitând astfel o eventuală excludere întemeiată pe o interpretare formalistă, în dezacord cu obiectivul regulamentului SAFE . Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2025/1106, care stabilesc că operatorii economici implicați în achizițiile publice în comun trebuie să fie stabiliți și să își aibă structurile de conducere executivă în Uniune, SEE-AELS sau Ucraina și să nu fie supuși controlului unei entități dintr-o țară terță care nu este parte eligibilă, precum și faptul că entitățile din Turcia nu sunt în prezent acoperite de un acord bilateral încheiat în temeiul art. 17 al aceluiași regulament, solicităm clarificarea următoarelor aspecte esențiale pentru conformarea cu legislația aplicabilă: a) În ipoteza în care operatorul economic desemnat câștigător al procedurii, care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de Regulamentul SAFE, nu poate duce la îndeplinire contractul, iar tertul susținător – entitate cu sediul în Turcia – este invitat

	să preia parțial sau integral executarea obligațiilor contractuale, cum va interpreta autoritatea contractantă această substituție? b) Vă rugăm să precizați dacă autoritatea contractantă va considera că, în această ipoteză, tertul susținător devine un executant direct și, prin urmare, se transformă într-un contractant sau subcontractant în sensul art. 16 alin. (2) din regulament, supus obligației de a fi stabilit într-un stat eligibil și de a nu se afla sub controlul unei țări terțe neacoperite de un acord bilateral. c) Solicităm indicarea expresă a măsurilor prealabile care pot fi acceptate în vederea evitării riscului de excludere ulterioară a ofertei, în cazul în care tertul susținător este stabilit într-un stat terț neeligibil și își asumă, prin angajamentul de susținere, posibilitatea executării contractului în locul operatorului susținut, dar sub condiția încheierii unei structuri de tip consorțiu, asociere sau cesiune a contractului către o entitate eligibilă. d) Vă rugăm să precizați dacă, în absența unei mențiuni exprese în fișa de date sau în documentația de atribuire, autoritatea contractantă intenționează să refuze ex ante o astfel de posibilitate de preluare a contractului de către un tert susținător din Turcia, în temeiul unei interpretări restrictive a regulamentului, sau dacă va admite o analiză de caz, pe baza principiului proporționalității și al menținerii funcționalității contractului. e) Solicităm să indicați dacă, în scopul prevenirii acestui risc, autoritatea contractantă ar accepta integrarea în ofertă a unui mecanism alternativ de substituție a tertului susținător, precum: implicarea unui subcontractant eligibil în ipoteza indisponibilității ofertantului, asumarea de către statul membru gazdă a unui mecanism de control asupra execuției, sau includerea unor garanții de performanță suplimentare.
Raspuns 23	Cu privire la întrebările adresate la lit. a-d) a se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare. Referitor la invocarea principiilor care stau la baza achizițiilor publice dorim să amintim faptul că Autoritatea Contractantă este ținută inclusiv și de respectarea legislației europene, și anume, a Hotărârilor preliminare de interpretare ale Curții de Justiție Europene, precum Hotărârea Curții Europene de Justiție din 22 octombrie 2024 în Cauza C-652/22 sau de Hotărârea Curții Europene de Justiție din 13.03.2025 pronunțată în cauza C-266/22, precum și de interpretările oficiale ale Comisiei, cum ar fi: Publicația <i>PARTICIPATION IN THE EU PROCUREMENT MARKET OF BIDDERS FROM NON-COVERED THIRD COUNTRIES IN VIEW OF THE RECENT COURT OF JUSTICE CASE-LAW (JUDGMENTS IN CASES C-652/22, KOLIN, AND C-266/22, QINGDAO)</i>, disponibilă pe site-ul Comisiei. Cu privire la întrebarea adresată la lit. e) din solicitarea de clarificare precizăm faptul că propunerea operatorului economic referitoare la includerea în oferta a unui mecanism alternativ de substituție a tertului în implementarea contractului nu este reglementată sau prevăzută a fi posibilă nici în legislația națională și nici în cea europeană și prin urmare nu poate fi acceptată de Autoritatea Contractantă nici în faza de evaluare a ofertelor și nici ulterior, în implementarea Contractului.
Intrebare 24	13. Clarificarea eligibilității unei societăți române cu capital integral turcesc în raport cu cerințele privind controlul prevăzut de art. 16 alin. (2) din Regulamentul(UE) 2025/1106 Vă rugăm să precizați în mod expres dacă o societate înregistrată în România, având personalitate juridică română, sediul social și structura de conducere executivă în România, care este deținută integral de persoane fizice sau juridice din Republica Turcia, este considerată eligibilă pentru a participa în calitate de ofertant individual în cadrul procedurii reglementate de Regulamentul SAFE. În interpretarea art. 16 alin. (2), solicităm confirmarea dacă naționalitatea acționarilor persoane fizice sau juridice nu conduce automat la concluzia

	existenței unui „control” exercitat de un stat terț în sensul reglementării, în lipsa unui element de influență decizională directă din partea unui guvern străin sau a unei entități publice externe. Solicităm, totodată, să ni se indice dacă autoritatea contractantă va solicita dovezi suplimentare privind independența decizională efectivă a entității române față de orice influență instituțională străină și care sunt aceste dovezi acceptabile.
Raspuns 24	În cadrul considerentului nr. 16 din preambulul Regulamentului nr. 1106/2025, se menționează: <i>Pentru a se asigura că contractanții și subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun nu aduc atingere intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, aceștia nu ar trebui să fie controlați de țări terțe sau de entități din țări terțe. În acest context, controlul ar trebui să fie înțeles ca fiind capacitatea de a exercita o influență decisivă asupra unei entități juridice în mod direct sau indirect, prin intermediul uneia sau mai multor entități juridice intermediare. Statele membre care participă la achizițiile publice sprijinite de instrumentul SAFE au responsabilitatea de a se asigura că sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.</i> Dupa cum se poate observa, textul citat nu are în vedere entitățile publice externe, astfel cum precizează operatorul economic în solicitarea de clarificare ci entități / entități juridice. Astfel structura actionariatului se va analiza de la caz la caz prin prisma prevederilor Regulamentului, urmând ca deciziile să fie adoptate prin raportare la situația concretă identificată pentru fiecare situație particulară. Emiterea solicitărilor de clarificare este atributul exclusiv al Comisiei de evaluare aceasta stabilind la momentul evaluării ofertei clarificările utile și necesare, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. i) din HG nr. 395/2016: <i>Articolul 127</i> <i>(1) În raport cu sarcinile și responsabilitățile, comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuții:</i> <i>i) elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor de participare și/sau ofertelor;</i> A se vedea și Raspunsurile nr. 1,2,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22 și 23 din prezenta Clarificare.
Intrebare 25	14. Aplicabilitatea mecanismului de evaluare prevăzut la art. 16 alin. (4) din Regulament în cazul unei entități de drept român deținute de capital turcesc Având în vedere că art. 16 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2025/1106 prevede o posibilitate de derogare condiționată pentru entități juridice stabilite în UE, dar aflate sub controlul unei țări terțe, solicităm clarificarea dacă o societate română cu capital integral turcesc (persoana fizică sau juridică) poate fi evaluată în acest cadru derogatoriu, cu posibilitatea prezentării: – fie a unei evaluări de investiție străină directă (FDI) potrivit Regulamentului (UE) 2019/452, în cazul în care aceasta a fost deja realizată de către statul membru gazdă; – fie a unui set de garanții de securitate verificate de statul membru în care este stabilită societatea, care să ateste că activitatea sa nu contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii. Vă rugăm să indicați dacă aceste mecanisme de atenuare sunt aplicabile de drept în cazul ofertanților înregistrați în România, chiar dacă structura capitalului este integral de proveniență extracomunitară, și dacă autoritatea contractantă admite prezentarea unor documente de certificare din partea statului român (ex. aviz CSAT, aviz MApN, notificări FDI etc.) în vederea menținerii în procedură a unui astfel de operator economic.
Raspuns 25	Autoritatea Contractantă va respecta și aplica prevederile Regulamentului UE nr. 1106/2025 în integralitate, inclusiv cele prevăzute la art. 16 alin. (5-7) din Regulament.

	Pentru a putea fi luate in considerare, Garantiile ce pot fi prezentate trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la alin. (5), (6) si (7) al art. 16 din Regulament. Modul de prezentare a Garantiilor in vederea verificarii conditiilor de eligibilitate prevazute in Regulamentul UE 1106/2025 este prevazut la sectiunea IV.4.3 din Instructiunile catre ofertanti, alaturi de completarea Formularului G. Avand in vedere faptul ca evaluarea ofertelor este atributul exclusiv al Comisiei de evaluare, inclusiv evaluarea garantiilor prezentate se va realiza pe baza tuturor informatiilor relevante ce vor fi obtinute cu ocazia realizarii procesului de evaluare propriu-zis, in cadrul caruia sunt disponibile Comisiei de evaluare totalitatea informatiilor regasite la nivelul ofertelor, eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificare precum si orice alte informatii ce pot fi comunicate acesteia de catre institutiile nationale si europene abilitate, dupa cum se dovedeste a fi necesar si nu pe baza informatiilor mult prea succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare de catre operatorul economic. A se vedea si Raspunsurile nr. 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 si 24 din prezenta Clarificare.
Intrebare 26	Participarea directă a unei societăți stabilite în Turcia (stat terț) în calitate de membru al unei asocieri: În contextul prevederilor Art. 16 alin. (3) și (4) din Regulamentul SAFE, vă rugăm să precizați în ce condiții o entitate juridică stabilită în Turcia (țară terță) poate participa la prezenta procedură în calitate de membru al unei asocieri (ofertant asociat) cu o cotă de participare/atribuire de maximum 35% din valoarea contractului. În acest context, vă rugăm să confirmați în mod expres dacă regimul derogatoriu prevăzut de art. 16 alin. (4), referitor la participarea entităților din țări terțe în proporție de 15%–35%, este: • aplicabil exclusiv subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun (conform definiției de la Art. 16 alin. 12), - sau • poate fi extins și asupra membrilor unei asocieri care participă la executarea contractului și furnizează factori de producție critici.
Raspuns 26	Dupa cum rezulta din economia textului redat la alin. (4) al art. 16 din Regulamentul 1106/2025, rezulta faptul ca <u>cerinta privind proportia de subcontractare este aplicabila strict operatorilor economici ce detin calitatea de subcontractant in cadrul ofertei.</u> A se vedea si Raspunsurile nr. 1,2,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25 din prezenta Clarificare.
Intrebare 27	Eligibilitatea unei entități stabilite direct în Turcia (stat terț) ca terț susținător. Având în vedere că procedura este finanțată prin Instrumentul SAFE, iar conform surselor, subcontractanții pe ale căror capacități ofertantul se bazează sunt considerați și terți susținători, vă rugăm să clarificați în mod explicit dacă o entitate juridică stabilită în Turcia poate avea calitatea de terț susținător (tehnic sau financiar) pentru susținerea capacității economice, financiare, tehnice sau profesionale a ofertantului. În acest context, vă rugăm să confirmați dacă: • acestei entități i se aplică restricția generală de la Art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 1106/2025 (care impune stabilirea în UE/SEE/Ucraina) sau • poate beneficia de derogarea de la Art. 16 alin. (4), ce permite participarea entităților din țări terțe într-o proporție de 15% - 35%, cu condiția asumării înlocuirii factorului de producție în termen de 2 ani.

Raspuns 27	Dupa cum rezulta din economia textului redat la alin. (4) al art. 16 din Regulamentul 1106/2025, rezulta faptul ca <u>cerinta privind proportia de subcontractare este aplicabila strict operatorilor economici ce detin calitatea de subcontractant in cadrul ofertei.</u> Referitor la posibilitatea de participare a tertilor sustinatori din state terte, a se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare.
Intrebare 28	Participarea unei entități stabilite în Uniunea Europeană controlată de o entitate dintr-o țară terță (Turcia) ca membru al unei asocieri: Având în vedere art. 16 alin. (5) din Regulamentul SAFE, vă rugăm să clarificați în ce condiții o entitate juridică stabilită în Uniunea Europeană, dar controlată de o entitate dintr-o țară terță (Turcia), poate participa la procedura de achiziție în calitate de asociat și dacă o astfel de participare este supusă limitării de 35% aplicabilă entităților din țări terțe sau este permisă fără o astfel de limitare procentuală cu condiția îndeplinirii cerințelor de garanție conform Regulamentului SAFE.
Raspuns 28	Regula stabilita la art. 16 alin. (3) din Regulamentul nr. 1106/2025, potrivit careia: <u>(3) <i>Contractanții și subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun sunt stabiliți și își au structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina. Aceștia nu sunt supuși controlului unei țări terțe care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina, nici controlului unei entități dintr-o altă țară terță care nu este stabilită în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina.</i></u> sunt aplicabile oricaror Contractanți, indiferent dacă aceștia sunt ofertant unic, ofertant asociat sau lider de asociere, și indiferent de cotele de participare ale fiecăruia în cadrul asocierii. Excepția prevăzută la alin. (4) al art. 16 din Regulament privind cota de subcontractare, este aplicabilă exclusiv subcontractanților. Prin urmare, prevederile Regulamentului 1106/2025 sunt aplicabile ofertanților indiferent de forma de participare (simplă sau în asociere) și indiferent de procentul din contract asumat de respectivul ofertant prin Acordul de asociere. Totodată a se vedea și Raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare.
Intrebare 29	Participarea unei entități stabilite în Uniunea Europeană controlată de o entitate dintr-o țară terță (Turcia) ca terț susținător: În raport de prevederile Art. 16 alin. (5) din Regulamentul SAFE, o entitate stabilită în Uniune, dar controlată de o entitate din Turcia, poate participa la achiziție dacă oferă garanții verificate sau dacă a fost examinată conform Regulamentului (UE) 2019/452. În acest context, vă rugăm să clarificați dacă o entitate juridică stabilită în Uniunea Europeană, dar controlată de o entitate dintr-o țară terță (Turcia) poate avea calitatea de terț susținător pentru demonstrarea cerințelor de capacitate tehnică, economică, financiară sau profesională și care sunt condițiile concrete de eligibilitate aplicabile. Vă rugăm ca răspunsul la fiecare dintre situațiile de mai sus să fie formulat distinct pentru fiecare ipoteză.
Raspuns 29	Referitor la posibilitatea de participare a operatorilor economici din țări terțe sau din Uniune dar controlate de entități din țări terțe, în calitate de terț sustinator a se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare. Referitor la garanțiile ce pot fi prezentate în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (5) din Regulament, indiferent de calitatea operatorului economic (terț sustinator / ofertant / subcontractant), a se vedea Raspunsul nr. 25 din prezenta Clarificare. Condițiile de eligibilitate aplicabile ce trebuie îndeplinite în vederea participării la prezenta procedură sunt expuse în principal în cadrul Regulamentului UE nr. 1106/2025, a Ordonanței de Urgență nr. 62/2025 precum și în cadrul prezentei documentații de atribuire.

Intrebare 30	Având în vedere complexitatea proiectului, unde este necesară o planificare detaliată și o evaluare atentă a resurselor disponibile, precum și timpul limitat necesar pentru pregătirea ofertei determinat de un număr semnificativ de zile nelucrătoare aferente sărbătorilor legale, ne aduce în situația în care vă solicităm să fiți de acord cu <u>prelungirea termenului de depunere cu cel puțin 10 zile</u> , pentru a ne permite astfel să răspundem cerințelor dvs.
Raspuns 30	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. A se vedea si Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.
Intrebare 31	In ceea ce priveste factorul de evaluare - Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane în corelare cu specificul si complexitatea activităților, fata de cerinta privind transportul de la sursa / furnizor la șantier a principalelor materiale utilizate (agregate, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, parapete) prin utilizarea alternativelor de transport prietenoase cu mediul: mijloace de transport rutier sustenabile (propulsie exclusiv electrica și/sau hibridă), va rugam sa clarificati numarul minim de mijloace de transport rutier solicitat de catre Autoritatea Contractanta in vederea obtinerii punctajului maxim.
Raspuns 31	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza. Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA a stabilit inca de la momentul publicarii Anuntului de participare, numarul minim de mijloace de transport rutier</u> in cadrul factorului de evaluare “Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor.”: „Algoritm de calcul: <u>1.</u> Autoritatea Contractanta acorda <u>18 puncte</u> pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza <u>o foarte buna intelegere</u> a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului, precum si o <u>buna documentare/ analiza a proiectului</u>. In vederea obtinerii celor <u>18 puncte</u> acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele: [...] - demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin: ○ transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate (bitum, emulsie bituminoasa, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, armaturi, beton) prin modalitati de transport nepoluante si/sau cu impact redus asupra mediului, cum ar fi: respectarea celui mai recent standard de poluare existent la data publicarii anuntului de participare pentru un numar minim de

	mijloace de transport rutier (<u>si anume 5 AUTOBETONIERE, 15 AUTOBASCULANTE, 2 VEHICULE PENTRU TRANSPORT BITUM SI/SAU EMULSIE BITUMINOASA SI/SAU CIMENT SI/SAU ARMATURI</u>) si/sau folosirea de mijloace de transport rutier cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida pentru un numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 3 autobetoniere, 7 autobasculante, 1 vehicul pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau utilizarea transportului pe calea ferata, si o descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" atat a deseurilor rezultate din "constructii si demolari" aflate pe traseul drumului expres cat si a deseurilor rezultate in timpul executiei lucrarilor de excavare (materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea si pregatirea santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si ale santurilor si/sau din excavatiile de sol vegetal);” Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta CNAIR SA: • nu a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • nu a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • nu a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • nu a prevazut lucrari de tuneluri;
Intrebare 32	In cuprinsul documentului intitulat Instructiuni_Ptr_Ofertanti_actualizat_semnat, postat in sistemul SICAP de catre autoritatea contractanta, se precizeaza: “[...] Instrumentul de garantare se transmite autoritatii contractante, în original, cel mai târziu până la data și ora limită de depunere a ofertelor la adresa Compania Națională de Investiții Rutiere, str. Menuetului nr. 1B, sect. 1, Buc., in atenția Compartimentului Achiziții Publice, direct sau pe cale poștală [...]” “In aplicarea prevederilor art. 123 alin. (2) si (3) din HG nr. 395/2016, ofertantii vor transmite, prin mijloace electronice, Garantia de participare, oferta, documentele de calificare si raspunsurile la clarificari semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.” “Garanțiile de participare vor fi încărcate în SEAP împreună cu ofertele cel mai târziu la data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor și vor fi semnate, în mod obligatoriu, cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.” Va rugam sa confirmati faptul ca, garantia de participare/instrumentul de garantare, nu se va transmite in original inainte de data și ora limită de depunere a ofertelor, acestea transmitandu-se împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor in sistemul SICAP.
Raspuns 32	<u>ATENTIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2.

	In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeaasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza. Autoritatea Contractanta CNAIR SA precizeaza faptul ca, <u>la momentul depunerii ofertelor, nu este necesara depunerea si Garantiei/Garantiilor de participare in original la Registratura CNAIR.</u> Astfel, ofertantii vor avea in vedere prevederile cap. IV.4.3 <i>Modul de prezentare al ofertei din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, pct. 2. Cerinte obligatorii privind garantia de participare:</i> <u>„Garantiile de participare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu ofertele cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si vor fi semnate, in mod obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.”</u> Ulterior, daca este cazul, pe parcursul procesului de evaluare, in baza unor solicitari de clarificari, Ofertantii vor transmite Garantia/Garantiile de participare catre Autoritatea Contractanta, in original. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA:</u> • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la <u>„Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale”</u> • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri;
Intrebare 33	Prin documentatia de atribuire, se solicita semnarea unor documente de catre reprezentantul legal al societatii. Va rugam sa precizati daca se accepta ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator sa delege unei alte persoane, printr-un act cu valoare juridica, in limita competentelor sale, atributiile ce ii revin si sa-i confere toate drepturile legale prin care aceasta sa poata semna, in calitate de reprezentant legal, toate documentele depuse.
Raspuns 33	In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 <i>Modul de prezentare al ofertei</i>, punctul 6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, prin intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire", ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica. Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele

	<i>emise de Notariate, Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc</i>), in limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal. Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta prevazuta in Documentatia de atribuire.
Intrebare 34	La Punctul de referinta nr. 2, cu realizare in 60 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, Beneficiarul solicita, printre altele: ☐ identificarea suprafețelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este finalizata; ☐ demararea serviciilor de expropriere pentru suprafețele suplimentare (conform Cerintelor Beneficiarului) este initiata; Avand in vedere faptul ca pentru a identifica suprafețele suplimentare de teren este necesar ca solutiile tehnice prezentate in cadrul proiectului sa fie finale si eventual aprobate de catre Beneficiar [i.e. la nivel de PAC sau PTE], consideram ca aceste activitati nu sunt realizabile in cadrul Punctului de referinta nr. 2. In acest sens, rugam respectuos Beneficiarul sa decaleze cele doua activitati in asa fel incat acestea sa poata fi obiectiv realizabile.
Raspuns 34	<u>ATENTIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza. Conform Cerintelor Beneficiarului pentru <u>lotul 1 al Drumului Expres Suceava – Siret</u>, Punctul de referinta nr. 2 are un termen de indeplinire de <u>90 de zile</u> de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare.
Intrebare 35	Va rugam sa confirmati ca Formularul – Declaratie beneficiari reali nu trebuie depus impreuna cu oferta, ci inainte de incheierea contractului, doar de catre ofertantul declarat castigator.
Raspuns 35	<u>ATENTIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.

	Autoritatea Contractanta CNAIR SA <u>nu a impus un model de formular privind Beneficiarii reali</u>, ci a solicitat urmatoarele in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.1.b): <i>"Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial în integralitate, din care să rezulte că activitatea principală/ secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului, precum si Declaratia privind Beneficiarul real al persoanei juridice, <u>eliberata de ONRC.</u>"</i> Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA:</u> • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri;
Intrebare 36	Referitor la sistemele tunelurilor, nu am regasit diagrame ale arhitecturii de control sau telecomunicații (diagrame topologice). Vă rugăm să puneti la dispozitie diagramele respective.
Raspuns 36	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Autoritatea Contractanta <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri in cadrul obiectivului de investitii. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA:</u> • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie

	publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeași perioadă cu cea pe care CNAIR o derulează.
Intrebare 37	Cerintele Beneficiarului nu prevăd Panouri de informare cu mesaje variabile – VMS pentru tuneluri cu lungimi mai mici de 500 m. Va rugăm să confirmați corectitudinea acestui criteriu.
Raspuns 37	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresată nu este aferentă prezentei proceduri de achiziție publică. Prezenta procedură este derulată de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul în Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> și vizează atribuirea contractelor de proiectare și execuție pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 și 2. Autoritatea Contractantă <u>nu</u> a prevăzut lucrări de tuneluri în cadrul obiectivului de investiții.. Totodată, vă rugăm să aveți în vedere că Autoritatea Contractantă <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevăzut un factor de evaluare sau cerințe minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) în cadrul activităților care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experiența similară - execuția de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea în original a Garanției de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevăzut lucrări de tuneluri; În acest sens, recomandăm tuturor operatorilor economici să acorde o atenție sporită prevederilor prezentei documentații de atribuire, astfel încât să fie evitate situațiile în care sunt adresate solicitări de clarificare care vizează alte proceduri de achiziție publică desfășurate de alte autorități contractante în aceeași perioadă cu cea pe care CNAIR o derulează.
Intrebare 38	Care sunt punctele de racordare la rețeaua electrică planificate pentru alimentarea instalațiilor și echipamentelor tehnice de-a lungul traseului autostrăzii? De asemenea, vă rugăm să precizați când vor fi puse la dispoziție aceste puncte de către compania locală de distribuție a energiei electrice.
Raspuns 38	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresată nu este aferentă prezentei proceduri de achiziție publică. Prezenta procedură este derulată de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul în Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> și vizează atribuirea contractelor de proiectare și execuție pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 și 2. Prezenta procedură de achiziție <u>nu</u> are ca obiect proiectarea și execuția unei <u>autostrăzi</u>. Totodată, vă rugăm să aveți în vedere că Autoritatea Contractantă <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevăzut un factor de evaluare sau cerințe minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) în cadrul activităților care</u>

	<u>fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 39	Anexele BIM mentioneaza faptul că specificația Level of Development (LOD) de la BIMForum, 2023 va fi utilizată ca referință pentru a defini LOD al modelelor BIM. Ați putea clarifica care sunt LOD și LOI așteptate în livrările din fiecare din punctele de referinta ale proiectului?
Raspuns 39	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 40	În cadrul cerințelor BIM menționate în documentația de atribuire, se solicită integrarea datelor geografice. În acest sens, vă rugăm să ne furnizați clarificări suplimentare privind scopul și extinderea informațiilor GIS care trebuie incluse în livrabilele proiectului, cu precizarea: volumului de informații așteptat, tipurilor de elemente care trebuie reprezentate, nivelului de detaliere solicitat, formatelor de livrare acceptate. Aceste detalii sunt esențiale pentru alinierea corespunzătoare a modelului BIM cu

	cerințele de interoperabilitate și pentru asigurarea conformității cu specificațiile tehnice ale proiectului.
Raspuns 40	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA)</u>, cu sediul in <u>Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 41	În urma analizei studiului geotehnic, am constatat că rezultatele testelor de laborator nu sunt însoțite de certificate de încercare, care să permită verificarea tipului și calității testelor efectuate. De asemenea, nu există o corelare între valorile modulului edometric obținute din foraje și numărul de lovituri N_{spt}, iar determinările privind plasticitatea nu sunt corelate între ele. În acest context, vă rugăm să ne furnizați informații suplimentare privind: metodologia utilizată pentru efectuarea testelor de laborator, modul de determinare și validare a parametrilor geotehnici incluși în studiu.
Raspuns 41	Rezultatele testelor de laborator prezentate în rapoartele de încercare și în fișele complexe ale forajelor sunt certificate de Autorizațiile laboratoarelor participante, anexate studiilor geotehnice sectorizate, puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă in cadrul Documentelor Beneficiarului din SEAP. Valorile derivate ale modulului edometric pe baza testelor SPT din foraje, prezentate în fișele sintetice, sunt obținute pe baza formulelor din literatura de specialitate. La estimarea și alegerea valorilor de încredere s-a ținut cont și de: stratificație, granulozitate, valorile determinate în laborator ale indicilor de stare și indicilor fizici (pământuri coezive). Determinările privind plasticitatea sunt corelare cu principiile de clasificare din SR EN ISO 14688-2:2018. Metodologia utilizată pentru efectuarea testelor de laborator este în conformitate cu prevererile standardizate în vigoare la momentul efectuării încercărilor. Pentru fiecare

	tip de încercare, rapoartele de laborator menționează standarul conform căruia a fost efectuată încercarea. Modul de determinare a parametrilor geotehnici (valori derivate și valori caracteristice) sunt în conformitate cu prevederile NP 122-2010.
Intrebare 42	Vă rugăm să ne furnizați informații suplimentare privind criteriul utilizat pentru evaluarea caracterului expansiv al argilei în cadrul proiectului inițial. În cazul în care nu sunt disponibile date suplimentare în acest sens, vă rugăm să confirmați posibilitatea efectuării unor încercări specifice pentru determinarea acestui parametru.
Raspuns 42	Potențialul de contracție-umflare al pământurilor coezive – argiloase, caracterizarea și încadrarea acestora într-una din categoriile PUCM au fost stabilite, conform NP 126-2010, pe baza procentului de argilă coloidală, indicelui de activitate, indicelui de plasticitate, criteriului de plasticitate și testelor de umflare liberă. Vă rugăm să aveți în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare și execuție, în care Antreprenorul are și calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta.
Intrebare 43	Vă rugăm să confirmați că obligațiile rezultate din reglementări speciale aplicabile unor activități conexe prezentului contract, dar care nu sunt prevăzute expres în documentația de atribuire, nu trebuie să fie asumate sau subcontractate de ofertanți la momentul depunerii ofertei.
Raspuns 43	Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele Beneficiarului si in Documentele Beneficiarului, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile. Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare. Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor

precizarea categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontracteze.

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege *"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi".*

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de achiziție publică, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

Se vor avea în vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului:

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221, precum si prevederile:

Art. 150

(2)În vederea determinării valorii creanței, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

Art. 151

Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

a)înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți,

b)declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora,

c)renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

Art. 156

Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante.

Art. 159

În situația prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din Lege.

Art. 160

	<i>Situația prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:</i> <i>a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;</i> <i>b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;</i> <i>c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;</i> <i>d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.</i> Aceste dispoziții privind implicarea de noi subcontractanți pe parcursul implementării contractului, precum și prevederile relevante din contract, nu înlocuiesc /suplinesc obligațiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevăzute în documentația de atribuire. Totodată, menționez că Autoritatea contractantă va aplica în mod corespunzător prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, privind înlocuirea/implicarea subcontractanților în perioada de implementare a contractului, în situația în care se îndeplinesc condițiile specifice prevăzute la art. 152-162 din același act normativ. Având în vedere că de la momentul publicării documentației de atribuire ofertanții cunosc că, de exemplu, pentru activitățile de utilități, instalații, arheologie, este necesară o anumită autorizare, ofertanții au obligația de a include aceste activități atât în Propunerea tehnică, cât și în Propunerea financiară, și ținând cont de faptul că potrivit legislației aplicabile, activitățile sus menționate se realizează cu operatori specializați/ autorizați, ofertanții vor declara în DUAЕ subcontractanții desemnați pentru aceste activități numai în situația în care Antreprenorul nu deține autorizațiile necesare pentru a realiza el însuși aceste activități, <u>și doar dacă respectivele autorizații au fost solicitate în mod expres prin Cerințele Beneficiarului și/sau Instrucțiunile către Ofertanți.</u>
Intrebare 44	Va rugăm să clarificați dacă se va aplica definiția prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. yy din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare: "subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi". a. precum și prevederile art. 218, alin. (7) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și anume: (7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori și/sau subcontractanții subcontractanților și/sau orice alți operatori economici, cu condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.

	b. Prin urmare va rugam sa confirmați ca subcontractanții subcontractanților vor fi doar nominalizați în Propunerea tehnica, alături de datele de identificare, precum si Activitățile ce vor fi realizate în contract.
Raspuns 44	Se vor respecta prevederile art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016: yy) subcontractant/subantreprenor - <u>orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor</u>, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. <u>Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi;</u> precum si cele ale art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016: <u>(3) În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAЕ include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAЕ separat, incluzând toate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAЕ va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a).</u> Din cele doua prevederi legale mai sus mentionate, rezulta ca subcontractantii subcontractantilor se pot incadra in categoria de operatori economici care sunt implicati in executia contractului de lucrari. Prin urmare, subcontractantii subcontractantilor nu trebuie sa completeze DUAЕ in SEAP, ci acestia trebuie nominalizati in cadrul sectiunii IX. <i>LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT</i> din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, alaturi de datele de identificare, precum si Activitatile ce vor fi realizate in contract. Precizam faptul ca <u>subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona cadrul DUAЕ-ului Subcontractantului</u> care la randul sau subcontracteaza o parte din Contractul de subcontractare. In acest sens, precizam faptul ca in cadrul DUAЕ-ului Subcontractantului care la randul sau va subcontractanta anumite categorii de servicii/lucrări din contract, trebuie mentionate informatiile prevazute la art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: <u>“a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenționează să le subcontracteze, precum și procentul</u> sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți; și <u>b) datele de identificare</u> ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.”

	Totodata <u>subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona si in cadrul Acordului de Subcontractare - Formularul 3D din Documentatia de atribuire incheiat intre ofertant si subcontractant impreuna cu celelalte informatii solicitate prin Instructiunile catre ofertanti.</u> In ceea ce priveste aplicarea prevederilor art. 218 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 pentru furnizori și/sau subcontractanții subcontractanților și/sau orice alți operatori economici, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a prevazut aceasta posibilitate la nivelul documentatiei de atribuire, aceasta fiind aplicabila exclusiv subcontractantilor.
Intrebare 45	Vă rugăm să precizați cum înțelege Autoritatea Contractantă asumarea riscului geotehnic de către ofertant in oferta financiara. Există un format sau o structură recomandată pentru prezentarea acestor costuri și a măsurilor aferente riscului geotehnic?
Raspuns 45	Precizam faptul ca Antreprenorul va analiza si isi va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren (conditiile de teren) este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a sectorului de drum expres. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului. Cu titlu exemplificativ, mentionam faptul ca „apa subterana” nu poate fi considerat un factor pentru care situatia din teren nu este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, deoarece nivelul apelor subterane este direct influentat de factori precum, perioadele ploioase, perioadele de seceta, infiltratii provenite din topirea zapezilor etc. fiind astfel posibile diferente de informatii intre momentul intocmirii Studiului Geotehnic la faza de Studiu de fezabilitate si momentul la care Antreprenorul va confirma situatia din teren. Cheltuielile care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale si care devin strict necesare pentru implementarea contractului, fiind generate de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de achizitie publica, pot face obiectul utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile legale, in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual. De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Condițiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la

	alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual.
Intrebare 46	Vă rugăm să precizați cum se consideră îndeplinită cerința privind independența verificatorilor de proiect atestați, în contextul includerii acestora în ofertă. Prin documentația de atribuire s-a stabilit în sarcina antreprenorului activitatea de verificare a proiectului prin verificatori de proiecte atestați. Întrucât marea majoritate a verificatorilor de proiect activează în mod independent, ca persoane fizice autorizate.
Raspuns 46	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca verificatorii de proiect vor fi contractati de catre Antreprenor, in conformitate cu prevederile Condițiilor Speciale subclauza 19.2. Ulterior intrarii in vigoare a HG nr. 742/2018, Autoritatea Contractanta a solicitat consiliere metodologica de la initiatorul actului normativ - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) privind angajarea verificatorilor de catre Antreprenor, MDRAP comunicand urmatoarele: <u>"[...] considerăm că verificatorul de proiecte poate fi angajat de către antreprenor in cazul în care, între antreprenor și investitor există o prevedere legală prin care acestuia i se delegă preluarea anumitor obligații și răspunderi, care potrivit legii trebuie îndeplinite de către investitor."</u> Avand in vedere contractul ce va fi semnat intre Antreprenor si Beneficiar, va deveni legea partilor, consideram ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru ca Antreprenorul sa contracteze serviciile de verificare tehnica necesare proiectului, astfel cum se stipuleaza atat in Cerintele Beneficiarului, cat si in Condițiile Speciale de Contract. Va rugam sa aveti in vedere si prevederile sub-clauzei 19.2 din Condițiile Generale de Contract in cadrul careia legiuitorul a prevazut in sarcina Antreprenorului transmiterea documentatiei de proiectare <u>"verificata de catre un verificator autorizat angajat de catre Antreprenor"</u>. Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat nominalizarea verificatorilor de proiect in cadrul ofertei depuse, aceasta nominalizare fiind necesara in implementarea contractului, la momentul verificarii Proiectului Tehnic, conform Cerintelor Beneficiarului.
Intrebare 47	Va rugam sa precizați daca in cadrul ofertei financiare sunt permise detalieri ale activităților de proiectare ce fac obiectul contractului?
Raspuns 47	A se vedea prevederile Notei 6 din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7A: <i>„Nota 6: Ofertantii <u>NU POT EXTINDE</u> tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.”</i>

Intrebare 48	Având în vedere Cerințele beneficiarului punctul 4.1.19): Vă rugăm să precizați dacă durata de viață minimă de 15 ani impusă panourilor fonoabsorbante se referă la durata de viață garantată de producător sau la durata de exploatare estimată în condiții normale.
Raspuns 48	Punctul 4.1.19 din cadrul Cerintelor Beneficiarului aferente Drumului Expres Suceava – Siret Lotul 1 <u>nu</u> contine prevederi referitoare la durata de viata a panourilor fonoabsorbante: <i>„4.1.19. Antreprenorul trebuie sa evalueze nevoia de masuri de reducere a zgomotului (bariere sau diguri etc.), in conformitate cu standardul SR EN 1793-3/1999 si SR EN 1794/2011 si va proiecta caracteristici de reducere a zgomotului (care pot fi panouri fonoabsorbante) daca aceste standarde le impun. Masurile de protectie la zgomot vor fi proiectate de Antreprenor in conformitate cu standardele relevante si trebuie sa fie aprobat de catre Supervizor, inainte de instalare.”</i> Prin urmare, rezulta ca solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 49	Vă rugăm să confirmați dacă toate documentele tehnice (PAC, PTE, DDE) vor fi acceptate exclusiv cu semnături electronice calificate sau dacă semnătura electronică avansată este suficientă, în funcție de rol (proiectant, verificator, supervizor etc.).
Raspuns 49	Documentatiile tehnice vor fi intocmite si prezentate de catre Antreprenor atat in forma scrisa, semnate si stampilate, precum si in format electronic editabil. Totodata, se vor avea in vedere prevederile pct. 4.12.1. din Cerintele Beneficiarului: <i>“4.12.1. Antreprenorul trebuie sa furnizeze copii electronice ale tuturor planselor si documentelor, inclusiv modele folosite pentru elaborarea planselor intr-un format aprobat de catre Supervizor. Fiecare predare va fi insotita si de formatul electronic editabil al tuturor documentelor si planselor ce fac obiectul predarii.”</i>

	Autoritatea Contractantă nu acceptă semnătura electronică pentru documentațiile tehnice (Proiect Tehnic, verificare Proiect Tehnic, expertiza, supervizare, Detalii de Execuție, Liste de Cantități și alte asemenea).
Intrebare 50	Vă rugăm să precizați dacă lucrările provizorii (drumuri de acces, devieri de utilități temporare etc.) vor fi tratate ca parte a PTE și dacă trebuie verificate de verifikatori atestați conform Legii 10/1995.
Raspuns 50	Lucrările provizorii (drumuri de acces temporare, devieri temporare de utilități, organizare de șantier etc.) sunt tratate, din punct de vedere tehnic și legal, ca parte integrantă a Proiectului Tehnic de Execuție (PTE), prin urmare <u>trebuie verificate</u> de verifikatori atestați conform Legii 10/1995.
Intrebare 51	Având în vedere cerința privind aplicabilitatea clauzei DNSH și documentațiile suplimentare „Antreprenorul se va asigura că soluțiile respectă DNSH conform Regulamentului (UE) 2020/852.” Vă rugăm să indicați dacă elaborarea unei fișe DNSH detaliate este obligatorie pentru fiecare modificare a proiectului sau doar în cazul revizuirii acordului de mediu, și dacă există un format impus al fișei DNSH de către Beneficiar sau autoritatea competentă.
Raspuns 51	Fisa DNSH se va realiza în cazul în care va fi necesară revizuirea Acordului de Mediu, în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).
Intrebare 52	Având în vedere cerința de la pct 4.5.4 - declarația de conformitate a proiectului - Vă rugăm să transmiteți un model orientativ al declarației de conformitate care trebuie însoțită de documentațiile PTE/DDE
Raspuns 52	Punctul 4.5.4 din cadrul Cerintelor Beneficiarului aferente Drumului Expres Suceava – Siret Lotul 1 <u>nu</u> conține prevederi referitoare la declarația de conformitate a proiectului: <i>„4.5.4. Proiectul tehnic de execuție va respecta legislația în vigoare. Proiectul elaborat de către Antreprenor va respecta cu strictețe caracteristicile imperative stabilite în cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu excepția cazului în care Antreprenorul demonstrează că există o eroare în aceste caracteristici imperative (caz în care se aplică prevederile sub-clauzelor 8.3 și/ sau 8.5 din Condițiile Generale de Contract), Antreprenorul nu va propune, în cursul elaborării proiectului sau în cursul execuției Lucrarilor, nicio derogare de la aceste caracteristici.”</i> Prin urmare, rezulta că solicitarea de clarificare adresată nu este aferentă prezentei proceduri de achiziție publică. Prezenta procedură este derulată de <u>Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul în Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> și vizează atribuirea contractelor de proiectare și execuție pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 și 2. Vă rugăm să aveți în vedere că Autoritatea Contractantă <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevăzut un factor de evaluare sau cerințe minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) în cadrul activităților care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la <u>„Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale”</u>

	• <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 53	Având în vedere precizările din cerințele beneficiarului privind necesitatea respectării Comunicării Comisiei — Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027, vă rugăm să ne puneți la dispoziție acest document, în format electronic.
Raspuns 53	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Cerintele Beneficiarului aferente Drumului Expres Suceava – Siret Lotul 1 nu contin prevederi referitoare necesitatea respectarii Comunicării Comisiei — Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027. Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 54	Având în vedere prevederile documentației de atribuire: Cerințele din documentația de atribuire (pct. 4.11.3 și 4.11.5), care prevăd obligația de creare a unui site de colaborare și a unei Camere de Date în cazul în care nu se utilizează BIM; factorul de evaluare privind „Utilizarea BIM (Building Information Modelling)”, care acordă punctaj suplimentar ofertelor ce își asumă utilizarea BIM în toate etapele

	contractului; vă rugăm să corelați aceste cerințe și să clarificați: modul concret în care poate fi implementate un site internet aprobat de colaborare, pentru schimbul și controlul predării proiectului și pentru aprobări si/sau Camera de Date, având în vedere că utilizarea BIM este condiționată de acordarea punctajului maxim Dacă în cazul asumării utilizării BIM mai există obligația creării site-ului de colaborare și a Camerei de Date, sau aceste cerințe se consideră îndeplinite prin utilizarea platformei BIM.
Raspuns 54	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 55	Având în vedere cerința din documentația de atribuire (pct. 9.2.2.5), vă rugăm să confirmați dacă obligația realizării încercărilor pentru structurile care prezintă noutăți tehnice se aplică doar în cazul în care Antreprenorul propune soluții constructive, materiale sau tehnologii inovatoare față de normativele și reglementările tehnice naționale, iar în cazul utilizării unor soluții standard, conforme cu cerințele imperative, nu sunt necesare încercări suplimentare față de cele prevăzute pentru structurile cu deschideri ≥ 33 m.
Raspuns 55	Se vor respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului referitoare la incercarile statice si dinamice ale lucrarilor de arta aferente Lotului 1 al Drumului Expres Suceava - Siret. Conform cerintelor beneficiarului, pentru structurile care prezinta noutati tehnice, precum <u>si pentru toate structurile cu deschideri incepand de la 33.0 m</u> se va realiza incercarea statica si dinamica cu actiuni de proba.
Intrebare 56	Vă rugăm să clarificați, în legătură cu prevederile din pct. 12.1.3, dacă Beneficiarul va pune la dispoziție lista și amplasamentul exact al construcțiilor existente ce necesită demolare.

Raspuns 56	La punctul pct. 12.1.3 din Cerințele Beneficiarului, puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, nu se regăsesc aspectele menționate în clarificare. Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor informatiile detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii Contractante. Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. Totodată, menționăm faptul că în cadrul Studiului de Fezabilitate întocmit pentru Drumul Expres Suceava - Siret, lot 1: Suceava – Dărmănești, nu au fost identificate demolări, cu exceptia retelelor de utilitati existente si care vor necesita mutare/protajare, si/sau a drumurilor/legaturilor rutiere ce vor fi relocalate.
Intrebare 57	În legătură cu prevederile pct. 12.1.3, vă rugăm să precizați cum vor fi tratate din punct de vedere financiar lucrările suplimentare necuantificate sau necuprinse valoric, având în vedere că oferta se fundamentează pe listele de cantități întocmite pe baza unui Studiu de Fezabilitate elaborat de un alt prestator, cu riscul ca acestea să nu reflecte în totalitate realitatea din teren. Subliniem că, pentru întocmirea unei oferte unitare și comparabile, toți ofertanții trebuie să dispună de aceleași informații, acestea fiind limitate la documentația pusă la dispoziție de autoritatea contractantă.
Raspuns 57	Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor informatiile detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii Contractante. Modul de elaborare a documentatiei de atribuire de catre Autoritatea Contractanta, in special in ceea ce priveste propunerea financiara pe care Ofertantii trebuie sa o depuna in cadrul ofertei acopera totalitatea lucrarilor care trebuie realizate in cadrul obiectivului de investitii Drum Expres Suceava-Siret Lot 1, valoarea estimata, conform prevederilor legale in materia achizitiilor publice cuprinzand toate lucrarile necesare realizarii Contractului. Prin urmare, Ofertantii sunt obligati, in cadrul ofertei, sa isi cuantifice toate lucrarile necesare realizarii Contractului, asa cum au fost acestea prevazute in cadrul documentatiei de atribuire. De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Condițiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la

	alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 205.771.978,85 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Aceste situatii se vor trata prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv utilizarea, dupa caz, a rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual, respectiv parcurgerea metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare si intrunirea cerintelor din cadrul metodologiei privind acordarea rezervelor de implementare. Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel de situatii.
Intrebare 58	În legătură cu prevederile pct. 12.1.3, menționăm că formularea „va respecta orice obligație” este excesivă și ambiguă în lipsa unor limitări clare. Considerăm că aceasta contravine principiului transparenței și corectitudinii procedurii de ofertare, întrucât Antreprenorul trebuie să dispună de informații certe cu privire la lucrările pe care urmează să le execute și la modul în care acestea vor fi remunerate.
Raspuns 58	In cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicat Studiul de Fezabilitate, precum si toata documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului, astfel incat <u>orice operator economic are posibilitatea sa analizeze in detaliu, inca de la acest moment, toate aspectele de natura tehnica</u>, si sa sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si oricum anterior realizarii documentatiei de proiectare. De altfel, aducem in vedere faptul ca prevederile sub-clauzei 8.4 din Condițiile generale prevad in mod clar faptul ca: <i>“[...] Dacă și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.”</i>, astfel ca Autoritatea Contractanta apreciaza ca operatorii economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica nu ar trebui sa porneasca, inca de la momentul depunerii ofertelor, de la premisa amanarii identificarii si notificarii Autoritatii Contractante cu privire la eventualele erori si/sau omisiuni identificate in cadrul Cerintelor Beneficiarului doar cu scopul de a invoca ulterior prevederile clauzei [Modificări] in vederea suplimentarii valorii contractului.

	De asemenea, a se vedea si Raspunsul 57 din prezenta Clarificare.
Intrebare 59	Avand in vedere mentiunea că structurile de sprijin sunt prevăzute pentru limitarea expropriierilor, dar nu este clar dacă acestea sunt deja luate în calcul în coridorul de expropriere aprobat .Vă rugăm să precizați dacă amplasamentul structurilor de sprijin și al altor lucrări de susținere a terasamentelor este inclus în coridorul de expropriere aprobat sau dacă ofertantul trebuie să analizeze eventuale extinderi necesare.
Raspuns 59	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 si 2. In cadrul Cerintelor Beneficiarului aferente lotului 1 al Drumului Expres Suceava – Siret <u>nu</u> exista mentiunea “<i>structurile de sprijin sunt prevăzute pentru limitarea expropriierilor</i>”. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza. Pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret, amplasamentul structurilor de sprijin și al altor lucrări de susținere a terasamentelor este inclus în coridorul de expropriere.
Intrebare 60	Vă rugăm să confirmați că, pentru a îndeplini Punctul de referință nr. 5 – „Finalizarea în termen de 360 de zile de la data începerii activității de proiectare”, nu este obligatoriu ca contractantul să mobilizeze toate utilajele și materialele la fața locului, ci numai resursele necesare alocate în conformitate cu programul de execuție. Subliniem faptul ca, in conformitate cu Programul de executie, nu toate utilajele si materialele vor fi mobilizate in primele 360 de zile ale contractului
Raspuns 60	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita

	prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza. Conform Cerintelor Beneficiarului pentru <u>lotul 1 al Drumului Expres Suceava – Siret</u>, Punctul de referinta nr. 5 are un termen de realizare de <u>11 luni</u> de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. In ceea ce priveste indicatorul <i>“Utilajele, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului asa cum sunt mentionate in Programul de Executie/Referinta sunt mobilizate;”</i> din cadrul Punctului de referinta nr. 5, precizam faptul ca este necesara mobilizarea utilajelor, echipamentelor si a resurselor tehnice in functie Programul de Executie/Referinta (de exemplu: esalonul de asfalt va fi mobilizat cand va fi necesara asternerea mixturilor asfaltice/balastului stabilizat).
Intrebare 61	Conform Formularului de Propunere Tehnica s-au prevazut urmatoarele cerinte: "Operatorul economic clasat pe primul loc în clasament în urma aplicării criteriului de atribuire va prezenta documente din care să reiasă că respectivele materiale au un impact redus asupra mediului pe durata ciclului de viață." Va rugam sa confirmati ca Operatorul economic clasat pe primul loc in clasament in urma aplicarii criteriului de atribuire este cel care va prezenta documentele anterior mentionate iar la momentul intocmirii Ofertelor nu este necesar a se prezenta aceste documente de catre Ofertanti.
Raspuns 61	<u>ATENTIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. In cadrul formularului 4 – Propunerea tehnica <u>nu</u> se regaseste cerinta <i>“Operatorul economic clasat pe primul loc în clasament în urma aplicării criteriului de atribuire va prezenta documente din care să reiasă că respectivele materiale au un impact redus asupra mediului pe durata ciclului de viață.”</i> Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA:</u> • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la <u>„Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale”</u> • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie

	publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 62	Conform Formularului de Propunere Tehnica: Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc. Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu: Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor; Supravegherea arheologica; Monitorizare factori de mediu; Perioada de garantie a lucrarilor. Va rugam sa confirmati ca pentru activitatile care au o durata mai mare de 30 zile acestea vor fi impartite in subactivitati astfel incat nivelul de detaliu de sa fie de maxim 30 zile si ca se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu: Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor; Supravegherea arheologica; Monitorizare factori de mediu; Perioada de garantie acordata lucrarilor.
Raspuns 62	Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc. Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu: - Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor; - Supravegherea arheologica; - Monitorizare factori de mediu; - Perioada de garantie a lucrarilor.
Intrebare 63	Va rugam sa confirmati ca actualizarea expertizelor tehnice in cazul in care valabilitatea acestora expira este in responsabilitatea exclusiva a Beneficiarului.
Raspuns 63	<u>ATENTIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Astfel, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor;

	• <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza. Astfel, va informam ca in prezenta procedura nu a fost solicitata realizarea vreunei expertize tehnice, intrucat obiectivul de investitie presupune proiectarea si executia unei constructii noi de drum expres
Intrebare 64	Având în vedere natura licitației, structurată ca un contract de proiectare și execuție lucrări, vă rugăm să confirmați dacă este permisă îmbunătățirea soluțiilor proiectate pentru elementele structurale menționate în documentația de licitație, ale căror parametri, dimensiuni sau caracteristici nu sunt definite în mod explicit în documentația pusă la dispoziție, cu respectarea strictă a tuturor condițiilor prevăzute în secțiunea „Imperative” din Cerințele Beneficiarului
Raspuns 64	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.</u> In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR”. De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Condițiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii

	contractului si suma de 205.771.978,85 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) din Instrucțiuni către ofertanți, suma fiind destinată pentru achiziția ulterioară de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare. În cadrul Cerințelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru întocmirea unui Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, ținând cont și de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentație cu titlu informativ, cu excepția Cerințelor Beneficiarului, și în special a cerințelor imperative din cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractantă.
Intrebare 65	Vă rugăm să puneți la dispoziția contractantului, în mod gratuit, terenul necesar pentru depozitarea permanentă a materialului excedentar rezultat din lucrările de excavare, pentru a elimina incertitudinile și a asigura prezentarea unor oferte mai competitive și comparabile.
Raspuns 65	Beneficiarul nu pune la dispoziție terenuri pentru depozitarea materialelor sau pentru alte lucrări temporare. Antreprenorul trebuie să asigure aceste terenuri pe cheltuiala proprie, inclusiv terenuri în afara coridorului de expropriere pus la dispoziție. Utilizarea materialelor de pe terenurile alocate trebuie să respecte toate normele și reglementările în vigoare.
Intrebare 66	Conform paginii 220 din Memoriul de prezentare privind impactul asupra mediului, se specifică că locațiile necesare pentru depozitarea permanentă a excedentului de pământ vor fi identificate numai cu implicarea autorităților administrative locale (U.A.T.) și că locațiile pe care ofertanții trebuie să le ia în considerare sunt situate în apropierea autostrăzii, în zone cu terenuri agricole neproductive sau mlaștini de-a lungul anumitor văi. Vă rugăm să confirmați că aceste terenuri vor face obiectul unor exproprieri suplimentare și că este responsabilitatea Contractantului să furnizeze documentația tehnică necesară.
Raspuns 66	Memoriul de prezentare privind impactul asupra mediului, elaborat pentru Drumul Expres Suceava – Siret, are un total de 170 de pagini, de unde rezultă că nici această solicitare de clarificare nu este aferentă prezentei proceduri de achiziție publică. Reiterăm că prezenta procedură este derulată de <u>Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul în Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> și vizează atribuirea contractelor de proiectare și execuție pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 și 2. A se vedea și Răspunsul 65 din prezenta Clarificare.
Intrebare 67	În vederea formulării unui angajament conform cu cerințele prevăzute în cadrul factorului de evaluare „Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale”, vă rugăm să precizați dacă noțiunea de „șomer” se referă exclusiv la persoane înregistrate la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM), indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizație de șomaj, sau dacă pot fi incluse și alte categorii de persoane neangajate din zona de interes, care nu sunt înregistrate oficial ca șomeri. Această clarificare este necesară pentru a asigura o interpretare unitară și corectă a cerinței, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu obiectivele sociale ale procedurii
Raspuns 67	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresată nu este aferentă prezentei proceduri de achiziție publică. Prezenta procedură este derulată de <u>Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul în Bd. Dinicu</u>

	Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Autoritatea Contractanta nu a prevazut un factor de evaluare privind “<i>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</i>”. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta CNAIR SA: • nu a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului;</u> • nu a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri;</u> • nu a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • nu a prevazut lucrari de tuneluri; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 68	Vă rugăm să confirmați dacă este permisă modificarea numărului de deschideri ale podurilor, cu condiția respectării lungimii minime impuse prin documentația de atribuire.
Raspuns 68	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise, in faza de ofertare, modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.</u> A se vedea si vedea prevederile cap. 5.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului care prevad urmatoarele: “<i>Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor sunt:</i> 1. <i>Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai sus.</i> <i>Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. <u>La momentul elaborarii ofertelor tehnice si financiare nu sunt permise modificari</u> cu privire la:</i> • <i>numarul/ lungimea deschiderilor;</i> • <i>schema statica, forma, geometria grinzilor</i> • <i>numarul grinzilor in sectiune.</i> Suplimentar fata de prevederile Cerintelor Beneficiarului amintite mai sus, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise in faza de ofertare</u> modificari cu privire la: - tipul structurii; - tipul fundatiilor;

- tipul suprastructurii;
- lungimea minima a suprastructurii;
- numarul podurilor/pasajelor/viaductelor
- latimea podurilor/pasajelor/viaductelor

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, **cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta.**

Ulterior, **in implementarea contractului**, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip **proiectare si executie**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta.

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Condițiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din Acordul Contractual.

De asemenea, conform articolului 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 205.771.978,85 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la

	ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare.
Intrebare 69	În vederea asigurării conformității soluțiilor propuse cu cerințele documentației de atribuire, vă rugăm să confirmați dacă utilizarea izolatoarelor seismice în locul aparatelor de reazem, acolo unde este tehnic posibil, reprezintă o cerință expresă a Beneficiarului sau dacă această opțiune rămâne la latitudinea Antreprenorului, în funcție de soluția tehnică adoptată și de condițiile specifice ale amplasamentului.
Raspuns 69	Precizăm faptul că Autoritatea Contractanta nu a prevăzut în Cerințele Beneficiarului utilizarea izolatoarelor seismice în locul aparatelor de reazem. Totodata, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu</u> sunt permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 70	În documentația tehnică pusă la dispoziție nu sunt incluse detalii specifice privind podețele de tip C2 și C2'. Vă rugăm să confirmați că podețele respective au o deschidere de 2 m, conform tipului C2.În caz contrar, vă rugăm să ne furnizați detaliile tehnice necesare pentru o dimensionare corectă și completă în cadrul ofertei.
Raspuns 70	Podetele de tip C au deschiderea de 2m, conform plansei 20047-SF-DRU-DET-002 din Volumul 3 - Lucrari proiectate lot 1\Vol. 3.1 Lucrari de drumuri\07 Detalii.
Intrebare 71	În urma analizei documentației tehnice puse la dispoziție, nu am identificat prevederi sau specificații referitoare la echipamente de stingere a incendiilor aferente podurilor. Vă rugăm să confirmați dacă aceste echipamente nu sunt prevăzute în cadrul proiectului sau dacă urmează a fi detaliate într-o etapă ulterioară.
Raspuns 71	Autoritatea Contractanta nu a solicitat prin documentatia de atribuire echipamente de stingere a incendiilor aferente podurilor.
Intrebare 72	Vă rugăm să precizați care este viteza de proiectare ce trebuie utilizată ca referință pentru calculul vitezei de oprire în cadrul tunelurilor prevăzute în proiect, în special în contextul dimensionării sistemelor de siguranță și evacuare.
Raspuns 72	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2.</u> Autoritatea Contractanta <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri in cadrul obiectivului de investitii. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA:</u> • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor;

	In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 73	Nu există informații în documentele de licitație privind datele privind solul și forajele pentru Secțiunea 4. Pentru a ne asigura că proiectele tunelurilor sunt compatibile cu condițiile de la fața locului, vă rugăm să ne transmiteți studiile geotehnice aferente Secțiunii 4.
Raspuns 73	<u>ATENTIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Autoritatea Contractanta <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri in cadrul obiectivului de investitii. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 74	Spre deosebire de cursul de schimb leu/euro, cursurile de schimb valutar pentru alte monede decât leu/euro pot fluctua mult. Prin urmare, considerăm că, pentru certificatele de finalizare emise în unități monetare altele decât euro sau leu, valoarea certificatului trebuie convertită în euro la data contractului, iar apoi în lei conform cursului de schimb leu/euro al Băncii Centrale a României, la data contractului. Vă rugăm să confirmați.
Raspuns 74	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca nu intelege ce inseamna, in opinia operatorului economic, „<i>Certificate de finalizare</i>”, si anume daca aceste documente se refera la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor sau la Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor, necesare a fi obtinute la finalizarea Contractului, sau se refera la documente/dovezi necesare indeplinirii valorii cerintelor de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala. In conditiile in care va referiri la documente/dovezi pentru indeplinirea cerintelor de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala, a se vedea prevederile Instructiunilor catre Ofertanti:

	Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2022 – 1 Euro = 4.9315 lei, 2023 - 1 Euro = 4,9465 lei si 2024 - 1 Euro = 4,9746 lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2022, 2023 si 2024 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-infoeuro_ro. Cursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. De asemenea, a se vedea prevederile Art. 5.18 alin. (10) din Acordul contractual, conform caruia orice risc asociat schimbului de curs valutar este inclus in Pretul Contractului si incumba Antreprenorului, respectiv: <i>“(10) Avand in vedere faptul ca Pretul contractului este in LEI, orice risc asociat schimbului de curs valutar este inclus in Pretul contractului si incumba Antreprenorului.”</i>
Intrebare 75	Studiul geotehnic identifică terenurile din lungul autostrăzii ca fiind PSU (Pământuri Sensibile la Umezire) și PUCM (Pământuri cu Umflări și Contractii Mari), acestea fiind supuse reglementărilor NP125-2010, respectiv NP126-2010. Documentele din faza SF (Studiu de Fezabilitate) nu detaliază distribuția și adâncimea acestor materiale. Vă rugăm să ne furnizați orice dovezi sau informații disponibile în acest sens.
Raspuns 75	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA)</u>, cu sediul in <u>Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2</u>. Prezentul contract vizeaza constructia noua a unui drum expres, <u>nu a unei autostrazi</u>. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri in cadrul obiectivului de investitii. In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 76	Studiul geotehnic identifică tipurile de teren PUCM și PSU, însă recomandă utilizarea coloanelor de pietriș. Această soluție nu este, totuși, adecvată pentru aceste tipuri de terenuri, conform normativelor NP125 și NP126. Va rugam sa clarificati.

Raspuns 76	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.</u> Totodata, reamintim ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrările urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.														
Intrebare 77	Documentația de licitație nu oferă informații privind clasificarea materialului excavat conform standardului STAS 2914. Vă rugăm să furnizați aceste informații, dacă sunt disponibile.														
Raspuns 77	Clasificarea materialului excavat conform standardului STAS 2914-84, din forajele executate în săpătură, se regăsește în documentația de pusă la dispoziția ofertanților, în cadrul Volumului 4 - Studii de specialitate/Vol. 4.3 - Studiu Geotehnic/Raport Geotehnic - terasamente/Anexa 1.														
Intrebare 78	În partea desenată nu s-au regăsit detalii tip ale separatoarelor de hidrocarburi și ale bazinelor de retenție. Vă rugăm puneți la dispoziția ofertanților piesele desenate pentru aceste lucrări.														
Raspuns 78	Detaliul de bazin de retentie se gaseste in Volum 3 Lucrari proiectate lot 1\Vol. 3.1 Lucrari de drumuri\07 Detalii, plansa 20047-SF-DRU-DET-005.1. In acelasi folder se gaseste plansa 20047-SF-DRU-DET-005.2 pentru separatoare de hidrocarburi. Tipurile de separatoare luate in calcul sunt urmatoarele: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tip</th><th>Bucati</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tip I ($Q_n < 60\text{l/s}$)</td><td>58</td></tr> <tr> <td>tip II ($60\text{ l/s} < Q_n < 75\text{l/s}$)</td><td>7</td></tr> <tr> <td>tip III ($75\text{ l/s} < Q_n < 100\text{l/s}$)</td><td>8</td></tr> <tr> <td>tip IV ($100\text{ l/s} < Q_n < 125\text{l/s}$)</td><td>4</td></tr> <tr> <td>tip V ($125\text{ l/s} < Q_n < 150\text{l/s}$)</td><td>5</td></tr> <tr> <td>tip VI ($150\text{ l/s} < Q_n < 225\text{l/s}$)</td><td>21</td></tr> </tbody> </table>	Tip	Bucati	tip I ($Q_n < 60\text{l/s}$)	58	tip II ($60\text{ l/s} < Q_n < 75\text{l/s}$)	7	tip III ($75\text{ l/s} < Q_n < 100\text{l/s}$)	8	tip IV ($100\text{ l/s} < Q_n < 125\text{l/s}$)	4	tip V ($125\text{ l/s} < Q_n < 150\text{l/s}$)	5	tip VI ($150\text{ l/s} < Q_n < 225\text{l/s}$)	21
Tip	Bucati														
tip I ($Q_n < 60\text{l/s}$)	58														
tip II ($60\text{ l/s} < Q_n < 75\text{l/s}$)	7														
tip III ($75\text{ l/s} < Q_n < 100\text{l/s}$)	8														
tip IV ($100\text{ l/s} < Q_n < 125\text{l/s}$)	4														
tip V ($125\text{ l/s} < Q_n < 150\text{l/s}$)	5														
tip VI ($150\text{ l/s} < Q_n < 225\text{l/s}$)	21														
Intrebare 79	In situatia in care, pentru organizarea de santier, vor fi utilizate locatiile ce se regasesc in interiorul culoarului de expropriere pus la dispozitie de catre Beneficiar (mai jos prezentate si ilustrate), va rugam sa confirmati ca doar pentru aceste zone, ofertantul nu va anexa schițe, documente și date din care sa rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.														
Raspuns 79	Autoritatea Contractanta a specificat in cadrul Cerintelor Beneficiarului ca locatia prevazuta pentru organizarea de santier a lotului 1 <u>NU</u> este situata in interiorul coridorului de expropriere. Pentru organizarea de santier, Beneficiarul nu impune utilizarea locatiei mentionate in Documentatia de Mediu, ramanand la latitudinea ofertantilor alegerea locatiei pentru realizarea organizarii de santier. In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatia propusa in Documentatia de Mediu, fie alte locatii, <u>Antreprenorul este responsabil atat pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare pe costurile acestuia, cat si pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de santier pe costurile acestuia, altele decat</u>														

	<u>suprafetele de teren care se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta documentatie, Beneficiarul neavand nicio obligatie de a deconta aceste costuri.</u> Fie ca ofertantii propun utilizarea locatiei din Documentatie, fie alte amplasamente pentru organizarea de santier, este necesara prezentarea in Propunerea Tehnica de schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele <u>precum si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.</u> Astfel, chiar daca ofertantii intentioneaza sa utilizeze locatia prevazuta pentru Organizarea de santier din Acordul de mediu, este necesara atat prezentarea de documente care sa ateste posibilitatea de utilizare a terenului afectat, cat si prezentarea de schite, documente si date din care sa rezulte locatia si suprafetele avute in vedere. Totodata, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de santier decat cea indicata prin documentatie, atunci Antreprenorul va fi responsabil de <u>obtinerea in implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noua locatie,</u> cat si precizarea in Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, insotita de documente justificative. Beneficiarul nu pune la dispozitia ofertantilor terenurile prevazute la Organizarea de santier din Acordul de mediu si nu impune obligativitatea utilizarii acestor terenuri pentru Organizarea de santier. Amplasamentul organizarii de santier va respecta toate conditiile si restrictiile ce se vor solicita prin acordul de mediu. Dupa realizarea investitiei, terenurile pe care se realizeaza accesele provizorii la organizarea de santier vor fi aduse la starea initiala.
Intrebare 80	In conformitate cu art. 5.5 al Cerintelor Beneficiarului [Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare]: "Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie". Va rugam sa clarificati daca notiunea de "minime" implica faptul ca ofertantii pot doar sa adauge la aplicabilitatile prevazute in cadrul Studiului de Fezabilitate sau ca tipul lucrarilor de consolidare poate fi modificat in functie de analiza fiecarui ofertant.
Raspuns 80	Capitolul 5.5 din cadrul Cerintelor Beneficiarului aferente lotului 1 al Drumului Expres Suceava-Siret vizeaza Caracteristici imperative privind <u>dotarile.</u> In ceea ce priveste mentiunea din cadrul cap. 5.4. <i>Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare:</i> <i>"Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie."</i>, precizam faptul ca in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile de consolidare cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.</u> Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de vedere financiar in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind solutii

	minimale, cum de altfel s-a precizat la Cap.5.4.Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare din Cerintele Beneficiarului. Totodata, reamintim ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 81	Potrivit prevederilor Punctului de Referinta nr. 5, unul dintre indicatori prevede faptul ca Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Şantier. Va rugam sa confirmati ca este vorba despre obligativitatea prezentei in Santier a personalului cheie aferent activitatii de executie, nefiind necesara prezenta personalului cheie aferent activitatii de proiectare permanent in Santier.
Raspuns 81	Punctele de referinta, incepand cu Punctul de referinta nr. 2, presupun inclusiv si indeplinirea punctelor de referinta anterioare. Mobilizarea personalului de proiectare face obiectul punctului de referinta nr.1. Se vor respecta clauzele contractuale privind mobilizarea/demobilizarea personalului in cadrul contractului. Cerinta prevazuta la PR5 - <i>Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Santier</i>, se refera atat la personalul cheie de proiectare (dupa caz) cat si la personalul cheie de executie.
Intrebare 82	Avand in vedere faptul ca desi in cadrul documentatiei transmise de catre Beneficiar se mentioneaza, pentru corelarea proiectelor existente, de existenta unor fisiere in format .dwg cu terenurile CFR intabulate in CF (Regionala de Cai Ferate Iasi), acestea neregasindu-se de fapt in cadrul documentatiei, rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici fisierele in format .dwg cu terenurile CFR intabulate in CF.
Raspuns 82	<u>ATENTIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Traseul Drumului Expres Suceava-Siret se desfasoara pe teritoriul judetului Suceava, traversand urmatoarele UAT-uri: Suceava, Siret, Milisauti, Mitocu Dragomirnei, Patrauti, Darmanesti, Granicesti, Calafindesti, Balcauti, Musenita. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA</u>: • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Cresterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri in cadrul obiectivului de investitii. In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in

	care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeași perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 83	Rugam Beneficiarul sa confirme faptul ca Studiul de Fezabilitate prezentat tine cont solicitarile emise de catre Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi prin acordul prealabil nr. 21.
Raspuns 83	ATENȚIE! Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Traseul Drumului Expres Suceava-Siret se desfasoara pe teritoriul judetului Suceava, traversand urmatoarele UAT-uri: Suceava, Siret, Milisauti, Mitocu Dragomirnei, Patrauti, Darmanesti, Granicesti, Calafindesti, Balcauti, Musenita. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA:</u> • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri in cadrul obiectivului de investitii. In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeași perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 84	Facem referire la Cerintele Beneficiarului - 3.3.14 Lucrari de protectia mediului - Imprejmuiri, ce mentioneaza inaltimea gardului pe sectoarele în care autostrada traversează zone împădurite, va fi de 2,60 m, iar in plansa Detaliu imprejmuire, pentru aceleasi zone se mentioneaza ca inaltimea gardului va fi de 1.8 m. Va rugam sa clarificati
Raspuns 84	Capitolul 3.3.14 din Cerintele Beneficiarului aferentei lotului 1 al Drumului Expres Suceava-Siret contine prevederi referitoare la dotarile drumului expres, nu la lucrari de protectia mediului. Prin urmare, rezulta ca solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta CNAIR SA:

	• <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri in cadrul obiectivului de investitii. In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 85	Va rugam sa furnizati orice informatie disponibila cu privire la existenta zonelor de depozitare a materialului excedentar care ar putea fi utilizate de viitorul Antreprenor.
Raspuns 85	A se vedea Raspunsul 65 din prezenta Clarificare. Va informam ca Antreprenorul este responsabil de identificarea zonelor si depozitarea oricarui surplus de material provenit din excavatii, iar aceasta operatiune va fi executata cu avizul tuturor autoritatilor competente. In acest sens, Antreprenorul are obligatia de a prezenta Supervizorului propunerile sale cu privire la depozitele temporare si permanente si de a obtine avizele tuturor autoritatilor competente inainte de a incepe transportul materialului. Mentionam faptul ca aceste informatii au fost aduse la cunostinta potentialilor ofertanti in mod transparent inca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire.
Intrebare 86	Va rugam sa modificati conditia din Sub-clauza 16.2 , alin.b), pct. 1 – <u>Asigurare pentru daune aduse terților</u> din Acordul contractual in sensul eliminarii pragului de minim 5% din Pretul Contractului deoarece, ca fiind excesiv de mare in raport cu prevederile Sub-Clauzei 16.2.(b) pct.2 din Anexa 2 a HG nr.1/2018 si in raport cu riscul de dauna specific contractului, generand in mod nejustificat un cost mult crescut.
Raspuns 86	Dupa cum rezulta chiar din primul paragraf al Sub-clauzei 16.2 din H.G. nr. 1/2018, Politele de asigurare nu se refera doar la perioada de proiectare, ci la intreaga durata a contractului: <i>“Începând cu Data de Începere sau mai devreme și pe durata executării Contractului, Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanții săi și orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de societăți de asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor.”</i> In consecinta, limita procentuală definită și cuantumul stabilit per accident, inscrite la Art. 5.1 din Acordul Contractual, acopera durata executarii contractului, cat si Perioada de Garantie. A se vedea in acest sens prevederile Sub-clauzei 16.2(b) 1 din H.G. nr. 1/2018, respectiv: <i>“Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale și daune aduse proprietății ce pot fi provocate terților ca urmare a</i>

	<i>executării Contractului, inclusiv în Perioada de Garanție. Polița de asigurare trebuie să prevadă că Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum și cel al altor antreprenori și terți prezenți pe Șantier, în vecinătatea Șantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt considerați terți în această asigurare. [...]”.</i> Mai mult decat atat, in cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 1. Legiutorul prevede dreptul Beneficiarului de a stabili limitele de acoperire a asigurarii pentru daune aduse tertilor, precizand in cadrul acestei Sub-Clauze urmatoarele: <i>“Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual [...]”.</i> Raportat la importanta obiectivului de investitii si la valoarea estimate a acestuia, Autoritatea Contractanta apreciaza ca limitele de acoperire a asigurarii inscrise in Acordul Contractual la Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 1. sunt in concordanta cu obiectivul de investitii. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta isi mentine prevederile Sub-clauzei 16.2 (b) pct. 1 - Art. 5.1 din Acordul contractual.
Intrebare 87	In ceea ce priveste punctele de referinta, Punctul de referinta nr. 5 prevede faptul ca Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat in Santier".Va rugam sa clarificati ca se face referire la personalul aferent activitatii de executie, neexistand niciun motiv pentru mobilizarea permanenta, fizic, pe santier a personalului de proiectare – activitatea acestuia putand fii realizata si din afara zonei Santierului.
Raspuns 87	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor documentatiei de atribuire, implicit Cerintele Beneficiarului in ceea ce priveste mobilizarea pe Santier a personalului cheie al Antreprenorului. A se vedea si Raspunsul 81 din prezenta Clarificare.
Intrebare 88	Va rugam sa ne confirmati ca un operator economic care depune oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica poate propune aceeasi echipa de experti/ personal cheie in mai multe oferte si in situatia in care este declarat castigator in acelasi timp pentru mai multe proceduri de achizitie publica si devine necesara inlocuirea personalului cheie inainte de semnarea Contractului, se vor aplica prevederile Clauzei 14 [Personal] din Conditile Generale ale Contractului precum si Acordul Contractual – operatorul economic nefiind descalificat din procedura pentru aceste inlocuiri.
Raspuns 88	Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceeasi echipa de experti/ personal cheie in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestor experti pentru realizarea contractului. Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului, Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor Clauzei 14 din Conditii Generale de Contract aprobate prin H.G. nr. 1 /2018, cu modificarile si completarile ulterioare, avand totodata in vedere faptul ca inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului se realizeza cu aplicarea prevederilor pct. 5 din cadrul Sub-clauzei 50.3 – <i>Valori pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de către Antreprenor</i> din Acordul Contractual. In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea expertilor din cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si urmatoarele din HG nr. 395/2016.

Intrebare 89	Cu referire la lista minima de utilaje/echipamente tehnice/instalatii si tinand cont de numarul mare de licitatii ale Beneficiarului aflate in curs, va rugam sa ne confirmati ca in cazul prelungirii evaluarii ofertei peste durata estimata initial, Ofertantul poate inlocui utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentate initial oferta, cu alte utilaje/echipamente tehnice/instalatii avand caracteristici similare sau superioare – tinand cont de decalarea automata a perioadei de mobilizare a acestora ca urmare prelungirii evaluarii ofertei.
Raspuns 89	Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestor utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru realizarea contractului, precum si Graficul de esalonare calendaristica GANTT si Metodologia de implementare a contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare implementarii contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt deja angrenate sau posibil a fi angrenate. Autoritatea Contractanta a introdus in prezenta Documentatie de atribuire, la sectiunea II.1 obligativitatea operatorilor economici de a completa “<i>Registrul utilajelor</i>” prin declararea utilajelor pe care le vor utiliza in derularea Contractului, conform H.G. nr. 342/2022. Aceasta functionalitate faciliteaza analiza eventualelor suprapuneri de utilaje, mai ales in conditiile in care procedurile de atribuire care in prezent sunt in derulare simultan, pot ajunge la semnarea contractului in momente diferite, din motive independente de vointa Autoritatii Contractante, cum ar fi prelungirea procesului de evaluare, existenta unor contestatii la CNSC, existenta unor plangeri depuse la Curtea de Apel Bucuresti, reevaluarea ofertelor ca urmare a solutiilor de admitere a cailor de atac legale si alte asemenea. In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor din cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si urmatoarele din HG nr. 395/2016. Totodata, va rugam sa aveti in vedere prevederile sectiunii III.1.3.a) <i>Capacitatea tehnica si/sau profesionala</i>: « Nota 2: In conditiile in care acelasi ofertant participa/ depune oferte pentru ambele loturi in cadrul prezentei proceduri de atribuire (adica pentru Lotul 1 si Lotul 2), <u>ACESTA VA TREBUI SA DEMONSTREZE INDEPLINIREA IN MOD CUMULATIV A CERINTELOR PRIVIND UTILAJELE/ INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE TEHNICE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR, AFERENTE LOTURILOR IN CADRUL CARORA A DEPUIS OFERTE</u>, in conformitate cu art. 180 alin. (3) din Legea nr. 98/2016. Exemplu: Daca ofertantul depune oferte atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2 al prezentei proceduri, acesta va trebui sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje/ instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor: a) Statie de asfalt - 2 bucati (Lot 1 – 1 buc + Lot 2 – 1 buc) b) Statie de betoane – 3 bucati (Lot 1 – 2 buc + Lot 2 – 1 buc)

	c) Autobasculante – 341 bucati (Lot 1 – 196 buc + Lot 2 – 145 buc) etc. [...] »
Intrebare 90	Cu referire la lista minima de utilaje/echipamente tehnice/instalatii si tinand cont de numarul mare de licitatii ale Beneficiarului aflate in curs, va rugam sa ne confirmati ca in cazul in care Ofertantul prezinta aceeasi lista de utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru mai multe licitatii aflate in curs, in cazul in care este desemnat castigator pentru 2 sau mai multe proceduri Ofertantul poate prezenta pentru o procedura documentele justificative aferente listei de utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentate in oferta si pentru celalte proceduri castigate documentele justificative pentru o lista noua de utilaje/echipamente tehnice/instalatii respectand numarul de utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentat initial oferta, noile utilaje/echipamente tehnice/instalatii avand caracteristici similare sau superioare.
Raspuns 90	Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestor utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru realizarea contractului, precum si Graficul de esalonare calendaristica GANTT si Metodologia de implementare a contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare implementarii contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor contracte incheiate sau posibil a fi incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt deja angrenate sau posibil a fi angrenate. Autoritatea Contractanta a introdus in prezenta Documentatie de atribuire, la sectiunea II.1 obligativitatea operatorilor economici de a completa “<i>Registrul utilajelor</i>” prin declararea utilajelor pe care le vor utiliza in derularea Contractului, conform H.G. nr. 342/2022. Aceasta functionalitate faciliteaza analiza eventualelor suprapuneri de utilaje, mai ales in conditiile in care procedurile de atribuire care in prezent sunt in derulare simultan, pot ajunge la semnarea contractului in momente diferite, din motive independente de vointa Autoritatii Contractante, cum ar fi prelungirea procesului de evaluare, existenta unor contestatii la CNSC, existenta unor plangeri depuse la Curtea de Apel Bucuresti, reevaluarea ofertelor ca urmare a solutiilor de admitere a cailor de atac legale si alte asemenea. In acest sens, ofertantii vor avea in vedere inclusiv si prevederile Formularului nr. 4 de Propunere Tehnica, cap. VI. <i>ECHIPAMENTE/ INSTALATII/ UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI</i>, notele de sub tabel: • <u>Ofertantul va preciza pentru fiecare utilaj/echipament/instalatie prevazut in tabel daca acestea sunt sau nu sunt angrenate/mobilizate in contract/contracte aflate in derulare cu CNAIR SA, si daca disponibilitatea acestora poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea indeplinirii activitatilor necesare realizarii si finalizarii prezentului contract, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja mobilizate.</u> • <i>In conditiile in care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, ofertantul va informa (in cazul in care oferta acestuia este declarata castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte.</i>

	• <u>Ofertantii vor prezenta perioada in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate in cadrul contractelor aflate deja in derulare cu CNAIR SA, precum si faza in care se afla implementarea contractului/contractelor</u>, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestora, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate • <u>In cazul in care disponibilitatea utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, nu poate fi asigurata fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja angrenate/mobilizate, oferta poate fi respinsa ca neconforma in conditiile art. 137 alin (3) lit. a)</u> din Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, sau ca inacceptabila in conditiile art. 137 alin (2) lit.b) din acelasi act normativ, dupa caz • De asemenea, prezentarea de informatii false/eronate/incomplete/nereale, verificate de Autoritatea Contractanta, va conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor din cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si urmatoarele din HG nr. 395/2016. A se vedea si Raspunsul 89 din prezenta Clarificare.
Intrebare 91	Cu referire la metoda de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare pentru executia lucrarilor (in conformitate cu cele solicitate prin documentatia de atribuire) va rugam sa ne confirmati ca prezentarea unui acord sau contract de vanzare viitoare, conditionat de desemnarea Ofertantului ca si castigator pentru aceasta licitatie, este acceptat de catre Autoritatea Contractanta ca si document justificativ privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare. Va adresam aceasta solicitare de clarificare avand in vedere ca aceasta modalitate nu este precizata in mod explicit in fisa de date dar este, in opinia noastra, similara cu cele indicate exemplificativ de catre Autoritatea Contractanta.
Raspuns 91	Autoritatea Contractanta nu este de acord cu prezentarea unui acord sau contract de vanzare viitoare sau a unei promisiuni de cumparare viitoare, ca si document justificativ privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare, motivat de faptul ca exista probabilitatea ca, dupa desemnarea ofertantului castigator si/sau semnarea Contractului de Lucrari, aceste tipuri de documente sa nu mai produca efectele juridice scontate (ca de exemplu: prin nesemnarea unui contract ferm, etc.) si astfel sa se altereze Programul de Executie al lucrarilor. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea <i>III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala</i>, Cerinta 4, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza accesul la echipamente si documentele necesar a fi prezentate: [...]

	Nota 3: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc. Nota 4: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului. [...] Modalitatea de indeplinire: Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAЕ - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. [...]
Intrebare 92	Cu referire la formularului 4 – capitolul IX „Lista subcontractantilor/ oricaror alti operatori economici principali implicati in contract” – va rugam sa clarificati urmatoarele: Subcontractantii nominalizati trebuie mentionati in aceasta lista? – in cadrul descrierii din cadrul capitolului se mentioneaza: „Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant al subcontractantilor/ alt operator economic principal implicat in contract” subcontractantii nominalizatii nefiind mentionati. Subcontractanti ai subcontractantiilor trebuie sa completeze DUAЕ? In cazul unui raspuns pozitiv va rugam sa indicati ce rol va fi atribuit acestora in DUAЕ – neexistand in SEAP rolul de subcontractant al subcontractantului Tertii sustinatori sunt incadrati in categoria „alt operator economic principal implicat in contract”? Ce categorii de operatori economic corespund sintagmei „alt operator economic principal implicat in contract”
Raspuns 92	Va rugam sa aveti in vedere ca denumirea cap. IX din Formularul 4 se refera la lista subcontractanților subcontractanților/ oricaror alți operatori economici principali implicati in contract. In acest sens, va rugam sa consultati Raspunsul 44 din prezenta Clarificare. Subcontractantii nominalizati pot fi mentionati si in cadrul tabelului IX. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT din cadrul Formularului de propunere tehnica, fiind totodata obligatorie in privinta subcontractantilor completarea DUAЕ-ului in conformitate cu prevederile Documentatiei de Atribuire si prevederile legale incidente. Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza urmatoarele: In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 <i>Modul de prezentare al ofertei</i>, punctul 3. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI:

Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, **fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat** care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile :

- « Motive de excludere » ;

- « Criteriile de selectie » – pct. A « Capacitatea de a corespunde cerintelor » ;

- « Criteriile de selectie » – pct. B « Capacitatea economica si financiara », in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si financiara ;

- « Criteriile de selectie » – pct. C « Capacitatea tehnica si profesionala », in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica – experienta similara si/ sau instalatii/utilaje/echipamente tehnice.

Totodata, Ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu oferta, Angajamentul ferm si documentele transmise ofertantului de catre tertul/terti sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/terti sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm.

Prin urmare, raportat la cele mentionate mai sus, tertul sustinator **nu** trebuie mentionat in cadrul tabelului IX. *LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT* din cadrul Formularului de propunere tehnica, fiind insa obligatorie in privinta tertilor sustinatori completarea DUAE-ului in conformitate cu prevederile Documentatiei de Atribuire si prevederile legale incidente si totodata depunerea documentelor solicitate prin Instructiunile catre ofertanti.

In ceea ce priveste categoria «*alti operatori economici principali implicati in contract*», Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea acestora prin raportare la prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016:

(1) Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, la solicitarea acestora și conform graficului contractual agreed de părți, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

*(7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori și/sau subcontractanții subcontractanților **și/sau orice alti operatori economici**, cu condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.*

Prin urmare, in cadrul acestei categorii vor fi inclusi operatori economici - altii decat cei care au calitatea de ofertanti / subcontractanti/ furnizori sau tertii sustinatori.

Sectiunea IX din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica referitoare la *Lista Subcontractanților Subcontractanților/ Oricaror alți operatori economici principali implicati in Contract* a fost introdusa in scopul unei evidente corespunzatoare pe parcursul implementarii contractului a tuturor operatorilor economici implicati, astfel incat sa existe un mecanism eficient de informare si de verificare a Beneficiarului cu privire la identitatea si nivelul de implicare al eventualilor subcontractantati ai subcontractantilor si/sau orice alti operatori economici principali implicati in contract precum si pentru a putea fi aplicabile prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016.

Intrebare 93	In conformitate cu paragraful IV.4. din Fisa de Date: <i>“Instrumentul de garantare va fi încărcat în SEAP împreună cu oferta cel mai târziu la data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor”</i>. De asemenea se mentioneaza: „În cazul constituirii garanției de participare prin instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție bancară sau de o societate de asigurări, autoritatea contractantă va solicita, în plus, depunerea originalului la sediul menționat la cap. I.1. din prezenta Fișa de Date, având în vedere crearea posibilității legale a autorității contractante de executare a acestui act, în caz de nevoie”. Va rugam sa confirmati daca este necesara depunerea Garantiei de participare in original la registratura CNIR si in cazul unui raspuns afirmativ care este termenul pentru depunerea Garantiei de participare in original.
Raspuns 93	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 si 2. <u>Va rugam sa aveti in vedere ca prezenta procedura este desfasurata de autoritatea contractanta CNAIR SA, nu CNIR SA.</u> In acest sens, Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA:</u> • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; • <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri in cadrul obiectivului de investitii. In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 94	Va rugam sa clarificati cine va realiza expropriile suplimentare pentru cazul in care acestea vor fi generate de motive independente de vointa si controlul Antreprenorului, i.e. relocari de drumuri sau canale neidentificate la faza SF, asigurarea scurgerii apelor, asigurarea lucrarilor de mediu necesare cum ar fi bazinele de retentie sau separatoarele de hidrocarburi etc. De asemenea, va rugam sa confirmati faptul ca aceste activitati, imposibil de cuantificat in lipsa unei proiectari de detaliu, vor face obiectul accesarii rezervelor de implementare in conformitate cu OUG83/2016.
Raspuns 94	Autoritatea Contractanta va realiza doar expropriile aferente coridorului de expropriere din Documentatia de atribuire.

	In cazul in care sunt necesare exproprii suplimentare pentru realizarea proiectului, Antreprenorul va intocmi documentatiile necesare in conformitate cu pct. 3.3.22 Exproprii si ale art. 5.1.17 din cadrul Cerintelor Beneficiarului: <i>„3.3.22 Exproprii.</i> <i>Pentru suprafetele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentatia pentru promovare de catre CNAIR SA a proiectului de Hotarare de Guvern si va presta serviciile conform anexei 3. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de HG de expropriere.</i> <i>Descrierea serviciilor minime necesar a fi prestate de catre Antreprenor pentru aceasta etapa se regaseste in ANEXA 3.”</i> <i>„5.1.17. Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor. Se vor realiza exproprii suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres al Beneficiarului.</i> <i>In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprii suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 3 la Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/ sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea expropriilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau expropriile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor]”</i> <i>Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 101/2020, “Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de servicii/ executanții de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorității/ entității contractante, pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorității/ entității contractante și cu respectarea principiilor de transparență și eficiență a utilizării fondurilor publice. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentația de atribuire, ce se comunică ofertanților odată cu inițierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz.”</i> Acesta situatie se va trata prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv utilizarea, dupa caz, a rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual, respectiv parcurgerea metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare si intrunirea cerintelor din cadrul metodologiei privind acordarea rezervelor de implementare. Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel de situatii.
Intrebare 95	Va rugam sa ne confirmati ca Ofertantul (direct sau prin subcontractantii declarati) nu trebuie sa detina decat acele autorizatii sau atestari solicitate in mod explicit prin documentatia de atribuire (de exemplu ISO 9001, ISO 14001 sau pentru lucrarile de descarcare arheologica si lucrarile de deminare) si nu trebuie sa detina alte autorizatii sau atestari (de exemplu pentru relocari retele electrice) – deoarece este doar in sarcina Antreprenorului, dupa semnarea Contractului, realizarea lucrarilor respective cu un

	subcontractant ce detine autorizatiile sau atestarile necesare. Adresam aceasta intrebare deoarece consideram ca fiind vorba de activitati care survin pe parcursul executiei contractului, in lipsa unor prevederi exprese ale documentatiei care sa impuna prezentarea lor de catre Ofertant, acestea sunt autorizatii care trebuie detinute doar la momentul executarii activitatii respective.
Raspuns 95	A se vedea Raspunsul 43 din prezenta Clarificare.
Intrebare 96	Va rugam sa precizati daca la momentul depunerii ofertei, Ofertantii sunt obligati sa declare toti subcontractantii necesari realizarii serviciilor si lucrarilor aferente proiectului (de exemplu si subcontractantii necesari pentru realizarea lucrarilor de relocari electrice in cazul in care Ofertantul nu detine autorizatiile necesare) sau Ofertantii, la momentul depunerii ofertelor sunt obligati sa declare doar acei subcontractanti solicitati in mod specific prin documentatia de atribuire (lucrarile de descarcare arheologica si lucrarile de deminare)
Raspuns 96	A se vedea Raspunsul 43 din prezenta Clarificare.
Intrebare 97	Va rugam sa ne confirmati ca in cadrul unei Asocieri – similar cu cele prevazute in Formularul 2 – art. 4.1 - acordurile de subcontractare cu subcontractantii nominalizati pot fi semnate doar de catre Liderul de Asociere desemnat.
Raspuns 97	Autoritatea Contractanta nu confirma intelegerea operatorului economic. Acordurile de subcontractare vor fi semnate <u>atat de catre subcontractant, cat si de catre fiecare membru al asocierii.</u> Formularele referitoare la Acordurile de subcontractare contin obligatii atat pentru subcontractant cat si pentru membrii Asocierii care raspund in solidar in fata Beneficiarului. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de Atribuire.
Intrebare 98	Se face referire la subclauza 36.3 din Condițiile Generale care, în cazul în care Antreprenorul nu reușește în mod nejustificat să atingă orice Etapă Finală până la termenul stabilit, dă dreptul Angajatorului să rețină din fiecare Certificat de Plată ulterior un procent în valoare de 10% din suma totală aferentă punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Declarația de Lucrări]. Ofertantul ia act de faptul că, în conformitate cu subclauza 12.40.4 din Cerințele Angajatorului, în cazul în care Antreprenorul reușește să finalizeze Lucrările în Termenul de Execuție, reținerile aplicate vor fi rambursate Antreprenorului în primul Certificat Intermediar de Plată emis după data Acceptării la Execuția Lucrărilor, în timp ce subclauza 36.3 din Condițiile Generale prevede că această sumă reținută va fi integrată în Certificatul de Plată pentru luna în care se atinge punctul de referință. Întrebare: Ofertantul solicită Angajatorului să clarifice faptul că suma reținută va fi returnată în Certificatul de Plată aferent lunii în care este îndeplinit Etapa de Referință sau indicatorul Etapei de Referință și să modifice Cerințele Angajatorului în consecință; într-adevăr, conform priorității documentelor prevăzute în clauza 2 a Acordului de Contract, în caz de discrepanțe, Condițiile Generale vor prevala asupra Cerințelor Beneficiarului
Raspuns 98	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca Punctul 12.40.4 din Cerintele Beneficiarului reglementeaza alta speta decat cea indicata de operatorul economic in solicitarea de clarificare, respectiv: <i>„(4) Perceperea de catre Beneficiar a penalitatilor de intarziere nu va exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau</i>

	<i>responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului, si nu va exonera Beneficiarul de obligatiile sale contractuale.”</i> Se poate identifica faptul ca speta descrisa de operatorul economic este reglementata de prevederile Punctului 12.39.5 din Cerintele Beneficiarului, conform caruia: <i>„[...] In cazul in care Antreprenorul reuseste sa finalizeze Lucrarile cu incadrarea in Durata de Executie, retinerile aplicate in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului in primul Certificat Interimar de Plata emis dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor.[...]”</i> Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca documentele care alcatuiesc contractul, respectiv Acordul contractual, Conditii Speciale, Conditile Generale, Cerintele Beneficiarului reprezinta documente care trebuie considerate ca se explicita/completeaza reciproc. Prin urmare, in conditiile in care Antreprenorul recupereaza intarzierile si se atinge vreun Punct de Referinta pentru care s-au aplicat retineri, inainte de efectuarea Receptiei, Autoritatea Contractanta va respecta prevederile Conditilor Generale reglementate prin HG nr. 1/2018. Prevederea Sub-Clauzei 36.3 - art.5.1 din Acordul Contractual si prevederile Cap. 12.39.5 din Cerintele Beneficiarului nu intra in contradictie cu prevederile Sub-Clauzei 36.3 din Conditile Generale, dimpotriva, se completeaza si se explicita reciproc, intrucat exista si posibilitatea ca Antreprenorul sa nu finalizeze lucrarile cu incadrarea in Durata de Executie initiala sau sa nu atinga Punctele de Referinta privind executia lucrarilor in termenele stabilite initial iar atunci analiza finala privind atingerea Punctelor de Referinta sau a Duratei de Executie va fi dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor. Astfel, restituirea retinerilor aplicate conform Sub-Clauzei 36.3 se va realiza in primul Certificat de Plata, emis dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor.
Intrebare 99	Subiect: Panouri anticoliziune Pentru panourile anticoliziune nu am identificat un detaliu tip privind alcatuirea si /sau inaltimea acestora. Aplicabilitatea panourilor anticolizune este prezentata in plansa cu detaliu pentru panouri fonobasorbante, toataci fiind mentionata inaltimea minima de 4.0 m. Va rugam sa clarificati daca pentru sectoarele de panouri anticoliziune vor fi cotate in oferta panouri similar celor fonoabsorbante sau plase anticoliziune.
Raspuns 99	Detaliul tip pentru panourile anticoliziune se regaseste in Volumul 3 - Lucrari proiectate lot 1\Vol. 3.1 Lucrari de drumuri\07 Detalii, plansa 20047-SF-DRU-DET-009.
Intrebare 100	Fraza din preambulul capitolului 4, Tema de Proiectare, "<i>În cazul în care vor fi găsite erori / omisiuni / ambiguități / inconsistente / incoerente în documentele Antreprenorului, lucrările proiectate și executate vor fi suportate în totalitate de către acesta</i>", este ambiguă și poate duce la interpretarea greșită că Antreprenorul ar suporta costul întregului proiect, indiferent de impactul real al deficienței. Pentru a reflecta cu exactitate intenția, și anume că Antreprenorul suportă costurile doar pentru lucrările afectate sau necesare a fi corectate din cauza deficiențelor documentelor sale, vă propunem sa revizuiți cu reformulare mai clara și precisa.
Raspuns 100	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca fraza citata nu este ambigua si nu este de natura a genera obligatii nejustificate pentru viitorul Antreprenor, intrucat se refera la

	documentele realizate de Antreprenor din cauza deficientelor sale si nicidecum la documentele Beneficiarului, asa cum sunt acestea identificate la cap. 4.3 din Cerintele Beneficiarului. Mai mult decat atat, Contractul de lucrari prevede si mecanisme de tratare a unor astfel de situatii.
Intrebare 101	Pentru claritate in formularea ofertelor tehnice si economice, solicitam Autoritatii Contractante sa confirme, cu titlu general, ca in situatia unor discrepante / necorelari intre Cerintele Beneficiarului si Studiul de Fezabilitate, vor prevala intotdeauna Cerintele Beneficiarului, cu respectarea ordinii de prioritate a documentelor asa cum este aceasta reglementata in cadrul art. 2 al Acordului Contractual.
Raspuns 101	In caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții între Studiul de Fezabilitate si Cerintele Beneficiarului, vor prevala Cerintele Beneficiarului. Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. Eventualele discrepante/erori/omisiuni/necorelari, precum si eventualele solutii de modificare/actualizare/optimizare/imbunatatire a lucrarilor se vor interpreta conform clauzelor contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. Mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea desenata sau, dupa caz, doar in partea scrisa a documentatiei tehnice nu reprezinta o neconcordanță/discrepanță/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie completandu-se reciproc.
Intrebare 102	Va rugam sa clarificati care este stadiul procedurii de expropriere pentru obiectivul de investitii ce face obiectul procedurii de atribuire.
Raspuns 102	Autoritatea Contractanta a demarat procedurile specifice pentru emiterea Hotararii de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national. Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia viitorului Antreprenor Hotararea de Guvern privind exproprierea pentru prezentul obiectiv de investitii.
Intrebare 103	Fata de prevederile Studiului de Fezabilitate potrivit carora tunelurile sunt "structuri din beton armat monolit", solicitam Autoritatii Contractante sa confirme faptul ca tunelurile pot fi realizate si din elemente prefabricate, cu respectarea cerintelor imperative ale Beneficiarului, geometriei prezentate in cadrul Studiului de Fezabilitate, a schemei statice si tuturor celorlalte caracteristici prezentate in cadrul Documentelor Beneficiarului.
Raspuns 103	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA)</u>, cu sediul in <u>Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2.

	Autoritatea Contractanta <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri in cadrul obiectivului de investitii. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta: • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 104	Nu este specificat în plansele aferente lucrarilor de consolidare dacă terenul natural (platforma de lucru) va fi îmbunătățit cu liant hidraulic („Îmbunătățire teren cu liant hidraulic”) după îndepărtarea stratului de sol vegetal.
Raspuns 104	Plansele de consolidari puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă contin aplicabilitatile lucrarilor de imbunatatire a terenurilor.
Intrebare 105	Vă rugăm să clarificați dacă această îmbunătățire suplimentară a terenului trebuie avută în vedere sub autostradă, noduri și drumurile secundare și, de asemenea, să precizați grosimea minimă a stratului stabilizat.
Raspuns 105	Plansele de consolidari puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă contin aplicabilitatile, inclusiv grosimile lucrarilor de imbunatatire a terenurilor. Totodata, obiectul prezentului contract nu vizeaza constructia unei autostrazi, ci a Drumului Expres Suceava -Siret, de unde rezulta ca nici aceasta solicitare de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 si 2.
Intrebare 106	Monitorizarea inclinometrelor a fost realizată timp de aproximativ 2 luni, conform datelor disponibile în studiul geotehnic. Această perioadă nu este suficientă pentru a evalua fenomenele de instabilitate a versantilor. Vă rugăm să clarificați dacă vor fi furnizate alte date de monitorizare pentru a studia riscul de alunecări.
Raspuns 106	<u>ATENȚIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 si 2.

	Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.
Intrebare 107	Nu sunt disponibile date privind monitorizarea nivelului apei în studiul geotehnic, astfel că nu este posibil să se cunoască nivelul maxim al apei pentru proiectarea structurilor.Vă rugăm să clarificați dacă vor fi furnizate date suplimentare.
Raspuns 107	Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.
Intrebare 108	Avand in vedere clarificarea Autoritatii Contractante prin care “Fisa de date –+ secțiunea II.2.5/Instrucțiuni pentru ofertanți - secțiunea II.2.5/ Formularul 4/Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor” a fost completata cu “În vederea obtinerii punctajului maxim de 16 puncte, vor fi utilizate ambele tipuri de mijloace de transport „prietenos cu mediul”. Ofertantul va prezenta o declarație prin care își va asuma că va utiliza ca număr de mijloace de transport rutier sustenabil, numarul minim de Autobasculante cu propulsie electrica și/sau hibridă.”, va rugam sa confirmati ca Ofertantii vor demonstra acest criteriu doar prin depunerea declaratiei prin care isi asuma utilizarea a numarului minim de Autobasculante cu propulsie electrica și/sau hibridă si ca Autoritatea contractanta nu solicita documente justificative in privinta accesului la aceste utilaje (documente de proprietate, inchiriere, comodat etc.)
Raspuns 108	A se vedea Raspunsul 31 din prezenta clarificare. Autoritatea Contractanta CNAIR SA nu a solicitat prezentarea vreunei declarații “<i>prin care își va asuma că va utiliza ca număr de mijloace de transport rutier sustenabil, numarul minim de Autobasculante cu propulsie electrica și/sau hibridă</i>”. Autoritatea Contractanta CNAIR SA a solicitat, la momentul depunerii ofertei, prezentarea documentelor justificative din care sa reiasa elementele necesare acordarii punctajului: <u>„Nota 8: Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare - transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate, ofertantii vor prezenta documente justificative din care sa reiasa, pentru fiecare mijloc de transport rutier, elementele necesare acordarii punctajului si anume: norma de poluare si/sau tipul de propulsie (electrică sau hibridă).</u> <i>Documentele justificative vor fi prezentate de catre Ofertanti strict pentru numarul minim solicitat prin intermediul sub-factorului de evaluare si nu pentru totalitatea utilajelor solicitate de Autoritatea Contractanta prin intermediul Cerintei 4 din sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala.”</i> In conditiile in care aceste utilaje fac parte din numarul total de utilaje cu care se indeplineste cerinta minima de calificare (cerinta nr. 4 din sectiunea III.1.3.a) din Instructiunile catre Ofertanti), ofertantul trebuie sa respecte si prevederile acestei sectiuni, precum si pe cele ale Formularului de Propunere tehnica privind modalitatea de detinere, modul in care isi asigura accesul la acestea: <u>„Nota 3: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc.”.</u>

	Intrucat Utilajele care sunt punctate suplimentar pot face parte sau nu din numarul total de utilaje stabilite prin Cerinta nr. 4 de capacitate tehnica si profesioanala, dar ele vor fi utilizate in implementarea Contractului, pentru a nu se altera Programul de Executie a Lucrarilor prin alocarea corecta a resurselor tehnice (utilajelor folosite), cerintele privind modalitatea de detinere/acces se vor aplica si la factorul de evaluare.
Intrebare 109	Avand in vedere ca: volumul documentatiei de atribuire, particularitățile procedurii de atribuire și complexitatea acesteia determină alocarea unei perioade de timp extinse pentru analiza detaliată a documentatiei, pregătirea documentelor necesare, alinierea componentei tehnice a ofertei cu cea financiară etc. exigența asigurării unui cadru concurențial real, care presupune asigurarea unui interval de timp rezonabil operatorilor economici pentru depunerea ofertelor, astfel încât acestea să fie competitive, inovative și eficiente din punct de vedere economic, termenul de depunere a ofertelor este stabilit in luna august, cand toti operatorii economici au concedii/vacante planificate; în temeiul art. 53 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 și art. 55 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, vă solicităm prelungirea termenului limită pentru depunerea ofertelor cu 45 de zile.
Raspuns 109	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente.
Intrebare 110	Va rugam sa ne specificati puterea electrica a statiilor de incarcare auto.
Raspuns 110	Puterea electrica a statiilor de incarcare auto a fost foarte clar specificata in Cerintele Beneficiarului: “3.3.14.1 <i>Parcare de scurta durata km 5+300 stanga/dreapta</i> [...] <i>Toate parcarile de scurta durata vor fi dotate cu câte 6 locuri de parcare cu posibilitate de încărcare a autoturismelor electrice de la 3 posturi (<u>MINIM 400 KW FIECARE POST</u>), fiecare deservind câte 2 locuri de parcare.</i> <i>Antreprenorul va asigura atat infrastructura (schema electrica, bransamentele) necesara pentru montarea statiilor de incarcare, cat si echipamentele propriu-zise de incarcare. [...]</i>” Prin urmare, rezulta ca nici aceasta solicitare de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres</u> Suceava-Siret – loturile 1 si 2.
Intrebare 111	Ar fi acceptabilă trimiterea scrisorii de garanție a licitației în euro? Dacă da, vă rugăm să confirmați cursul de schimb aplicabil pentru lei/euro.
Raspuns 111	Daca operatorul economic care adreseaza aceasta solicitare de clarificare ar fi parcurs prevederile documentatiei de atribuire, ar fi aflat toate detaliile necesare: « III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate: III.1.6.a) Garantie de participare: <i>Autoritatea Contractanta solicita constituirea unei garantii de participare in cuantum de: <u>20.000.000 Lei pentru Lotul 1, 16.900.000 Lei pentru Lotul 2. Garantia de Participare poate fi constituita si in Euro, in cuantum de: <u>4.068.956,03 Euro pentru</u></u></i>

	Lotul 1, 3.321.997,92 Euro pentru Lotul 2, calculat la un curs mediu afisat de BNR, pentru luna octombrie 2025, de 1 Euro = 5.0873 Lei. Pentru calculul valorii Garantiei de Participare, in cazul in care ofertantul doreste sa prezinte Garantia de Participare in alta moneda decat euro se va utiliza cursul mediu aferent lunii octombrie 2025 publicat pe site-ul: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-infoeuro.ro. <i>Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.”</i>
Intrebare 112	Proiectarea lucrarilor de consolidare la faza PT+DE Vazand clarificarile date de Autoritatea Contractanta pentru loturile 1 si 2 in ceea ce priveste calitatea de Proiectant a Antreprenorului, va rugam sa precizati cine va fi responsabil de proiectarea lucrarilor/solutiilor de consolidare la faza PT tinand cont de faptul ca solutiile stabilite la faza SF sunt impuse, iar anumite cerinte de capacitate portanta sau de imbunatatire ale terenului de fundare sunt rigide si nereglementate, acestea fiind de asemenea impuse de catre proiectantul studiului de fezabilitate si de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire.
Raspuns 112	A se vedea Raspunsurile 68 si 80 din prezenta Clarificare.
Intrebare 113	Va solicitam sa precizati, clar si fara echivoc, in ce masura Antreprenorul poate fi responsabil pentru implementarea solutiilor de consolidare stabilite in cadrul documentatiei studiului de fezabilitate.
Raspuns 113	A se vedea Raspunsul 80 din prezenta Clarificare. Prin faptul ca operatorii economici depun oferta la prezenta procedura inseamna ca acestia isi asuma intreaga documentatie tehnica, inclusiv solutiile de consolidare din Studiul de Fezabilitate. De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Condițiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual.

Intrebare 114	Vă rugăm să confirmați că soluțiile pentru lucrările de consolidare prezentate în documentele de licitație trebuie respectate și prețuite în depunerea ofertei. Modificările sunt permise doar după atribuire, în etapa de proiectare.
Raspuns 114	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile de consolidare cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.</u> Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de vedere financiar in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind solutii minimale, cum de altfel s-a precizat la Cap.5.4.Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare din Cerintele Beneficiarului: <i>“Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie.”</i> Totodata, reamintim ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 115	Vă rugăm să confirmați că dimensiunea și adâncimea piloților detaliate în fezabilitate sunt obligatorii pentru a fi prețuite așa cum sunt furnizate. După atribuire, dimensiunea și adâncimea acestor piloți pot fi schimbate/modificate în etapa de proiectare.
Raspuns 115	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise in faza de ofertare</u> modificari cu privire la dispunerea, diametrul si lungimea piloților forți. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta si, implicit, a listelor de cantitati aferente. Pentru faza Proiect Tehnic de Executie, a se vedea cap.12.39.4 din Cerintele Beneficiarului: <i>“(b) <u>Punctul de referinta nr. 2</u> - Realizare in 90 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere a Activitatii de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:</i> <i>[...]</i> ➤ <i>studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate;</i> <i>[...]</i>

	➤ <i>identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordanțelor în Cerințele Beneficiarului sau în reperele topografice sau sistemele de referință este finalizată și <u>notificată Supervizorului</u>;</i>" De asemenea, în implementarea Contractului, pot apărea situații pe care nici Autoritatea Contractantă și nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertării. Astfel, în baza studiilor de teren realizate și în condițiile în care situația o impune, și numai cu aprobarea expresă a Beneficiarului, coroborat cu faptul că este necesară întreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea și finalizarea lucrărilor, va informam că în funcție de fiecare situație, și dacă este cazul, Autoritatea Contractantă va aplica în mod corespunzător prevederile Clauzei 37 [Modificări] din Condițiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilită în cadrul Contractului de Lucrări, precum și prevederile legale în vigoare în materia achizițiilor publice. Modificarea contractului de achiziție publică nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Antreprenorul a fost declarat câștigător în urma finalizării procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul că anumite situații care pot genera cheltuieli se regăsesc deja menționate în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanțează din rezervele de implementare - parte integrantă din Documentația de atribuire și care pot fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse. Precizăm că utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar în condițiile prevăzute în Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual.
Intrebare 116	Vă rugăm să confirmați că lungimea, tipul, lățimea și numărul podurilor trebuie să fie prețuite așa cum sunt în documentele de licitație. Și vă rog să confirmați că nu este permisă modificarea lungimii, tipului, lățimii și numărului de poduri în etapa de licitație.
Raspuns 116	A se vedea Raspunsul 68 din prezenta Clarificare.
Intrebare 117	Vă rugăm să confirmați că tipul, numărul de podețe, deschiderea podețului și lungimea podețelor trebuie să fie prețurile specificate în documentele de licitație. Și nu este permisă modificarea lungimii, deschiderii, lățimii și numărului de podețe?
Raspuns 117	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, <u>nu sunt permise în faza de ofertare</u> modificări cu privire la: • tipurile de podețe; • deschiderea podețelor; • lățimea podețelor; • numărul podețelor. Oferta tehnică și financiară va fi întocmită conform Cerințelor Beneficiarului și documentației de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. Ulterior, în implementarea contractului, la etapa întocmirii a proiectului tehnic se vor avea în vedere cerințele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR”, ținând cont de faptul că prezentul contract este unul de tip proiectare și execuție, în care Antreprenorul are și calitatea de Proiectant, lucrările urmand a fi executate în baza Proiectului Tehnic de Execuție realizat de către acesta

	si, implicit, a listelor de cantitati aferente.
Intrebare 118	Vă rog să confirmați că este obligatoriu să păstrați nivelul roșu al autostrăzii așa cum este menționat în documentația de licitație. Și nu este permisă modificarea nivelului roșu al autostrăzii în etapa de licitație?
Raspuns 118	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului (inclusiv in ceea ce priveste linia rosie a proiectului).</u> Eventualele modificari, completari sau adaptari ale solutiilor propuse in Studiul de Fezabilitate se pot realiza la faza de Proiect Tehnic de executie cu aprobarea Beneficiarului si a avizatorilor. In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR”. De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 205.771.978,85 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul

	de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta.
Intrebare 119	În vederea unei înțelegeri cât mai clare a condițiilor locale și a particularităților amplasamentului, vă rugăm respectuos să analizați posibilitatea organizării unei vizite în teren, cu participarea tuturor operatorilor economici interesați de participarea la procedură. Considerăm că o astfel de vizită ar contribui la o mai bună documentare a ofertanților și la fundamentarea corespunzătoare a propunerii tehnice, în deplină concordanță cu cerințele documentației de atribuire.
Raspuns 119	In cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicat Studiul de Fezabilitate, precum si toata documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului, astfel incat orice operator economic are posibilitatea sa analizeze in detaliu, inca de la acest moment, toate aspectele de natura tehnica, si sa sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/greseli/neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si oricum anterior realizarii documentatiei de proiectare. Astfel, se creeaza premisele pentru un Antreprenor diligent sa elaboreze o documentatie de proiectare corecta. Autoritatea Contractanta nu a ingradit dreptul operatorilor economici de a efectua vizita/vizite in amplasamentul drumului expres, ramanand la latitudinea acestora daca doresc sa studieze/vizualizeze traseul. Autoritatea Contractanta considera ca nu este necesara organizarea oficiala a unei vizite in amplasament intrucat acesta se poate parcurge individual de fiecare operator economic in baza planselor din cadrul documentatiei tehnice, accesul fiind neingradit.
Intrebare 120	În scopul elaborării unei oferte conforme cu cerințele documentației de atribuire, vă rugăm respectuos să ne furnizați o clarificare cu privire la noțiunea de „eșalon de asfalt”, utilizată în cadrul cerințelor documentației de atribuire. Având în vedere importanța acestei componente în evaluarea capacității de mobilizare și execuție, considerăm necesară definirea explicită a ceea ce Autoritatea Contractantă consideră a reprezenta un eşalon complet, cu indicarea tipului și numărului de utilaje din fiecare categorie implicată (ex. finisoare, cilindri compactori, etc.). Această clarificare este esențială pentru a asigura o interpretare unitară și echitabilă a cerinței de către toți ofertanții, precum și pentru a evita eventuale diferențe de abordare care ar putea afecta comparabilitatea ofertelor.
Raspuns 120	Esalonul de asfalt este compus dintr-un repartizator asfalt si 3 cilindri compactori. Operatia de punere in opera a mixturii asfaltice consta in asternerea ei si apoi compactarea ei, operatie care se realizeaza cu un set de utilaje grupate intr-o formatie denumita esalon de asfalt si care se compune din repartizatorul de mixturi asfaltice si 3 cilindri compactori. Compactarea se executa cu cilindri compactori cu pneuri si cu rulouri netede, pentru fiecare strat de asfalt. Numarul minim necesar de cilindri compactori pentru cilindrarea fiecarui strat de asfalt este de 3 cilindri compactori.
Intrebare 121	Avand in Vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotate la cap Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia.

Raspuns 121	<u>ATENTIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Autoritatea Contractanta <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri in cadrul obiectivului de investitii. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA:</u> • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 122	Avand in Vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotate la cap Orice alte activitati necesare amenajarii terenului.
Raspuns 122	Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de lucrari. Prin urmare, la cap. 3.5 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. Sintagma “<i>Orice alte activitati...</i>” se refera doar la acele activitati neincluse in formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate cuantifica. Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator implementarii contractului. Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de

	Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.
Intrebare 123	Avand în Vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa clarificati ce trebuie cotate la cap Orice alte activitati pentru protectia mediului si aducere la starea initiala.
Raspuns 123	Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de lucrari. Prin urmare, la cap. 2.2.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. Sintagma “Orice alte activitati...” se refera doar la acele activitati neincluse in formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate cuantifica. Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator implementarii contractului. Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.
Intrebare 124	Va rugam sa clarificati daca pentru bretelele nodului rutier, respectiv pentru drumurile relocate va fi considerat in oferta stratul de pamant stabilizat cu lianti hidraulici in zona activa (50 de cm), similar cu specificatiile din profilurile tip pentru autostrada.
Raspuns 124	<u>ATENTIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru <u>Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2.</u> Prezenta procedura de achizitie <u>nu</u> vizeaza constructia unei autostrazi. In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.

Intrebare 125	Pentru panourile anticoliziune nu am identificat un detaliu tip privind alcatuirea si /sau inaltimea acestora. Aplicabilitatea panourilor anticolizune este prezentata in plansa cu detaliu pentru panouri fonobasorbante, toat aci fiind mentionata inaltimea minima de 4.0 m. Va rugam sa clarificati daca pentru sectoarele de panouri anticolizune vor fi cotate in oferta panouri similar celor fonoabsorbante sau plase anticoliziune.
Raspuns 125	A se vedea Raspunsul 99 din prezenta Clarificare.
Intrebare 126	Va rugam sa ne confirmati ca nu se solicita statii de incarcare auto la Cladire Monitorizare Tunel.
Raspuns 126	<u>ATENTIE!</u> Solicitarea de clarificare adresata nu este aferenta prezentei proceduri de achizitie publica. Prezenta procedura este derulata de <u>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, Poarta A</u> si vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie pentru Drumul Expres Suceava-Siret – loturile 1 si 2. Autoritatea Contractanta <u>nu</u> a prevazut lucrari de tuneluri (si nici de cladire monitorizare tunel) in cadrul obiectivului de investitii.. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta <u>CNAIR SA:</u> • <u>nu</u> a prevazut un factor de evaluare sau cerinte minime de conformitate privind <u>Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului</u> sau cu privire la „<u>Componenta Tehnică – Creșterea incluziunii sociale</u>” • <u>nu</u> a stabilit un criteriu de calificare privind experienta similara - executia de <u>tuneluri</u>; • <u>nu</u> a solicitat depunerea in original a Garantiei de participare, la momentul depunerii ofertelor; In acest sens, recomandam tuturor operatorilor economici sa acorde o atentie sporita prevederilor prezentei documentatii de atribuire, astfel incat sa fie evitate situatiile in care sunt adresate solicitari de clarificare care vizeaza alte proceduri de achizitie publica desfasurate de alte autoritati contractante in aceeasi perioada cu cea pe care CNAIR o deruleaza.
Intrebare 127	Verificarea îndeplinirii cerințelor de autorizare și consecințele aferente Vă rugăm să indicați în mod expres momentul în care autoritatea contractantă va proceda la verificarea îndeplinirii condițiilor reglementate la art. 173 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv: intenționați să verificați îndeplinirea cerințelor de autorizare specială la momentul depunerii ofertelor sau ulterior, în perioada executării contractului de achiziție publică? În măsura în care autoritatea contractantă răspunde că va proceda la verificarea îndeplinirii condițiilor reglementate la art. 173 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 în perioada de executare a contractului de achiziție publică, vă rugăm să indicați în mod expres dacă: considerați că lipsa unei astfel de cerințe exprese în documentația de atribuire poate fi suplinită ulterior fără a încălca art. 30 alin. (6) din H.G. nr. 395/2016, potrivit căruia cerințele necuprinse expres în documentația de atribuire sunt considerate „nescrise”?
Raspuns 127	A se vedea Raspunsul 43 din prezenta Clarificare.

Intrebare 128	Clarificarea distincției juridice între autorizarea activității și verificarea capacității tehnice și profesionale a ofertantului. Vă rugăm să indicați în mod expres modalitatea în care autoritatea contractantă face distincția, atât teoretic, cât și practic (în cuprinsul documentației de atribuire) între: autorizarea activității – condiție de legalitate, reglementată de art. 173 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, care presupune deținerea de către operatorul economic (sau entitățile nominalizate de acesta) a unor licențe sau autorizații speciale, emise în baza legislației sectoriale (de ex., Legea nr. 123/2012, reglementările ANRE, IGSU, ISCIR, APM etc.) și capacitatea tehnică și profesională – criteriu de calificare evaluabil, reglementat de art. 178–179 din Legea nr. 98/2016, care se referă la experiența în lucrări similare, personalul de specialitate, echipamentele tehnice, alte resurse relevante etc. În lipsa unei delimitări clare, există riscul ca autoritatea contractantă să evalueze capacitatea tehnică fără a verifica dacă operatorul economic are dreptul legal de a presta activitățile respective, ceea ce contravine flagrant dispozițiilor legale imperative în materia achizițiilor publice.
Raspuns 128	Dupa cum este mentionat in cadrul Documentatiei de atribuire, Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul sectiunii III.1.1.b) <i>Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale</i>: « Pentru fiecare lot in parte, Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, <u>precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.</u> Modalitatea de indeplinire: Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial în integralitate, <u>din care să rezulte că activitatea principală/ secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului,</u> precum si Declaratia privind Beneficiarul real al persoanei juridice, eliberata de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. » Dupa cum se poate observa, capacitatea reflectă aptitudinea efectivă a operatorului economic de a executa lucrarea la un nivel corespunzător de calitate și complexitate, cu toate componentele sale. Cerinta a fost stabilita in conformitate cu prevederile art. 173 alin (1) din Legea nr.

	98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.. Aceasta cerinta a fost stabilita pentru ca Autoritatea Contractanta sa se asigure ca operatorul economic nu isi exercita activitatea in mod clandestin/ ilegal si isi exercita activitatea conform prevederilor legale in vigoare. Motivul pentru care s-a solicitat ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara operatorul economic conform codificarii CAEN sa corespunda obiectului contractului este, pe de o parte de a evita consecintele legale/ litigiile ce pot aparea in situatia in care lucrarile sunt executate de companii care nu au in obiectul lor de activitate astfel de activitati sau de companii care practica in mod fraudulos astfel de activitati, iar pe de alta parte de a avea garantia sa operatorii economici care participa la procedura de atribuire sunt certificati sa presteze astfel de lucrari. Totodata, cerinta a fost solicitata pentru ca Autoritatea Contractanta sa obtina garantia faptului ca operatorii economici desfasoara activitatea solicitata prin documentatia de atribuire, eliminand astfel riscul de blocare a executiei lucrarilor din cauza faptului ca operatori economici nu cunosc domeniul sau activeaza in afara acestuia. Dupa cum s-a mentionat in cadrul Raspunsului 43, in situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii, operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare. Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati, instalatii, arheologie, este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, <u>si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin Cerintele Beneficiarului si/sau Instructiunile catre Ofertanti.</u> A se vedea si Raspunsul 147 din prezenta Clarificare.
Intrebare 129	Caracterul unei oferte formulate de un operator care nu deține autorizările speciale cerute de legislația în materie și nu nominalizează nicio entitate terță autorizată legal în acest scop Vă rugăm să indicați în mod expres dacă, din punctul de vedere al autorității contractante, raportat la conținutul actual al documentației de atribuire: este considerată legală și admisibilă o ofertă în care operatorul economic principal nu deține și nu desemnează, în cadrul ofertei, nicio entitate terță (asociat, terț susținător, subcontractant) care să dețină autorizările speciale cerute de legislația aplicabilă pentru activitățile reglementate (ex. ANRE, IGSU, ISCIR, APM etc.); în lipsa atât a deținerii autorizărilor speciale de către operatorul economic principal, cât și a desemnării unei entități terțe care să dețină autorizările speciale, autoritatea contractantă consideră că obligațiile legale privind autorizarea activității pentru activitățile reglementate sunt totuși îndeplinite?

	Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să indicați temeiul legal expres în baza căruia o asemenea interpretare este considerată valabilă, precum și mecanismul prin care autoritatea contractantă va gestiona riscul de nelegalitate și de imposibilitate de executare a lucrărilor supuse regimului autorizării.
Raspuns 129	A se vedea Raspunsurile 43, 128 si 147 din prezenta Clarificare.
Intrebare 130	Va rugam sa confirmati ca persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico – economice incluse in Documentatia de Atribuire, pot participa in calitate de ofertant / subcontractant in cadrul procedurii de atribuire a contractului de proiectare si executie.
Raspuns 130	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca operatorul economic mentionat in cadrul sectiunii III.1.1.a) din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti a fost implicat în intocmirea documentațiilor tehnico–economice incluse în Documentația de Atribuire si, de asemenea, a fost responsabil din punct de vedere contractual de intocmirea Studiului de Fezabilitate. In cadrul documentatiei predate la Beneficiar, elaboratorul Studiului de Fezabilitate a intocmit si a predat inclusiv devizele generale si pe obiect (Volum Confidential), documente pe care Autoritatea Contractanta <u>nu le-a pus la dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura, avand in vedere caracterul confidential al acestora.</u> Astfel, dat fiind faptul ca operatorul economic mentionat in cadrul sectiunii III.1.1.a) din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti <u>se află în posesia acestor informații, pe care ceilalți participanți la procedura de atribuire nu le posedă, s-ar putea crea un avantaj in conditiile in care respectivul elaborator de Studiu de Fezabilitate va utiliza pentru un anumit ofertant informatiile deja detinute, existand astfel posibilitatea ca acesta situatie să conducă la defavorizarea celorlalți operatori economici care depun oferte.</u> <u>Avand in vedere aspectele mentionate,</u> Autoritatea Contractanta va analiza prevederile referitoare <u>la existenta unui posibil conflict de interese sau a denaturarii concurentei, prin prisma prevederilor legale in materia achizitiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,</u> in conditiile in care elaboratorul Studiului de Fezabilitate va participa in orice calitate (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator/etc) in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica. De asemenea, Autoritatea Contractanta recomanda a se avea in vedere si prevederile art. 59 din Legea 98/2016, unde prin conflict de interese se înțelege <u>orice situație în care membrii personalului</u> autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire. Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea participarii operatorilor economici la procedurile de achizitie organizate de aceasta, <u>insa prin eventuala participare la prezenta procedura de achizitie a Prestatorului care a livrat Studiul de Fezabilitate, Autoritatea Contractanta are obligatia de a</u>

	<u>analiza si de a lua toate masurile necesare pentru a evita o situatie potential generatoare de conflict de interese, in sensul art. 60 din Legea 98/2016.</u> Asa cum precizeaza si legiuitorul, lista prezentata in lege prevede doar cateva situatii reglementate cu titlu exemplificativ, <u>si nu totalitatea circumstantelor care pot sta la baza existentei unui conflict de interese sau a denaturarii concurente.</u> Astfel, <u>Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a remedia o posibila situatie de conflict de interese in cazul in care se materializeaza, in scopul respectarii principiului tratamentului egal pentru toti operatorii economici si a evitarii denaturarii concurente.</u>
Intrebare 131	În vederea întocmirii unei oferte conforme și adaptate cerințelor documentației de atribuire, solicităm clarificări cu privire la durata garanției pentru lucrări și durata garanției pentru echipamentele utilizate în cadrul proiectului, în special în cazul echipamentelor specializate, cum sunt stațiile de încărcare, posturile de transformare, grupurile electrogene etc. Înțelegem că operatorul economic are posibilitatea de a oferi o garanție extinsă pentru lucrări, iar în acest sens, ne raportăm la o perioadă de 120 de luni. Cu toate acestea, solicităm să ne clarificați dacă aceeași perioadă trebuie aplicată și echipamentelor montate în cadrul contractului, având în vedere că acestea sunt furnizate de producători cu o garanție standard de 24 de luni sau, în unele cazuri, de o durată prestabilită de către fabricant, care nu poate fi modificată unilateral de ofertant. Este important să precizăm dacă, în cazul echipamentelor care au o garanție oferită de producător mai mică decât cea a lucrărilor, operatorul economic trebuie să își asume extinderea garanției acestora pe întreaga durată a garanției lucrărilor, sau dacă este suficient să respecte perioada de garanție standard oferită de producător. De asemenea, solicităm să ne confirmați dacă, în cazul în care echipamentele beneficiază de o garanție distinctă față de lucrări, obligațiile ofertantului în ceea ce privește mentenanța sau reparațiile pe perioada garanției extinse pentru lucrări se referă strict la elementele constructiv-executive ale proiectului și nu la defecțiunile echipamentelor care depășesc perioada de garanție acordată de producător. Întrucât această clarificare are un impact major asupra modalității de ofertare, estimării costurilor și asumării responsabilităților post-execuție, solicităm un răspuns detaliat care să stabilească fără echivoc modalitatea de aplicare a garanției atât pentru lucrări, cât și pentru echipamente.
Raspuns 131	Garantia echipamentelor este stabilita de producatorul acestora in conformitate cu standardele si normativele aferente acestora si este independenta de vointa Antreprenorului (neputand fi prelungita fata de cat este stabilita de producator). Astfel, pentru aceste produse mentionate in clarificare se va asigura o garantie de minim 24 de luni de la punerea lor in functiune, putand fi si mai mare de 24 de luni, in functie de garantia stabilita de producator. Factorul de evaluare privind Perioada de Garantie acordata intre 60 si 120 de luni se refera la garantia aferenta lucrarilor executate.

	Antreprenorul va avea obligatia sa asigure mentenanta/intretinerea acestor echipamente pe intreaga perioada de garantie a produselor de la punerea in functiune a acestora. Totodata, la finalizarea perioadei de garantie a produselor, pentru echipamentele pentru care s-a asigurat mentenanta, trebuie transmis Beneficiarului manualul de intretinere/ service.
Intrebare 132	În temeiul articolului 152 și urm. din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația de a stabili termenele de depunere a ofertelor astfel încât operatorii economici să dispună de un interval de timp rezonabil pentru pregătirea documentației. În aplicarea acestui articol de lege, trebuie avute în vedere principiile fundamentale ale achizițiilor publice prevăzute în Directiva 2014/24/UE, respectiv nediscriminarea, transparența și egalitatea de tratament. Aceste principii impun autorităților contractante obligația de a asigura accesul egal și nediscriminatoriu al tuturor operatorilor economici la procedurile de atribuire, iar stabilirea unor termene nerezonabile sau refuzul prelungirii acestora poate constitui o încălcare gravă a obligațiilor impuse de legislația europeană. În aceeași ordine de idei, jurisprudența CJUE subliniază importanța respectării transparenței și a posibilității operatorilor economici de a participa în condiții echitabile la procedurile de achiziție publică. De exemplu, în cauza C-241/06, Lämmerzahl GmbH împotriva Freie Hansestadt Bremen, Curtea a statuat că lipsa unor informații esențiale sau imposibilitatea obiectivă a operatorilor economici de a elabora oferte competitive din cauza unor termene neadecvate poate duce la încălcarea principiului transparenței. De asemenea, Curtea a subliniat că, dacă o autoritate contractantă creează un avantaj competitiv artificial prin stabilirea unor termene restrictive, aceasta se află în contradicție cu principiul tratamentului egal. Pe lângă jurisprudența CJUE, Banca Mondială, în Raportul intermediar privind rezultatele asistenței acordate la locul de muncă pentru autoritățile contractante (perioada de raportare: 1 mai 2022 – 28 februarie 2023), a relevat faptul că, în practică, termenele prea scurte pot genera efecte negative asupra participării operatorilor economici și pot conduce la excluderea unor potențiali ofertanți, diminuând concurența și, implicit, afectând eficiența achiziției publice. Studiul recomandă ca termenele să fie flexibile și adaptate complexității procedurii, iar în cazul în care operatorii economici semnalează dificultăți justificate în respectarea termenului inițial, autoritatea contractantă trebuie să ia măsuri corective, inclusiv prelungirea acestuia. Așadar, în contextul unei proceduri de achiziție publică complexe, care presupune o documentație extinsă și dificil de analizat, autoritatea contractantă are obligația legală de a prelungi termenul de depunere a ofertelor atunci când este sesizată în acest sens de către operatorii economici, dacă solicitarea este justificată de dificultăți obiective în elaborarea ofertei. Această obligație derivă nu doar din articolul 152 din Legea nr. 98/2016, ci și din interpretarea principiilor consacrate de Directiva 2014/24/UE și jurisprudența CJUE. În lumina celor de mai sus, în cazul unei proceduri complexe care implică o documentație extinsă și dificil de analizat, autoritatea contractantă are obligația de a

	prelungi termenul de depunere a ofertelor dacă este sesizată în acest sens, pentru a nu afecta dreptul operatorilor economici de a participa în condiții egale și transparente. Refuzul nejustificat al autorității contractante de a acorda o prelungire a termenului poate constitui o încălcare a principiilor fundamentale ale achizițiilor publice, a articolului 152 din Legea nr. 98/2016, precum și a Directivei 2014/24/UE, fiind susceptibil de a atrage sancțiuni din partea organelor jurisdicționale administrative, a instanțelor naționale sau a organismelor de control. Pentru totalitatea celor de mai sus și raportate la complexitatea prezentei proceduri de achiziție publică, vă solicităm să dispuneți prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu 45 de zile. Totodată, în măsura în care nu veți da curs prezentei cereri, vă solicităm să motivați temeinic refuzul.
Raspuns 132	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. Totodata, in ceea ce priveste noul termen de depunere, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele aspecte de relevanta majora: Asa cum toti operatorii economici au fost informati inca de la momentul publicarii Anuntului de participare, prezenta procedura de achizitie publica se desfasoara in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, respectarea prevederilor acestui Regulament constituind <u>conditii imperative atat pentru Autoritatea Contractanta, cat si pentru operatorii economici, in vederea asigurarii eligibilitatii de finantare.</u> Avand in vedere aceste considerente, si <u>in baza</u> actului normativ de transpunere a legislatiei europene in cea nationala, in speta art. 4 alin. (5) din O.U.G. nr. 62/20.11.2025, asa cum aceasta a fost modificata prin intermediul Legii nr. 4 din 09.01.2026: (5) În aplicarea Regulamentului (UE) 2025/1.106, pentru proiectele de infrastructură de transport rutier de interes național finanțate sau finanțabile prin instrumentul financiar european SAFE, <u>autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de licitație deschisă prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu reducerea termenelor în conformitate cu art. 74 alin. (3) și art. 161 alin. (1) din aceeași lege, SITUAȚIA DE URGENTĂ CONSIDERÂNDU-SE A FI DEMONSTRATĂ.</u> Autoritatea Contractanta utilizeaza procedura de <u>licitatie deschisa prevăzută la art. 68 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu reducerea termenelor în conformitate cu art. 74, alin. (3) și art. 161, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice accelerata</u>, care se traduce prin: • termene reduse de depunere a ofertelor – 23.01.2026 (23 de zile de la transmiterea spre publicare a Anuntului de participare, care a fost un termen oricum superior celui minim impus de 15 zile); • termene reduse de publicare a Raspunsului Consolidat la solicitarile de clarificare

	Dupa cum se poate observa, Legiuitorul a considerat necesara <u>instituirea unei prezumtii legale referitoare la demonstrarea situatiei de urgenta</u>, tocmai din cauza constrangerilor impuse prin Regulamentul european in vederea eligibilitatii prin Instrumentul SAFE, pentru a permite Autoritatilor Contractante derularea cu celeritate a procedurilor de achizitie publica. Astfel, stabilirea acestor categorii de termene reduse a fost imperativa raportat la necesitatea indeplinirii conditiei de eligibilitate pentru finantare prevazuta in cadrul Regulamentului European nr. 1106/2025 (Considerentul 30 din preambulul regulamentului) privind obligatia semnarii Contractelor de lucrari pana in mai 2026: <i>“Achizițiile publice efectuate de un stat membru ar trebui, de asemenea, <u>să fie eligibile pentru sprijin atunci când contractul a fost semnat până la 30 mai 2026</u>, cu condiția ca statul membru respectiv să fi luat toate măsurile necesare, agreeate prin acordul operațional, pentru a extinde beneficiul contractului respectiv adresându-se în mod activ altor state membre, statelor SEE-AELS și Ucrainei, precum și țărilor în curs de aderare, țărilor candidate, potențialilor candidați, sau altor țări terțe cu care Uniunea a încheiat un parteneriat în materie de securitate și apărare.”</i> Atragem atentia asupra faptului ca in cadrul unei proceduri de achizitie publica de asemenea anvergura exista un numar mare de variabile care pot conduce la intarzieri in finalizarea procedurii de achizitie publica.
Intrebare 133	Va rugam sa postati in SEAP volumele 2, 5 si 10, pe care nu le-am regasit in documentatia de atribuire. De asemenea, nu am regasit pentru lotul 2 Memoriu tehnic. Va rugam sa le postati.
Raspuns 133	Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Volumul 5 <i>ANALIZA COST BENEFICIU</i> si volumul 10 – <i>COSTURI - DEVIZ</i>, prezinta informatii confidentiale, destinate exclusiv Beneficiarului (CNAIR SA). Volumul 2 - <i>STUDIU PRIVIND ALTERNATIVELE DE TRASEU</i>, contine documentatia aferenta etapei Analiza Multicriterila, etapa in urma careia a fost stabilita varianta de traseu aferenta obiectivului in cauza, ce nu are impact si nu influenteaza ofertantii in elaborarea ofertelor. In concluzie, volumele la care faceti referire <u>nu reprezinta inscrisuri necesare pentru elaborarea ofertelor.</u> Cu privire la cea de a doua parte a solicitarii dumneavoastra, precizam ca nu este aferenta <u>Lotului 1 al Drumului Expres Suceava – Siret.</u> Totusi, va recomandam o atentie sporita la descarcarea tuturor arhivelor aferente Documentatiei tehnice, intrucat documentul la care faceti referire se regaseste incarcat in SEAP.
Intrebare 134	Avand in vedere ca: volumul documentației de atribuire, particularitățile procedurii de atribuire și complexitatea acesteia determină alocarea unei perioade de timp extinse pentru analiza detaliată a documentației, pregătirea documentelor necesare, alinierea componentei tehnice a ofertei cu cea financiară etc. exigența asigurării unui cadru concurențial real, care presupune asigurarea unui

	interval de timp rezonabil operatorilor economici pentru depunerea ofertelor, astfel încât acestea să fie competitive, inovative și eficiente din punct de vedere economic, în temeiul art. 53 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 și art. 55 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, vă solicităm prelungirea termenului limită pentru depunerea ofertelor cu 45 de zile.
Raspuns 134	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. A se vedea si Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.
Intrebare 135	Referitor la licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achizitie publica: PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava – Siret Lot 1: Suceava – Dărmănești Lot 2: Dărmănești – Bălcăuți, anunț de participare nr. CN1088859 din 02.01.2026, vă adresăm prezenta solicitare de decalare a termenului-limită de depunere a ofertelor, având în vedere următoarele aspecte: • Complexitatea și volumul semnificativ al documentației, care necesită traducere, analiză detaliată și corelare tehnico-economică, în vederea elaborării unei oferte tehnice și financiare competitive, conforme cerințelor din Documentația de atribuire și condițiilor din teren; • Necesitatea timpului adecvat pentru analiza documentației și elaborarea listelor de cantități, în contextul unei proceduri de tip proiectare și execuție; • Volumul ridicat de solicitări de oferte pentru materiale, echipamente și servicii, ce trebuie transmis către furnizori/subcontractori, precum și timpul necesar pentru centralizarea și evaluarea acestora; • Data publicării procedurii (02.01.2026), coroborată cu faptul că, în intervalul 31.12.2025 – 12.01.2026, activitatea personalului propriu, precum și a furnizorilor/colaboratorilor este afectată de zilele libere legale, sărbătorile de iarnă și concediile planificate; • Suprapunerea termenelor-limită de depunere a ofertelor cu alte proceduri derulate de dumneavoastră și de CNIR S.A., ceea ce afectează disponibilitatea resurselor de elaborare a ofertelor. În considerarea celor de mai sus, vă solicităm respectuos prelungirea termenului-limită de depunere a ofertelor cu minimum 45 (patruzeci și cinci) de zile.
Raspuns 135	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. A se vedea si Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.
Intrebare 136	În atenția Autorității Contractante, COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Subscrisa, [...], în calitate de potențial ofertant în cadrul procedurii de achiziție publică „PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava – Siret Lot 1: Suceava – Dărmănești Lot 2: Dărmănești – Bălcăuți”, am analizat cu deosebită atenție documentația de atribuire, inclusiv proiectul de contract de furnizare. În vederea asigurării unui cadru contractual echilibrat, predictibil și executabil, care să reflecte o alocare proporțională a riscurilor și obligațiilor, în conformitate cu principiile care guvernează achizițiile publice și cu legislația civilă în vigoare, vă înaintăm prezenta solicitare de clarificare. Acestea vizează o clauză care, în forma actuală, creează un dezechilibru semnificativ în detrimentul Furnizorului și poate genera dificultăți în implementarea cu succes a contractului. De asemenea, clarificarea este

necesară și pentru asigurarea unui cadru concurențial adecvat în vederea atingerii obiectivelor de eficiență și performanță ale investiției publice în cauză.

CLARIFICARE PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

1. Clarificare privind dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație – Cerințele Beneficiarului Descrierea detaliată a problemei

- Documentația prevede că lucrările de artă vor respecta prevederile Instrucțiunilor tehnice aferente Caietelor de sarcini generate comune lucrărilor de artă, indicativ AND 590/2016.

În Cerințele Beneficiarului, cap. 5.2 *Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor*, se menționează ca și cerințe obligatorii de proiectare a structurilor că: *Dispozitive de acoperirea rosturilor de dilatație vor avea o garanție de minim 10 ani și o durată de viață de minim 50 ani (punctul 19).*

- **Clarificare solicitată:**

Vă rugăm să confirmați că, pentru demonstrarea conformității cu Cerințele Beneficiarului și cu Normativul AND 590/2016, ofertanții au obligația, la momentul depunerii ofertei, de a prezenta, pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație, un **Agreement Tehnic In Constructii**, care să certifice:

- respectarea cerințelor de durată de viață (minimum 50 de ani);
- îndeplinirea testelor și performanțelor impuse de AND 590 (testul de durabilitate corespunzător unui număr de treceri echivalent cu $50 \times 2.000.000 = 100.000.000$ treceri/an, conform Tabel 2 din AND 590/2016, Caiet de Sarcini nr. 16, în condiții de FLM1).

În lipsa prezentării unui astfel de Agreement Tehnic in Constructii bazat pe AND590 în faza de ofertare, cerința Beneficiarului nu poate fi considerată îndeplinită. Vă rugăm să confirmați această interpretare.

- **Justificare**

Instrucțiunile AND 590 reprezintă singurul document oficial, aprobat și asumat de autoritatea competentă în domeniul drumurilor, emis cu respectarea prevederilor legale europene și naționale. Aplicarea lor în cadrul procedurilor de achiziție publică pentru lucrări de drumuri din România este obligatorie.

Normativul AND 590, în vigoare din 2016, reglementează, prin caiete de sarcini dedicate, fiecare familie de produse utilizate la lucrările de artă. Astfel:


- dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație sunt reglementate prin Caietul de sarcini nr. 16.

Conform acestor caiete de sarcini, doar produsele care fac obiectul unui agreement tehnic pot garanta performanțele minime solicitate referitor la durata de viață.

În consecință, solicitarea de agreement tehnic nu reprezintă o condiție opțională, ci una obligatorie, iar lipsa acestuia echivalează cu neîndeplinirea cerinței.

Având în vedere importanța respectării cerințelor tehnice și legale, vă rugăm să ne oferiți răspuns la prezenta solicitare de clarificare, pentru a putea depune o ofertă conformă și competitivă, în interesul derulării optime a proiectului de infrastructură.

Raspuns 136	Autoritatea Contractanta nu a solicitat, la momentul depunerii ofertei, prezentarea de Agremente Tehnice in Constructii pentru rosturile de dilatare aferente lucrarilor de arta, acestea fiind necesare in implementarea contractului, la momentul executarii acestora. Contractul este de tipul Proiectare si Executie. Este responsabilitatea Antreprenorului de a proiecta si executa lucrari in conformitate cu Cerintele Beneficiarului. Prin urmare, alegerea si punerea in opera a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare ramane la latitudinea viitorului Antreprenor, cu conditia respectarii caracteristicilor imperative privind proiectarea structurilor, cap. 5.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului, respectiv: <i>“19.Dispozitive de acoperirea rosturilor de dilatare vor avea o garantie de minim 10 ani si o durata de viata de minim 50 ani.</i> <i>20.Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatare vor fi montate la acelasi nivel atat pe cale cat si pe trotuar (fara elemente de racordare) si se vor prelungi cu 5 cm in afara grinzii de parapet.”</i>
Intrebare 137	In cadrul Documentatie de Atribuire, la “CN1088859_Documentele_Beneficiarului_Lot_1\Volum 8 Autorizatii, avize, acorduri\AVIZE CU 192 30.05.2024\55.CFR”, in documentul pdf “PV 2_14_C2_746 DIN 03.11.2023”, la pagina 3/6, la Pod pe Dex km 14+961 peste raul Hatnuta si CF 500, la Concluzii, se precizeaza: “Din punct de Vedere cadastral, L, CT, IFTE si TTR nu sunt probleme”. Totodata in cadrul documentului pdf “CN1088859_Cerintele_Beneficiarului_Lot_1_semnat” Podul pe Dex km 14+961 peste raul Hatnuta si CF 500 are 110 m lungime, si consideram ca trebuiesc lucrari de relocare telecomunicatii CFR. Va rugam sa ne precizati daca sunt necesare lucrari de relocare / protejare / mutare retele telecomunicatii CFR la Pod pe Dex km 14+961 peste raul Hatnuta si CF 500.
Raspuns 137	Sucursala Regionala de Cai Ferate Iasi a emis Acordul de principiu nr. 5.1/A/207/29.04.2024, in cadrul caruia exista <i>Alte obiective existente in zonele analizate</i> (pag. 7/10). De asemenea, în avizul emis de catre Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”-SA se menționează <i>Situatia cablurilor si instalatiilor CFR</i> (pag. 2/5).
Intrebare 138	In cadrul Documentatie de Atribuire, la documentul pdf “CN1088859_Cerintele_Beneficiarului_Lot_1_semnat”, S11 - Pasaj pe Br.10 peste DEx Km 10+451.36 (Nod 2 - DN2-DN2P) are 94 m lungime. Va rugam sa ne precizati daca acest pasaj trebuie iluminat sau nu.
Raspuns 138	Structura la care faceti referire, S11 - Pasaj pe Br.10 peste DEx Km 10+451.36 (Nod 2 - DN2-DN2P), face parte integranta din nodul rutier 2 - DN2-DN2P (Suceava Vest), care are prevazut sistem de iluminat. Prin urmare, si structura S11 - Pasaj pe Br.10 peste DEx Km 10+451.36 (Nod 2 - DN2-DN2P) trebuie iluminata, iar acest lucru rezulta inclusiv din dispozitia generala din cadrul documentatiei tehnice:

	SECTIUNE TRANSVERSLA A-A / A-A CROSS SECTION Scara 1:200 / Scale 1:200  Detallu "A" Sc. 1:25 MAS16 - SMA16 rul PMB 45/80 - 4 cm
Intrebare 139	Clarificare privind Art. 5.6 (2) - Termenul de plată aplicabil: - Conform dispozițiilor Condițiilor Generale, termenul de plată este de 30 de zile de la primirea Certificatului de Plată emis de către Supervisor. - Conform Art. 5.6. (2) din Acordul Contractual, termenul de plată este de 60 de zile, fie de la data primirii facturii (dacă Certificatul de Plată aferent este deja aprobat), fie de la data aprobării Certificatului de Plată (în cazul în care factura a fost emisă anterior aprobării). Art. 5.6 (1) din Acordul Contractual menționează că prevalează dispozițiile legale ale Legii nr. 72/2013, față de dispozițiile Condițiilor Contractuale. Cu toate acestea, facem precizarea faptului că, în situația dată, Condițiile Contractuale reprezintă, de fapt, Condițiile Generale prevăzute de Hotărârea 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, astfel că nu se poate discuta de o prevalare a dispozițiilor Legii nr. 72/2013. Legea 72/2013 reprezintă o norma generală care reglementează măsurile pentru combaterea întârzierilor în executarea obligațiilor de plată. Facem precizarea că în domeniul achizițiilor publice Legea 98/2016 reprezintă normă specială aplicabilă achizițiilor publice și reglementează relațiile contractuale din acest domeniu și prevalează față de Legea 72/2013. Fiind derogatorie de la norma generală, norma specială se aplică ori de câte ori ne găsim în fața unui caz ce intră sub incidența prevederilor sale, deci norma specială se aplică prioritar față de norma generală. Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 detaliază condițiile generale ale contractelor de achiziții publice, fiind un act normativ subsecvent emis în temeiul Legii 98/2016. Aceasta nu poate introduce derogări față de normele legale (Legea 98/2016 sau Legea 72/2013) și este obligatorie în limitele și condițiile stabilite de legislația superioară. În acest context, termenul de plată de 30 de zile prevăzut de Art. 50.4 din Condițiile Generale este pe deplin aplicabil, respectând atât Legea 72/2013 (care impune doar un termen maximal de 60 de zile), cât și Legea 98/2016 (norma specială). Mențiunea din Art. 5.6 alin. (1) privind prevalența Legii 72/2013 trebuie interpretată astfel încât să respecte ierarhia normelor și prioritatea normei speciale. Prin urmare, solicităm modificarea termenului de plată prevăzut în cadrul documentației actuale, astfel încât acesta să fie de 30 de zile, în conformitate cu prevederile Condițiilor Generale și în spiritul legislației speciale aplicabile achizițiilor publice.

Raspuns 139	Autoritatea Contractanta precizeaza ca prevederile Sub-clauzei art. 5.6, alin. 2 respecta prevederile Conditiei Generale din H.G. nr. 1/2018 - Anexa nr. 2. Tododata, precizam ca este important sa se aiba in vedere prevederile Art. 5.6 din Acordul Contractual, potrivit caruia: “5.6. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati directe catre Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] din Conditie Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale in masura in care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si Beneficiar cu modificari si completari ulterioare. In situatia in care exista vreo contradictie intre prevederile Conditiei Contractuale si Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare, vor prevala dispozitiile legale incidente.” Autoritatea Contractanta, la finalul art. 5.6 din Acordul contractual a mentionat urmatoarele: <i>„Prezentul articol [5.6 alin. (1) - alin. (12)] se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotararea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare incidente asupra Conditiei Contractuale”</i> In acest context, consideram necesar sa invederam prevederile art. 4 din Hotararea de Guvern nr. 1/2018, conform carora: <i>„Prezentele prevederi, inclusiv cele din anexele nr. 1 si 2, se aplica cu respectarea intocmai a Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a legislatiei in vigoare incidente, inclusiv in domeniul disciplinei si calitatii in constructii, care sunt prioritare.”</i> Prin urmare, legiuitorul a stabilit ca legislatia incidenta, in vigoare, sa fie prioritara fata de H.G. nr. 1/2018. Mai mult decat atat, apreciem necesar ca toti operatorii economici interesati sa depuna oferta sa aiba in vedere faptul ca finantarea acestui obiectiv de investitii se realizeaza din fonduri SAFE si, pe cale de consecinta, avand in vedere complexitatea si volumul mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major, este necesara stabilirea termenului de plata la 60 de zile.
Intrebare 140	Clarificare privind art. 5.6 alin. (5) privind comunicarea indexului de încărcare al facturilor. Având în vedere prevederile: <i>„Netransmiterea indexului de încărcare către Autoritatea Contractantă, în termen de 2 zile lucrătoare, face ca termenul de plată să nu curgă până la data transmiterii oficiale a indexului de încărcare (...). Termenul de plată va curge de la primirea de către Autoritatea Contractantă a indexului de încărcare.”</i>

	precizăm că înțelegem și ne asumăm obligația de a transmite indexul de încărcare al facturii în sistemul RO e-Factura, în vederea facilitării identificării acesteia de către Autoritatea Contractantă. Cu toate acestea, vă rugăm să ne precizați care temeiul legal pentru care termenul de plată nu ar curge până la comunicarea indexului? Dacă nu există niciun temei legal prin care să se creeze o astfel de derogare de la regimul scadenței facturilor, transformând o obligație de comunicare a indexului într-o condiție suspensivă a exigibilității creanței, vă solicităm să modificați clauza pentru a fi respectare prevederile legale în materie.
Raspuns 140	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conditiile in care, Antreprenorul transmite concomitent cu factura si indexul de incarcare in SPV, termenul de plata curge de la momentul transmiterii facturii (60 de zile). In conditiile in care Antreprenorul omite transmiterea indexului de incarcare in SPV, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta intrucat nu poate identifica automat factura depusa in SPV, deoarece in SPV se incarca toate facturile de la nivelul CNAIR SA (Sediul central si DRDP 1-8 si Cestrin) indiferent de contract, cheltuiala, produse achizitionate, servicii prestate, lucrari executate, intrucat CNAIR SA este o singura personalitate juridica, avand un singur CUI, atat pentru sediul central cat si pentru sediile regionale si judetene. Astfel, existand sute de facturi zilnice depuse la CNAIR SA, atat din teritoriu cat si central, este practic imposibil pentru Autoritatea Contractanta sa identifice in mod eficient si in timp util factura dumneavoastra (in conditiile in care nu a fost prezentat si indexul SPV). Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta, la aceste categorii de contracte, efectuarea platilor s-a realizat intr-o perioada mult mai scurta decat acest interval. Aceasta clauza contractuala nu reprezinta o conditie suspensiva a exigibilitatii creantei, si nici nu este insotita de clauze penalizatoare, ci vine in sprijinul Antreprenorului pentru a se organiza corespunzator si sa fie diligent astfel incat sa se poata identifica corect factura in SPV, pentru a nu se pierde timp inutil, indexul SPV fiind necesar si pentru transmiterea pe circuitul de avizare intern pentru aprobarea facturii. Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (<i>contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ</i>) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, avand in vedere finantarea din fonduri europene a acestui obiectiv de investitii, Autoritatea Contractanta apreciaza ca esentiala pentru realizarea platilor in bune conditii mentinerea prevederilor Art. 5.6 alin. (5) din Acordul Contractual.
Intrebare 141	Clarificare privind Art. 5.6 – alin. (11) Referitor la prevederea din art. 5.6 alin. (11) din Acordul Contractual, prin care se prevede că Supervizorul are obligația de a exclude din Certificatul Final de Plată sumele declarate necuvenite și/sau nelegale de către organele de control abilitate, considerăm că aceasta nu are un temei juridic. Conform Condițiilor Generale, Clauza 51 definește în mod expres categoriile de sume care trebuie incluse în Certificatul Final de Plată.

	Astfel, orice sumă care este declarată necuvenită și/sau nelegală ar trebui solicitată Beneficiarului prin mecanismele contractuale prevăzute, cum ar fi prin revendicări sau alte mijloace legale și nu prin excluderea din Certificatul Final de Plată. Această abordare este necesară pentru a asigura conformitatea cu Condițiile Generale și echilibrul contractual, evitând interpretări care ar putea genera controverse sau litigii în implementarea contractului. Având în vedere cele menționate, solicităm Autorității Contractante să modifice prevederea din Art. 5.6 alin. (11) din Acordul Contractual, astfel încât să fie în deplină conformitate cu Condițiile Generale, Clauza 51. Solicităm stabilirea unui mecanism clar, care să respecte următoarele principii: 1. Notificarea prealabilă către Antreprenor cu privire la orice constatare de necuvenire sau nelegalitate. 2. Soluționarea prin mecanismele contractuale existente, cum ar fi revendicările sau alte mijloace legale. 3. Menținerea echilibrului contractual, evitând modificări care ar putea afecta predictibilitatea și echitatea raporturilor între părți.
Raspuns 141	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca prevederile Art. 5.6 alin. (11) Reglementeaza, in mod clar, situatia in care organe de control ale statului abilitate in acest sens si/sau ale Comisiei Europene, in contextul finantarii acestui proiect din fonduri europene, identifica faptul ca au fost platite Antreprenorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, la care, asadar Antreprenorul nu este indreptatit si, pentru care, pe cale de consecinta, nu exista temei legal ca Antreprenorul sa nu le restituie. Astfel, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca articolul contractual reglementeaza clar modalitatea de restituire a eventualelor sume constatate de catre organele de control ale statului abilitate in acest sens si/sau ale Comisiei Europene ca fiind necuvenite si/sau nelegale, prevederile Art. 5.6 alin. (11) constituind insusi mecanismul contractual existent pentru restituirea de catre Antreprenor a sumelor declarate necuvenite si/sau nelegale platite acestuia. Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca echilibrul contractual este realizat prin prevederile Art. 5.6 alin. (11) care reglementeaza modalitatea de restituire de catre Antreprenor a sumelor declarate necuvenite si/sau nelegale, la care acesta nu este indreptatit. Avand in vedere aceste aspecte, coroborat cu faptul ca Certificatele de Plata, pe parcursul derularii contractului, au caracter interimar, putandu-se oricand pana la Certificatul la Terminarea Lucrarilor sa se intervina asupra sumelor aprobate, in conditiile in care se constata erori/plati necuvenite/plati nelegale/plati lucrari nereceptionate si alte asemenea, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.6 alin. (11) din Acordul Contractual.
Intrebare 142	Clarificare privind Art. 5.7 – alin. (2) Referitor la prevederea din art. 5.7 alin. (2) din Acordul Contractual, prin care Beneficiarul își rezervă dreptul de a stabili unilateral dacă Antreprenorul întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării contractului, considerăm că o astfel de clauză este neadecvată. Aceasta nu asigură un echilibru contractual și creează riscul unor interpretări subiective sau abuzive, care pot prejudicia Antreprenorul. Lipsa unor criterii clare, obiective și transparente pentru determinarea dificultăților sau imposibilității de derulare a contractului încalcă principiile de echitate și predictibilitate necesare unui raport contractual corect.

	Subliniem că orice astfel de evaluare trebuie realizată pe baza unui proces formal, printr-o notificare prealabilă și documente justificative transmise de Beneficiar. În absența unei astfel de proceduri, decizia unilaterală a Beneficiarului devine arbitrară și contravine principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică. Solicităm Autorității Contractante să reanalizeze această prevedere contractuală și să elimine sau să modifice Art. 5.7 alin. (2) din Acordul Contractual, astfel încât să asigure un cadru echilibrat, bazat pe criterii clare, obiective și transparente.
Raspuns 142	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Art. 5.7 alin (2) din Acordul Contractual nu incalca principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică, reglementate in cadrul Art. 2 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, Autoritatea Contractanta invedereaza si faptul ca prevederile Art. 5.7 alin (2) devin incidente in situatia in care Antreprenorul nu notifica Autoritatea Contractanta in calitate de Beneficiar cu privire la faptul ca intampina dificultati indeplinirea obiectului contractului si devine necesara sustinerea tertului. Acest alineat trebuie citit in corelare cu prevederile alin. (1): <i>„(1) <u>In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati</u> sau este in imposibilitatea derularii contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, Antreprenorul are obligatia de a notifica Beneficiarul in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.”,</i> aplicandu-se doar daca Antreprenorul intampina dificultati si nu isi respecta obligatia de a notifica acest lucru. Totodata, aceasta clauza este in corelare cu prevederile art. 50 alin. (1) din HG 395/2016: <i>„[...] Prevederile contractuale dintre autoritatea contractantă și contractantul principal <u>vor asigura că autoritatea contractantă poate aplica această obligație.</u>”</i> Astfel, in conditiile in care Antreprenorul nu isi respecta obligatia de la alin. (1), Autoritatea Contractanta trebuie sa aiba mecanismele contractuale pentru a duce la bun sfarsit obiectivul de investitii. Mentionam faptul ca sintagma „unilateral” nu se regaseste in art. 5.7 alin. (2) din Acordul contractual.
Intrebare 143	Clarificare privind Clauza de Ajustare Vă solicităm să confirmați, prețurile vor putea fi ajustate începând cu prima Situație de Lucrări, fără a fi necesară trecerea unei perioade de timp de la încheierea Contractului. În acest sens, arătăm faptul că ajustarea prețurilor trebuie să se aplice în conformitate cu dispozițiile art. 222 alin. (9) al Legii 98/2016: <i>„Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 24 de luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni.”</i> Scopul ajustării, anume de a reflecta fluctuația condițiilor economice este subliniat și în Instrucțiunea Președintelui ANAP nr. 1/2021, art. 12 alin. (4): <i>„ajustarea prețului contractului în baza unei clauze expres prevăzute în documentele achiziției reprezintă expresia unei acțiuni de aplicabilitate directă și nemijlocită a clauzelor contractului, care se realizează în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, având în vedere evoluția indicilor de preț pentru elemente</i>

	<i>constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. ”</i> Prin urmare, ajustarea prețurilor reprezintă un mecanism uzual, necesar și chiar obligatoriu în contextul contractelor care presupun, în mod inerent, că derularea acestora va depăși 6 luni. În atare condiții se observă că Ajustarea Prețurilor NU este condiționată de trecerea unei anumite perioade de timp, ci se aplică pentru contracte de lucrări care se derulează pe o perioadă de cel puțin 6 luni. Astfel, ajustarea prețului trebuie să se aplice pe întreaga durată de derulare a Contractului, fără a fi necesară trecerea unei perioade de timp de la încheierea contractului sau de la începerea lucrărilor și nu există nicio prevedere în Acordul Contractual care să menționeze altceva.
Raspuns 143	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca ajustarea pretului contractului de lucrari este explicit reglementata in cadrul Art. 5.1. Clauza 48 - <i>Ajustarea Preturilor</i> din Acordul Contractual. Astfel, ajustarea preturilor se va aplica incepand cu prima factura/situatie de lucrari, indiferent daca este pentru activitatea de proiectare sau pentru executie.
Intrebare 144	Pentru lotul 1 al DX Suceava-Siret va rugam sa transmiteti beneficiarului urmatoarea solicitare de clarificare: In cadrul documentatiei la km 1+862, respectiv km 3+500 sunt prevazute pasaje cu lungimea pe directie longitudinala drumului expres de 101 m. Va rugam sa clarificati daca in aceste zone se va prevedea iluminat.
Raspuns 144	În zona pasajelor de la km 1+862, respectiv km 3+500 se prevede iluminat. În cadrul Vol. 3.7 Iluminat: • plansa 61803-SF-ISE-ILUM-1(2)-REV-1.pdf se va înlocui cu: • plansa 61803-SF-ISE-ILUM-1(2).pdf se vor adauga plansele: • plansa 61803-SF-ISE-ILUM-1 Pasaj.pdf • plansa 61803-SF-ISE-ILUM-2 Pasaj.pdf A se vedea Anexa 1 la prezenta Clarificare.
Intrebare 145	In cadrul documentatiei de atribuire, in fisierul Documentele beneficiarului lot 2 nu este incarcat nici un document, Va rugam sa clarificati De asemenea, avem nevoie de dispozitiile generale pentru poduri si plansele pentru poduri
Raspuns 145	Solicitarea de clarificare nu este aferenta Lotului 1 al Drumului Expres Suceava-Siret. Totusi, pentru a veni in sprijinul operatorilor economici, precizam faptul ca toata documentatia tehnica aferenta ambelor loturi se regaseste in SEAP. Va rugam sa acordati o atentie sporita la descarcarea tuturor partiilor in acelasi folder pentru a se putea accesa toate documentele:

	↑ Documentele Beneficiarului Lot 1.part001.rar - solid RAR volume (number 1), unpacked size 12.348.242.725 bytes <table><tr><th>Name</th><th>Size</th><th>Packed</th><th>Type</th><th>Modified</th></tr><tr><td>..</td><td></td><td></td><td>File folder</td><td></td></tr><tr><td>Audit Siguranta Rutiera</td><td>8.038.539</td><td>7.779.458</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 16:49</td></tr><tr><td>Volum 1 Sinteza - Sumar - Concluzii lot 1</td><td>138.841.797</td><td>105.825.886</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 16:47</td></tr><tr><td>Volum 3 Lucrari proiectate lot 1</td><td>1.071.745.8...</td><td>768.702.431</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 16:47</td></tr><tr><td>Volum 4 Studii de specialitate</td><td>7.057.031.7...</td><td>5.923.837.3...</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 16:48</td></tr><tr><td>Volum 6 Evaluarea impactului asupra mediului</td><td>764.144.300</td><td>599.626.785</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 16:48</td></tr><tr><td>Volum 7 Utilitati lot 1</td><td>342.642.977</td><td>226.329.495</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 16:48</td></tr><tr><td>Volum 8 Autorizatii, avize, acorduri</td><td>513.327.395</td><td>435.973.744</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 16:48</td></tr><tr><td>Volum 9 Identificarea proprietarilor de terenuri</td><td>2.424.846.1...</td><td>2.007.796.0...</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 16:49</td></tr><tr><td>Volum 11 Etapele de constructie si SSM</td><td>27.624.061</td><td>15.404.979</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 16:47</td></tr></table> ↑ Documentele Beneficiarului Lot 2.part001.rar - solid RAR volume (number 1), unpacked size 11.853.433.634 bytes <table><tr><th>Name</th><th>Size</th><th>Packed</th><th>Type</th><th>Modified</th><th>CRC32</th></tr><tr><td>..</td><td></td><td></td><td>File folder</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Audit Siguranta Rutiera</td><td>8.038.539</td><td>7.779.303</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 17:40</td><td></td></tr><tr><td>Volum 1 Sinteza - Sumar - Concluzii lot 2</td><td>142.353.096</td><td>107.478.361</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 17:38</td><td></td></tr><tr><td>Volum 3 Lucrari proiectate lot 2</td><td>1.473.927.3...</td><td>1.106.387.8...</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 17:39</td><td></td></tr><tr><td>Volum 4 Studii de specialitate</td><td>6.239.546.8...</td><td>5.226.053.1...</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 17:39</td><td></td></tr><tr><td>Volum 6 Evaluarea impactului asupra mediului</td><td>764.144.300</td><td>590.855.809</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 17:39</td><td></td></tr><tr><td>Volum 7 Utilitati lot 2</td><td>259.625.958</td><td>167.672.013</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 17:39</td><td></td></tr><tr><td>Volum 8 Autorizatii, avize, acorduri</td><td>513.327.395</td><td>436.206.269</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 17:40</td><td></td></tr><tr><td>Volum 9 Identificarea proprietarilor de terenuri</td><td>2.424.846.1...</td><td>2.001.244.9...</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 17:40</td><td></td></tr><tr><td>Volum 11 Etapele de constructie si SSM</td><td>27.624.061</td><td>15.615.848</td><td>File folder</td><td>29.12.2025 17:40</td><td></td></tr></table>	Name	Size	Packed	Type	Modified	..			File folder		Audit Siguranta Rutiera	8.038.539	7.779.458	File folder	29.12.2025 16:49	Volum 1 Sinteza - Sumar - Concluzii lot 1	138.841.797	105.825.886	File folder	29.12.2025 16:47	Volum 3 Lucrari proiectate lot 1	1.071.745.8...	768.702.431	File folder	29.12.2025 16:47	Volum 4 Studii de specialitate	7.057.031.7...	5.923.837.3...	File folder	29.12.2025 16:48	Volum 6 Evaluarea impactului asupra mediului	764.144.300	599.626.785	File folder	29.12.2025 16:48	Volum 7 Utilitati lot 1	342.642.977	226.329.495	File folder	29.12.2025 16:48	Volum 8 Autorizatii, avize, acorduri	513.327.395	435.973.744	File folder	29.12.2025 16:48	Volum 9 Identificarea proprietarilor de terenuri	2.424.846.1...	2.007.796.0...	File folder	29.12.2025 16:49	Volum 11 Etapele de constructie si SSM	27.624.061	15.404.979	File folder	29.12.2025 16:47	Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32	..			File folder			Audit Siguranta Rutiera	8.038.539	7.779.303	File folder	29.12.2025 17:40		Volum 1 Sinteza - Sumar - Concluzii lot 2	142.353.096	107.478.361	File folder	29.12.2025 17:38		Volum 3 Lucrari proiectate lot 2	1.473.927.3...	1.106.387.8...	File folder	29.12.2025 17:39		Volum 4 Studii de specialitate	6.239.546.8...	5.226.053.1...	File folder	29.12.2025 17:39		Volum 6 Evaluarea impactului asupra mediului	764.144.300	590.855.809	File folder	29.12.2025 17:39		Volum 7 Utilitati lot 2	259.625.958	167.672.013	File folder	29.12.2025 17:39		Volum 8 Autorizatii, avize, acorduri	513.327.395	436.206.269	File folder	29.12.2025 17:40		Volum 9 Identificarea proprietarilor de terenuri	2.424.846.1...	2.001.244.9...	File folder	29.12.2025 17:40		Volum 11 Etapele de constructie si SSM	27.624.061	15.615.848	File folder	29.12.2025 17:40	
Name	Size	Packed	Type	Modified																																																																																																																						
..			File folder																																																																																																																							
Audit Siguranta Rutiera	8.038.539	7.779.458	File folder	29.12.2025 16:49																																																																																																																						
Volum 1 Sinteza - Sumar - Concluzii lot 1	138.841.797	105.825.886	File folder	29.12.2025 16:47																																																																																																																						
Volum 3 Lucrari proiectate lot 1	1.071.745.8...	768.702.431	File folder	29.12.2025 16:47																																																																																																																						
Volum 4 Studii de specialitate	7.057.031.7...	5.923.837.3...	File folder	29.12.2025 16:48																																																																																																																						
Volum 6 Evaluarea impactului asupra mediului	764.144.300	599.626.785	File folder	29.12.2025 16:48																																																																																																																						
Volum 7 Utilitati lot 1	342.642.977	226.329.495	File folder	29.12.2025 16:48																																																																																																																						
Volum 8 Autorizatii, avize, acorduri	513.327.395	435.973.744	File folder	29.12.2025 16:48																																																																																																																						
Volum 9 Identificarea proprietarilor de terenuri	2.424.846.1...	2.007.796.0...	File folder	29.12.2025 16:49																																																																																																																						
Volum 11 Etapele de constructie si SSM	27.624.061	15.404.979	File folder	29.12.2025 16:47																																																																																																																						
Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32																																																																																																																					
..			File folder																																																																																																																							
Audit Siguranta Rutiera	8.038.539	7.779.303	File folder	29.12.2025 17:40																																																																																																																						
Volum 1 Sinteza - Sumar - Concluzii lot 2	142.353.096	107.478.361	File folder	29.12.2025 17:38																																																																																																																						
Volum 3 Lucrari proiectate lot 2	1.473.927.3...	1.106.387.8...	File folder	29.12.2025 17:39																																																																																																																						
Volum 4 Studii de specialitate	6.239.546.8...	5.226.053.1...	File folder	29.12.2025 17:39																																																																																																																						
Volum 6 Evaluarea impactului asupra mediului	764.144.300	590.855.809	File folder	29.12.2025 17:39																																																																																																																						
Volum 7 Utilitati lot 2	259.625.958	167.672.013	File folder	29.12.2025 17:39																																																																																																																						
Volum 8 Autorizatii, avize, acorduri	513.327.395	436.206.269	File folder	29.12.2025 17:40																																																																																																																						
Volum 9 Identificarea proprietarilor de terenuri	2.424.846.1...	2.001.244.9...	File folder	29.12.2025 17:40																																																																																																																						
Volum 11 Etapele de constructie si SSM	27.624.061	15.615.848	File folder	29.12.2025 17:40																																																																																																																						
Intrebare 146	Avand in vedere ca: volumul documentației de atribuire, particularitățile procedurii de atribuire și complexitatea acesteia determină alocarea unei perioade de timp extinse pentru analiza detaliată a documentației, pregătirea documentelor necesare, alinierea componentei tehnice a ofertei cu cea financiară etc. exigența asigurării unui cadru concurențial real, care presupune asigurarea unui interval de timp rezonabil operatorilor economici pentru depunerea ofertelor, astfel încât acestea să fie competitive, inovative și eficiente din punct de vedere economic, în temeiul art. 53 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 și art. 55 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, vă solicităm prelungirea termenului limită pentru depunerea ofertelor cu 45 de zile.																																																																																																																									
Raspuns 146	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. A se vedea si Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.																																																																																																																									
Intrebare 147	Ținând cont de: - dreptul Subscrisei de a solicita clarificări cu privire la cerințele de calificare și evaluare ale propunerii tehnice și financiare cuprinse în Caietul de Sarcini; - faptul că în cadrul documentației de atribuire sunt prevăzute servicii/lucrări ale viitorului contract ce necesită autorizații/certificări/atestare speciale reglementate de legislația incidentă pentru executarea în condiții de legalitate; - în practică am constatat o lipsă de claritate în privința modului în care autoritățile contractante definesc, interpretează și aplică cerințele privind autorizarea desfășurării activităților reglementate (prevăzută de art. 173 alin. (2) din Legea nr. 98/2016), în raport cu cerințele privind capacitatea tehnică și profesională (reglementate distinct la art. 178 și următoarele din aceeași lege). vă rugăm să ne furnizați clarificări cu privire la următoarele aspecte esențiale:																																																																																																																									

I. Solicitarea de clarificare nr. 1:

Potrivit cerințelor din Cap. III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale din Fișa de Date:

*Pentru fiecare lot in parte, **Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca** o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.*

Modalitatea de indeplinire:

Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAЕ - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

*Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire **va prezenta, anterior atribuirii contractului**, la solicitarea Autorității Contractante, **Certificatul Constatator** emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial în integralitate, din care să rezulte că activitatea principală/ secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului, precum si Declaratia privind Beneficiarul real al persoanei juridice, eliberata de ONRC*

Nota 1: Toate documentele justificative care atesta capacitatea de exercitare a activității profesionale a operatorilor economici vor contine informatii reale, valabile si actuale la data prezentarii acestora.

Nota 5: Pentru subcontractantii declarati in DUAЕ, obiectul de activitate inscris in documentele care atesta capacitatea de exercitare a activității profesionale va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.

De asemenea, conform Cerinței nr. 5 din Cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fișa de Date:

*Pentru fiecare lot in parte, **Ofertantul va preciza categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.***

*In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAЕ- sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu **indicarea explicita a procentului la care se ridica categoriile de servicii/ lucrari subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat.***

In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a

subcontractanților propuși, cu privire la categoriile de servicii/ lucrări din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv.

In cazul în care din informațiile și documentele prezentate potrivit solicitării de mai sus nu rezultă ca subcontractantul propus are capacitatea tehnică și profesională necesară pentru categoriile de servicii/ lucrări din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, în conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară pentru categoriile de servicii/ lucrări din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv.

Cerințele mai sus citate reprezintă o aplicare a dispozițiilor **art. 173, art. 174, art. 178 și art. 179 din Legea nr. 98/2016**, reglementând cerințe de capacitate de exercitare a activității profesionale (art. 172 alin. 1 lit. a) și cerințe de capacitate tehnică și profesională (art. 172 alin. 1 lit. c).

Din interpretarea cerințelor din **Cap. III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale** din Fișa de Date rezultă faptul că Ofertanții trebuie să dovedească faptul că au „**capacitate profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului**” prin aceea că activitatea principală/ secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului.

În ceea ce privește categoriile de servicii/ lucrări din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze, Cerința din **Cap. III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale** din Fișa de Date impune ca aceștia să demonstreze „capacitatea profesională”.

Pe de altă parte, **Cerința nr. 5 din Cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională** din Fișa de Date, impune mai departe pentru Subcontractanții declarați să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a cu privire la **categoriile de servicii/ lucrări din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv.**

Deși aceste cerințe sunt în aparență clare, acestea denotă o problemă de interpretare în ceea ce privește modalitatea de dovedire a „capacității profesionale de a realiza activitățile care fac obiectul contractului” și a „capacității tehnice și/sau profesionale cu privire la categoriile de servicii/lucrări din contract pe care urmează să le îndeplinească efectiv” de către Ofertant și/sau Subcontractant în privința acelor categorii de servicii/ lucrări din contract care necesită un **cod CAEN diferit față de cel principal al contractului și autorizații/atestări speciale** impuse de legislația incidentă.

Modalitatea de interpretare și îndeplinire a acestora se complică cu atât mai mult față de conținutul Metodologiei de realizare a contractului și Graficul Gantt prin raportare la acele servicii/ lucrări care impun deținerea de **autorizații/atestări speciale** impuse de legislația incidentă.

În forma acestora actuală, Ofertantul și/sau Subcontractanții trebuie să facă dovada îndeplinirii Cerinței din Cap. III.1.1.b) și a Cerinței nr. 5 din Cap. III.1.3.a) din Fișa de Date prin depunerea acelor autorizații/certificări/atestare speciale solicitate de legislația incidentă, iar **Autoritatea Contractantă are posibilitatea solicitării acestora ca urmare a interpretării acestor cerințe în sensul dispozițiilor art. 173 și art. 178-art.179 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu** modalitatea de întocmire a Metodologiei de realizare a contractului și Graficul Gantt pentru acele servicii/activități necesare a fi oferite conform Cerințelor Beneficiarului.

În atare condiții, Subscrisa apreciază nu doar că Autoritatea Contractantă are posibilitatea de verificare a existenței acelor autorizații/atestări speciale pentru serviciile/lucrările contractului, **însă aceasta ar fi inclusiv obligată la solicitarea și verificarea acestora** pentru a avea certitudinea asupra capacității de exercitare și a capacității tehnice și profesionale a ofertantului și/sau a subcontractantului.

Așadar, având în vedere **cerințele din Cap. III.1.1.b)** Capacitatea de exercitare a activității profesionale din Fișa de Date referitoare la demonstrarea „*capacității profesionale de a realiza activitățile care fac obiectul contractului*”, **precum și cerințele din Cerința nr. 5 din Cap. III.1.3.a)** Capacitatea tehnica si/sau profesionala prin care se solicită demonstrarea de către subcontractanți a „*capacității tehnice si profesionale a cu privire la categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplinească efectiv*”:

- **Vă solicităm să clarificați** dacă obligația Ofertantului de a depune autorizațiile/certificările/atestare speciale deținute fie de acesta, fie de subcontractanții specializați nominalizați, **reprezintă o îndeplinire a Cerinței din Cap. III.1.1.b)** Capacitatea de exercitare a activității profesionale din Fișa de Date în sensul art. 173 din Legea nr. 98/2016 **sau o îndeplinire a Cerinței nr. 5 din Cap. III.1.3.a)** Capacitatea tehnica si/sau profesionala în sensul dispozițiilor art. 178 – art. 179 din Legea nr. 98/2016.

Această clarificare este esențială întrucât, în lipsa indicării temeiului legal aplicabil pentru solicitarea autorizațiilor speciale, se creează riscul aditerii unor oferte formal conforme, dar fără capacitate legală de execuție reală a activităților contractului, aspect ce contravine principiului proporționalității și al evaluării reale a capacității profesionale și tehnice în etapa de calificare

Jurisprudența CJUE din cauza **C-403/21** confirmă posibilitatea Autorității Contractante de a introduce în documentația de atribuire cerințe privind capacitatea de exercitare a activității profesionale care să prevadă **obligativitatea ofertantului/subcontractanților de a face dovada deținerii de autorizații/certificări/atestări speciale** solicitate de legislația incidentă pentru prestarea în mod legal a acelor servicii/lucrări ale Contractului care urmează a fi atribuit.

61 În exercitarea acestei largi puteri de apreciere, autoritatea contractantă poate decide să includă, printre criteriile de selecție menționate într-un anunț de participare sau într-un caiet de sarcini, obligații rezultate din reglementări speciale aplicabile unor activități care sunt susceptibile să trebuiască să fie

	<i>realizate în cadrul executării unui contract de achiziții publice și care nu au o importanță semnificativă.</i> <i>64 În această privință, o autoritate contractantă poate stabili, în temeiul articolului 70 din Directiva 2014/24, cerințe speciale privind executarea unui contract, cu condiția ca acestea să fie legate de obiectul contractului, în sensul articolului 67 alineatul (3) din această directivă, și să fie indicate în invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentele achiziției.</i> Pentru claritate, înțelegem să cităm cu titlu de exemplu servicii/lucrări ale viitorului Contract pentru Lotul nr. 1 din Cerințele Beneficiarului care impun practic deținerea de autorizații/certificări/atestare speciale pentru prestarea acestora: „3.3.18. Mutari si/sau protejari de instalatii 4.19. Utilitati 4.19.3. Proiectarea lucrarilor aferente utilitatilor 4.19.5. Efectuarea de modificari ale Utilitatilor În acest sens, după cum se poate observa, prin cerințele din Cap. 4.19 Utilități din Cerințele Beneficiarului – Lot 1, se solicită ca proiectarea <u>Lucrărilor aferente Utilităților</u> să fie realizată de Antreprenor sau dacă este cazul de către un Subantreprenor <u>SPECIALIZAT SI AUTORIZAT.</u> Ca atare, se impune practic ca atât în etapa de proiectare, cât și în faza de execuție a lucrărilor, Antreprenorul sau Subcontractantul să fie autorizat pentru proiectare și/sau execuția acestor lucrări aferente Utilităților (<i>apă și canalizare/gaz-petrol/electrice de joasă-medie-înaltă tensiune/telefonie</i>), respectiv relocare și/sau protejarea acestora. Așadar, revenind la modalitatea de interpretare și aplicare a cerinței din Cap. III.1.1.b) și a Cerinței nr. 5 din Cap. III.1.3.a) din Fișa de Date, rezultă că Autoritatea Contractantă are posibilitatea și se impune cu titlu de obligație, să solicite ofertantului sau subcontractantului declarat dovada deținerii acelor autorizații speciale impuse pentru realizarea serviciilor/lucrărilor viitorului contract (ANRE, ISCIR, IGSU etc.). * <u>Prin urmare</u>, vă solicităm să clarificați dacă obligația Ofertantului de a depune autorizațiile/certificările/atestare speciale deținute fie de acesta, fie de subcontractanții specializați nominalizați, reprezintă o îndeplinire a Cerinței din Cap. III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale din Fișa de Date în sensul art. 173 din Legea nr. 98/2016 sau o îndeplinire a Cerinței nr. 5 din Cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala în sensul dispozițiilor art. 178 – art. 179 din Legea nr. 98/2016.
Raspuns 147	A se vedea Raspunsurile 43 si 128 din prezenta Clarificare. Dupa cum bine cunoaste operatorul economic care adreseaza solicitarea de clarificare, Autoritatea Contractanta CNAIR SA a acordat o atentie sporita aspectelor aduse in

discutie si solicita ca, in situatia in care pentru anumite activitati care concursa la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii, **operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari si sunt subcontractanti nominalizati de la momentul depunerii ofertei, trebuie sa detina autorizatiile necesare, autorizatii care trebuie sa fie valabile si care trebuie sa ii ateste dreptul de a presta activitati/executa lucrari in domeniile respective.**

Pentru a raspunde punctual la solicitarea de clarificare, subcontractantii nominalizati pentru lucrari sau servicii pe care le vor executa in cadrul Contractului si care presupun, suplimentar fata de codul CAEN principal/secundar, existenta anumitor autorizatii tocmai pentru a-si desfasura legal activitatea subcontractata, **trebuie ca acestia sa detina dreptul legal si capacitatea de a realiza activitatile subcontractate** (diferita de o experienta similara anterioara in sensul prevederilor achizitiilor publice) si, conform prevederilor legale, trebuie sa prezinte si documentele sau autorizatiile necesare desfasurarii activitatii operatorului economic, tocmai pentru a nu exista situatii ciudate ca anumite firme, desi au in codul CAEN secundar, nu au prestat vreodata in domeniul respectiv.

Reamintim ca, in conformitate cu prevederile art. 172 din Legea nr. 98/2016:

*“(4) Autoritatea contractantă nu poate stabili cerințe de participare pentru subcontractanții propuși de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, **dar ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens.***

*(5) Toate cerințele privind capacitatea solicitate de autoritatea contractantă **trebuie să aibă legătură cu obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru și să fie proporționale prin raportare la obiectul acestuia.**”*

Totodata, in conformitate cu prevederile art. 51 din HG 395/2016:

“(1) În situația în care autoritatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și/sau cerințelor de executare a contractului anumite autorizații specifice, cerința se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceștia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate și/sau că unul dintre membrii asocierii deține autorizația solicitată, după caz, cu condiția ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizația respectivă.

*(2) În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire **subcontractează o parte din contractul de achiziție publică, cerința prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat detine autorizația solicitată prin documentația de atribuire, cu condiția ca acesta să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizația respectivă.**”*

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a solicitat si prezentarea in Propunerea tehnica a metodologiei de proiectare si executie pentru unele dintre aceste activitati, asa cum rezulta din Formularul nr. 4:

II. MODALITATEA DE REALIZARE A CONTRACTULUI

a) [...]

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, **mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.** Ofertantii vor include toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la

momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

[...]

b) [...]

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de executare a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, **mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.** Ofertantii vor include toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute. [...]"

rezultand in mod clar ca, in situatia in care Subcontractantul de specialitate nu are capacitatea si dreptul legal de a executa, nu ar putea prezenta metodologia respectiva.

In fond, cerinta de la sectiunea III.1.1.b) *Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale* si Cerinta nr. 5 – *Proportia de subcontractare* din sectiunea III.1.3.a) din Instructiunile catre ofertanti se coreleaza una cu cealalta intrucat ambele se refera la obiectul de activitate al subcontractantului si la capacitatea acestuia de a realiza activitatile pe care si le asuma prin Acordul de subcontractare (de exemplu: un subcontractant de arheologie nu poate realiza lucrari de relocare linii electrice de inalta tensiune).

Mentionam faptul ca nu intelegem la ce va referiti prin “cod **CAEN** diferit față de cel principal al contractului”, daca va referiti in fapt la codul/codurile CPV ale activitatii subcontractate sau ale contractului de proiectare si executie lucrari, fiind de la sine inteles ca CPV-ul activitatii subcontractante, aproape in toate cazurile, este diferit de cel al contractului de proiectare si executie drum expres, in conditiile in care subcontractantii specializati desfasoara lucrari specifice: relocari utilitati, instalatii, arheologie si nu constructie de drum.

In esenta, autorizatiile care confera dreptul legal de a desfasura acele activitati trebuie sa fie corelate cu activitatea desfasurata in cadrul contractului. Conform documentatiei de atribuire si practicii din ultimii ani ai CNAIR SA din toate procedurile de achizitie publica pentru marile obiective de investitii, daca proiectarea si executia unor categorii de lucrari din cadrul contractului necesita o anumita autorizare pe care nu o detine Ofertantul, se presupune faptul ca aceste activitati pot fi realizate de operatori economici specializati, care detin autorizatiile respective (dreptul legal si capacitatea de a realiza aceste lucrari), conform prevederilor legii Statului Roman, **fiind obligati sa le prezinte in cadrul procedurii de atribuire, cu respectarea prevederilor documentatiei, si care pot fi prezentate fie de la momentul depunerii ofertei, fie ulterior, la solicitarea Autoritatii contractate, pentru ofertantul clasat pe primul loc.** In orice caz, Autoritatea Contractanta nu va atribui contractul de achizitie publica unui ofertant care nu face dovada ca detine **autorizatiile solicitate in mod expres prin Cerintele Beneficiarului si/sau Instructiunile catre Ofertanti, putand aplica prevederile legislative de inlocuire a subcontractantilor:**

Articolul 174:

(2) În cazul în care din informațiile și documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus și solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv.

In final, reiteram ca un contract de o asemenea anvergura (proiectare si executie drum

	expres) presupune sute sau poate chiar mii de sarcini si activitati care necesita sau nu autorizatii sau acorduri de orice fel, astfel ca facem apel la operatorii economici interesati de participarea la aceasta procedura sa studieze cu atentie prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale documentatiei de atribuire (inclusiv ale documentatiei tehnice), obligatia prezentarii autorizatiilor intervenind strict pentru acele activitati solicitate in mod expres prin Cerintele Beneficiarului a se realiza prin subcontractant de specialitate, orice interpretare contrara conducand la restrictionarea concurentei, prin impunerea unei poveri nejustificate ofertantilor.
Intrebare 148	<u>În subsidiar</u>, în eventualitatea în care Autoritatea Contractantă răspunde în sens negativ la solicitarea mai sus adresată, <u>vă rugăm să precizați</u> modalitatea în care Autoritatea Contractantă urmează a verifica corectitudinea <u>Metodologiei de realizare a Contractului</u> și realismul planificării din <u>Graficul Gantt</u> pentru acele servicii/lucrări ale viitorului contract pentru care sunt obligatorii autorizații/certificări/atestare speciale (ANRE, IGSU, ISCIR, APM etc.), în condițiile în care nu se solicită prezentarea acestora în etapa de evaluare a ofertelor, deoarece: ❖ Se solicită prezentarea în ofertă a metodologiei de prestare a serviciilor/executarea lucrărilor; ❖ Modalitatea de elaborare a propunerii tehnice va reflecta capacitatea fiecărui ofertant de a realiza activitățile aferente contractului. ❖ Dacă ofertantul nu are în obiectul de activitate serviciile/lucrările solicitate a fi executate prin contract sau nu deține autorizările specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie să se asocieze, fie sa subcontracteze aceste activități. ❖ Graficul Gantt impune detalierea tuturor activităților și sub-activităților, durata acestora, succesiunea logică, subcontractanții implicați, etc. Astfel, <u>pe de-o parte</u>, obligativitatea prezentării metodologiei de prestare a serviciilor/executarea lucrărilor implică în mod obligatoriu și indicarea autorizațiilor specifice care conferă un drept legal fie operatorului, fie subcontractantului, fie personalului specializat, de a executa activitățile respective, <u>însemnând că astfel de informații trebuie să fie reale și verificabile</u>. În aceeași ordine de idei, cum ar putea Propunerea Tehnică să reflecte în mod realist și dovedit capacitatea fiecărui ofertant de a realiza activitățile în condițiile în care nu pot fi prestate în mod legal acele activități pentru care este nevoie de o autorizație, iar acestea nu sunt deținute nici de ofertant sau membrii asocierii ori subcontractanții care urmează a presta astfel de activități. În măsura în care Autoritatea Contractantă nu examinează cu rigoare situația ofertanților care nu dețin în obiectul de activitate, activitățile ce fac obiectul achiziției, nu posedă autorizațiile speciale necesare și nici nu invocă entități terțe în sprijinul demonstrării capacității, există un risc major de compromitere atât a legalității procedurii de atribuire, cât și a fazei de proiectare și executare a lucrărilor contractului. <u>Pe de altă parte</u>, vă rugăm să constatați că prezentarea de către Antreprenor și/sau Subcontractanții specializați a autorizațiilor/certificatelor/atestatelor necesare pentru prestarea viitoarelor servicii/lucrări ale Contractului este imperios necesară inclusiv

pentru verificarea conformității și realismului de planificare al **Graficului Gantt**.

În acest sens, Graficul Gantt trebuie să prezinte succesiunea normală a activitatilor de proiectare și de execuție a lucrărilor în concordanță cu metodologia de lucru propusă de ofertant, de tehnologiile de execuție utilizate și de constrangerile de natură organizatorică, motiv pentru care, în privința acelor servicii/lucrări care necesită autorizații speciale ANRE, IGSU, ISCIR etc, **realismul planificării și a duratei este verificat inclusiv prin raportare la deținerea dreptului legal de prestare a acestor activități.**

Realismul planificării Gantt de execuție a activității din Cap. 3.3.18 din Cerințele Beneficiarului **este indisolubil legată de deținerea anterioară** de autorizații/certificări/atestare ANRE, IGSU etc. care să nu afecteze termenul de execuție prin obținerea unor astfel de autorizații înainte de începerea activității de către Antreprenor/Subcontractant.

Obținerea prealabilă a unor astfel de autorizații ANRE, IGSU etc, de către Antreprenor sau Subcontractant pentru execuția serviciilor/lucrărilor din Cap. 3.3.18, înainte de începerea activităților, **produce un risc juridic de întârziere din cauza procedurilor administrative de autorizare**, aspect care produce consecințe juridice față de realismul planificării acestor activități în Graficul Gantt.

Având în vedere că documentația de atribuire impune prezentarea unui Grafic Gantt detaliat, care să includă toate sub-activitățile, durata acestora, **sucesiunea logică și subcontractanții implicați, lipsa obligativității de a declara și verifica, în etapa de evaluare a ofertelor, existența autorizațiilor legale** necesare pentru executarea lucrărilor reglementate (ANRE, ISCIR, IGSU etc.) **afectează în mod direct caracterul realist și verificabil al propunerii tehnice.** În absența confirmării faptului că activitățile critice pot fi executate legal de operatori autorizați, Graficul Gantt rămâne un document pur declarativ, nefiind posibilă validarea duratelor asumate sau a fezabilității reale a execuției lucrărilor.

Ca atare, vă rugăm să precizați modalitatea în care Autoritatea Contractantă evaluează conformitatea și realismul Metodologiei de execuție și a Graficului Gantt în cazul unui răspuns negativ la Solicitarea nr. 1 din moment ce:

- Dovada faptului că Metodologia de realizare a contractului este conformă și realistă impune dovada că ofertantul și/sau subcontractanții dețin un drept legal conferit de acele autorizații/certificări/atestare pentru prestarea serviciilor/lucrărilor viitorului Contract;
- Dovada faptului că Graficul Gantt este conform și demonstrează succesiunea normală a activitatilor de proiectare și de execuție a lucrărilor, precum realismul termenelor declarate, impune ca termenele declarate să nu fie afectate de necesitatea obținerii prealabile a unor autorizații ANRE, IGSU etc.

Prin urmare, în cazul unui răspuns negativ la Solicitarea de Clarificare nr. 1, vă rugăm să precizați modalitatea în care Autoritatea Contractantă urmează a verifica corectitudinea Metodologiei de realizare a Contractului și realismul planificării din Graficul Gantt pentru acele servicii/lucrări ale viitorului contract pentru care sunt

	obligatorii autorizații/certificări/atestare speciale (ANRE, IGSU, ISCIR, APM etc.) în condițiile în care nu se solicită prezentarea acestora în etapa de evaluare a ofertelor.
Raspuns 148	A se vedea Raspunsul 147 din prezenta Clarificare.
Intrebare 149	Va rugam sa ne precizati daca sunt necesare servicii si lucrari de relocare / protejare / mutare retele telecomunicatii CFR in cadrul Lotului 1. In cazul unui raspuns afirmativ va rugam sa ne precizati unde vor fi cuantificate aceste servicii si lucrari in cadrul Anexei nr.1 la Formularul nr.7A.
Raspuns 149	A se vedea Raspunsul 137 din prezenta Clarificare. Acele categorii de lucrari pot fi cuantificate in cadrul Anexei 1 la Formularul 7, pct. 3.1.6 <i>Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati.</i>
Intrebare 150	In cadrul Documentatiei de Atribuire, la documentul pdf “CN1088859_Cerintele_Beneficiarului_Lot_1_semnat”, la pagina 52/266, la Echipamentele/Statiile de incarcare rapida pentru autoturismele electrice, se precizeaza ca : Postul de transformare este de tip prefabricat in anvelopa de beton si are o camera de medie tensiune pentru celulele de medie tensiune (o celula de linie si o celula trafo),...”. In acelasi document, la pagina 73/266, la Km 5+300 - parcare de scurta durata dreapta/stanga, se precizeaza urmatoarele: “Postul trafo PTab de pe partea dreapta este alimentat in bucla printr-o linie electrica subterana LES20kV in lungime de circa 30m (total bucla 60m), iar postul trafo PTab de pe partea stanga este alimentat in bucla printr-o linie electrica subterana LES20kV in lungime de circa 110m (total bucla 220m).”, de unde rezulta ca posturile de transformare (PTAB-urile) vor avea doua celule de linie. Va rugam sa ne precizati care va fi configuratia PTAB-urilor si anume o celula de linie sau doua celule de linie.
Raspuns 150	Racordul de medie tensiune a fost definitivat in Volum 3 Lucrari proiectate lot 1\Vol. 3.8 Racorduri electrice: <i>“Fiecare parcare de scurta durata dreapta/stanga este prevazuta cu cate un post trafo in anvelopa de beton PTab de 1600kVA 20/0.4kV, racordat la un punct de conexiune alimentat in bucla din linia electrica subterana LES20kV relocata la km5+150. Postul trafo PTab de pe partea stanga este alimentat printr-o linie electrica subterana LES20kV in lungime de circa 110m, iar postul trafo PTab de pe partea dreapta este alimentat din PTab stanga printr-o linie electrica subterana LES20kV in lungime de circa 300m.</i> <i>In apropiere de PARCAREA DE SCURTA DURATA km5+300 dreapta / stanga exista o linie electrica aeriana LEA20kV care a fost relocata ca linie electrica subterana LES20kV pentru subtraversare DEX. Pentru alimentare cu energie electrica este prevazut un punct de conexiune PC situat pe partea stanga a DEX.</i> <i>Din acest punct de conexiune PC este alimentat postul trafo aferent PARCAREA DE SCURTA DURATA km5+300 stanga, iar din acest post trafo este alimentat postul trafo aferent PARCAREA DE SCURTA DURATA km5+300 dreapta”.</i> Schema generala este cuprinsa in planul 61803-SF-LOT1-ISE-RAC(2) In concluzie: Postul trafo aferent PARCAREA DE SCURTA DURATA km 5+300 stanga cuprinde: -celula sosire -celula plecare

	-celula trafa Postul trafa aferent PARCARE DE SCURTA DURATA km 5+300 dreapta cuprinde: -celula sosire -celula trafa
Intrebare 151	Va rugam sa ne precizati daca sunt necesare servicii si lucrari de relocare / protejare / mutare retele telecomunicatii CFR in cadrul Lotului 2. In cazul unui raspuns afirmativ va rugam sa ne precizati unde vor fi cuantificate aceste servicii si lucrari in cadrul Anexei nr.1 la Formularul nr.7B.
Raspuns 151	Solicitarea de clarificare nu este aferenta Lotului 1 al Drumului Expres Suceava-Siret.
Intrebare 152	Cu privire la Fisa de Date, cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Cerinta 5, Nota: <i>„Nota: Operatorii economici participantii la prezenta procedura au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.</i> <i>In sensul Regulamentului ante-mentionat, art. 16 alin. (3), subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun trebuie sa fie stabiliți și sa isi aibe structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina. Totodata, aceștia trebuie sa nu fie supuși controlului unei țări terțe care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina, nici controlului unei entități dintr-o altă țară terță care nu este stabilită în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina.</i> <i>In sensul Regulamentului ante-mentionat, art. 16 alin. (12), subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun înseamnă orice entitate juridică ce furnizează factori de producție critici, având atribute unice esențiale pentru funcționarea unui produs și căreia i se alocă cel puțin 15 % din valoarea contractului, și care are nevoie de acces la informații clasificate pentru executarea contractului. [...]”</i> a) Va rugam sa confirmati ca, fata de aceste precizari din Fata de Date, in Oferta vor fi declarati doar subcontractantii carora li se alocă cel puțin 15 % din valoarea contractului. b) Va rugam sa confirmati ca pentru subcontractantii carora li se alocă mai puțin de 15% din valoarea contractului, nu trebuie respectate prevederile art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2025/1106, respectiv nu trebuie sa fie stabiliți și sa isi aibe structurile de conducere executivă doar în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina.
Raspuns 152	Cu privire la solicitarea de la punctul a), Autoritatea Contractanta <u>nu</u> confirma intelegerea operatorului economic. In acest sens,, va aducem in vedere prevederile sectiunii III.1.3.a) <i>Capacitatea tehnica si/sau profesionala – Cerinta 5:</i> <i>« Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul va preciza categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.</i> <i>In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE- sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica categoriile de servicii/ lucrari subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. ”</i> Astfel, din aceste prevederi rezulta in mod clar ca ofertantii vor declara <u>toti subcontractantii</u> care vor fi implicati in executarea Contractului, indiferent de cota subcontractanta, deci <u>inclusiv si cei carora li se alocă mai puțin de 15% din</u>

	<u>valoarea contractului.</u> In ceea ce priveste solicitarea de la punctul b), a se vedea Raspunsul 14 din prezenta Clarificare. In concluzie, la momentul evaluarii propriu-zise a ofertelor, in baza situatiilor si informatiilor concrete identificate in mod punctual la nivelul fiecarei oferte, precum si in baza oricaror informatii suplimentare relevante ce ar putea fi obtinute la momentul respectiv Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare in cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel incat sa fie asigurata respectarea prevederilor legale si a prevederilor documentatiei de atribuire incidente, in functie de fiecare caz in parte.
Intrebare 153	In ce priveste Acordul Contractual, art. 5.6 (2): <i>“Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa si transmisa anterior aprobarii Certificatelor”</i> (sublinierea ne apartine). a) Introducerea conceptului de aprobare a Certificatelor de Plata de catre Beneficiar nu are temei legal. Conform Conditiei Generale ale Contractului, publicate prin HG 1/2018, emiterea Certificatele de Plata este atributul exclusiv al Supervizorului (a se vedea Sub-Clauza 50.3), nicio alta ulterioara “aprobare” din partea Beneficiarului nemaifiind prevazuta. Acelasi HG 1/2018 stabileste in mod imperativ un numar limitat de Sub-Clauze ce ar putea fi amendate prin Conditii Specifice sau prin Acordul Contractual, Sub-Clauza 50.3 nefiind una dintre ele. b) In subsidiar, chiar daca s-ar pastra conditia de aprobare a Certificatelor de Plata de catre Beneficiar, dar pentru a se asigura transparenta si predictibilitatea, va trebui precizat un termen maximal pe care Beneficiarul l-ar avea la dispozitie pentru aprobare. Avand in vedere ca Supervizorului i s-a alocat un termen de 30 de zile pentru verificarea, elaborarea si emiterea Certificatelor de Plata (a se vedea Sub-Clauza 50.3 din Conditii Generale ale Contractului), asadar 30 de zile pentru un volum semnificativ de munca, consideram ca pentru o formalitate precum “aprobarea” nu s-ar justifica un termen mai mare de 5 (cinci) zile. Totodata, trebuie precizat in mod explicit ca expirarea termenului, fara exprimarea unui raspuns, echivaleaza cu aprobarea implicita a Certificatelor de Plata. Va rugam sa modificati textul respectivului articol in consecinta.
Raspuns 153	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederea Art. 5.6 alin. (2) din Acordul contractual este suficient de clara si nu mentioneaza explicit faptul ca Autoritatea contractanta <i>aproba</i> Certificatele de Plata, ci faptul ca Autoritatea contractanta aproba plata si plateste valoarea specificata in <i>Certificatele de Plata aprobate</i>. Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cadrul Art. 5.6 alin. (2) din Acordul contractual reglementeaza modalitatea de plata raportat la momentul emiterii facturii, respectiv: <i>„(2) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data</i>

	<i>aprobarii Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa si transmisa anterior aprobarii Certificatelor. [...].”</i> Prin urmare, Autoritatea contractanta aproba plata si plateste Certificatele de Plata la valoarea specificata in acestea, aprobarea efectiva a Certificatelor de Plata fiind realizata conform prevederilor H.G. nr. 1/2018. Pentru o mai buna intelegere, Autoritatea Contractanta efectueaza urmatoarea modificare: In cadrul Acordului Contractual, art. 5.6 alin. (2): <i>(2) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa si transmisa anterior aprobarii Certificatelor. In conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si executie lucrari, termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea si volumul mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuării platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.</i> <u>se modifica dupa cum urmeaza:</u> <i>(2) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata, in situatia in care factura este emisa si transmisa anterior aprobarii Certificatelor. In conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si executie lucrari, termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea si volumul mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuării platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.</i>
Intrebare 154	Cu privire la Fisa de Date, cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Cerinta 4, Nota 2: <i>„Nota 2: In conditiile in care acelasi ofertant participa/ depune oferte pentru ambele loturi in cadrul prezentei proceduri de atribuire (adica pentru Lotul 1 si Lotul 2), acesta va trebui sa demonstreze indeplinirea in mod cumulativ a Cerintelor privind utilajele/instalatiile si echipamentele tehnice pentru executia lucrarilor, aferente loturilor in cadrul carora a depus oferte, in conformitate cu art. 180 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.</i> <i>Exemplu: Daca ofertantul depune oferte atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2 al prezentei proceduri, acesta va trebui sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje/ instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:</i> <i>a) Statie de asfalt - 2 bucati (Lot 1 – 1 buc + Lot 2 – 1 buc)</i> <i>b) Statie de betoane – 3 bucati (Lot 1 – 2 buc + Lot 2 – 1 buc)</i> <i>c) Autobasculante – 341 bucati (Lot 1 – 196 buc + Lot 2 – 145 buc)</i> <i>etc. [...].”</i> Reproducem mai jos art. 180 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, pe care il mentionati si Dvs: <i>“Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ca o conditie pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai multor loturi aceluiasi ofertant, autoritatea contractantă poate stabili cerințele privind resursele tehnice și/sau profesionale prin</i>

	<i>raportare la grupuri de loturi, atunci când utilizarea acestor resurse în cadrul contractelor se realizează simultan sau fac imposibilă alocarea aceleiași/acelorași resurse pentru mai multe contracte care se execută în același timp” (sublinierea ne apartine).</i> Astfel, Nota 2 de la Cerinta 4 trebuie citita doar ca o conditie pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul celor doua Loturi aceluiasi ofertant, nicidecum ca o conditie sine qua non, a carei neindeplinire ar conduce la excluderea ofertei ca fiind inacceptabila/neconforma. Ca un exemplu, daca un ofertant va depune oferte pentru ambele Loturi si va propune o aceeași statie de asfalt la ambele Loturi, aceasta va conduce doar la imposibilitatea atribuirii ambelor Loturi respectivului ofertant, nicidecum la neconformitatea/inacceptabilitatea ofertelor. Pentru evitarea oricarui dubiu, va rugam sa confirmati in mod explicit ca aceasta va fi abordarea comisiei de evaluare.
Raspuns 154	Se poate observa faptul ca solicitarea de clarificare este formulata cu denaturarea scopului avut in vedere de Legiuitor intrucat <u>nu vizeaza sporirea claritatii unor informatii din cadrul documentatiei de atribuire</u> ci urmareste obtinerea unei pozitionari a Autoritatii Contractante asupra unor prevederi clare care au fost aduse la cunostinta operatorilor economici inca de la momentul publicarii anuntului de participare. Cu ocazia realizarii procesului de evaluare propriu-zis, in cadrul caruia sunt disponibile Comisiei de evaluare totalitatea informatiilor regasite la nivelul ofertelor, comisia de evaluare isi va desfasura atributiile legale si, pe baza eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificare precum si orice alte informatii ce pot fi comunicate acesteia, va respecta prevederile propriei documentatii de atribuire si va adopta masurile necesare, cu respectarea principiului tratamentului egal. Mai mult decat atat, consideram ca solicitarea de clarificare nu este realista intrucat Autoritatea Contractanta nu intelege care ar fi motivul pentru care un ofertant ar dori sa participe la ambele loturi fara dorinta de a castiga ambele loturi, in conditiile in care ofertantul stie de la bun inceput ca nu reuseste sa cumuleze utilajele ca sa indeplineasca cerinta, reprezentand atat pentru ofertanti cat si pentru Autoritatea Contractata o pierdere de timp. Se poate desprinde concluzia ca ofertantul doar doreste sa testeze vigilenta membrilor evaluatori din cadrul comisiei de evaluare. Conditia cumulării criteriilor de calificare referitoare la utilaje in functie de numarul de loturi la care participa un ofertant este necesar a fi verificata in cadrul procesului de evaluare. Solicitarea Autoritatii Contractante privind indeplinirea in mod cumulativ a Cerintelor referitoare la utilaje pentru mai multe loturi (in ipoteza in care acelasi ofertant participa si depune oferte pentru mai multe loturi) este justificata de faptul ca cele doua contracte care urmeaza sa fie incheiate se vor derula in paralel iar minimul de utilaje a fost stabilit pentru fiecare contract in parte pe baza calculelor detaliate si justificate in cadrul Strategiei de Contractare. Indeplinirea cerintelor de utilaje pentru cele doua loturi cu acelasi set de utilaje nu este posibila intrucat ar periclita buna desfasurare a contractelor si nu ar asigura finalizarea lucrarilor in perioada contractuala si/sau calitatea lucrarilor solicitata prin documentatia de atribuire si Cerintele Beneficiarului.

	Mentionam ca cerinta privind utilajele a fost elaborata cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice, fiind incidente prevederile art. 180 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 : <i>«Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ca o conditie pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai multor loturi aceluiasi ofertant, autoritatea contractanta poate stabili cerintele privind resursele tehnice si/sau profesionale prin raportare la grupuri de loturi, atunci când utilizarea acestor resurse în cadrul contractelor se realizează simultan sau fac imposibilă alocarea aceleiași/acelorași resurse pentru mai multe contracte care se execută în același timp. »</i> Pe cale de consecinta, pentru lotul la care ofertantul considera ca indeplineste toate cerintele privind utilajele, Comisia de evaluare, in cadrul procesului de evaluare a ofertelor, va respecta prevederile legale in materia achizitiilor publice.
Intrebare 155	Cu privire la Fisa de Date, cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Cerinta 1. Va rugam sa confirmati ca se poate utiliza ca referinte si un Proiect Tehnic elaborat in cadrul unui contract de „proiectare si executie lucrari”, chiar daca executia lucrarilor este inca in curs, cu conditia ca Proiectul Tehnic sa fi fost finalizat si aprobat de catre Beneficiar (concret, Proiectul Tehnic a fost avizat favorabil in CTE CNAIR). Aratam ca aceasta posibilitate este confirmata si prin Instructiunea ANAP 2/2017, respectiv prin practica judiciara relevanta.
Raspuns 155	Asa cum cum rezulta din prevederile Instructiunilor catre Ofertanti: „Cerinta 1: <i>Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de constructie noua si/sau largire si/sau modernizare de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrăzi, in valoare cumulata de minim:</i> • 2.000.000 Lei fara TVA, la nivelul a maxim 2 contracte, pentru Lotul 1; [...] <i>*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:</i> - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. <i>**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).</i> <i>***) Se considera indeplinita cerinta "servicii in ultimii 5 ani de elaborare/ actualizare/ revizuire [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***]" si in conditiile in care Detaliile de Executie sunt aferente unui Proiect Tehnic realizat anterior ultimilor 5 ani, de catre acelasi operator economic, cu conditia ca acesta sa faca dovada realizarii respectivului Proiect Tehnic prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau alte documente relevante. In conditiile in care Proiectul tehnic a fost prestat anterior ultimilor 5 ani, Autoritatea Contractanta va lua in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei atat valoarea PT, cat si valoarea DDE, cu conditia ca acestea sa fie integrate intr-un livrabil cu functionalitate independenta.”</i> Astfel, daca ofertantul poate prezenta “certificate/documente care atesta indeplinirea

	cerintei, si anume: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica”, in speta daca poate demonstra prin documente ca respectivul Proiect Tehnic a fost dus la bun sfarsit si a putut fi utilizat in mod independent (livrabil independent), in sensul demararii executiei lucrarilor pe baza acestuia, Autoritatea Contractanta il poate lua in calcul pentru indeplinirea cerintei.
Intrebare 156	Cu privire la Fisa de Date, cap. III.1.9) Legislatia aplicabila. Va rugam sa confirmati ca mentionarea „www.anap.gov.ro” indica faptul ca Instructiunile ANAP sunt aplicabile.
Raspuns 156	Intrebarea dumneavoastra fiind la cadrul general, nespecificand care sunt Instructiunile ANAP, va informam ca nu toate instructiunile emise de catre ANAP sunt aplicabile prezentei proceduri de achizitie publica, unele vizand si alte aspect legislative care nu au legatura cu planificarea, organizarea si derularea procedurii de achizitie publica.
Intrebare 157	In ceea ce priveste elementele pentru drenarea si epurarea apelor meteorice – santuri, rigole, podete, bazine de retentie, separatoare de hidrocarburi – va rugam sa clarificati daca vor fi considerate cantitatile mentionate in Cerintele Beneficiarului, sau vor fi evaluate conform plan de situatie.
Raspuns 157	Elementele pentru drenarea si epurarea apelor meteorice vor fi evaluate conform Planului de situatie.
Intrebare 158	Va rugam sa clarificati ce tip de folie va fi aplicata pentru indicatoarele de semnalizare rutiera de pe drumurile judetene, comunale si locale, deoarece in Cerintele Beneficiarului sunt referinte doar pentru cele amplasate pe drum expres si drumuri nationale.
Raspuns 158	Pentru indicatoarele de semnalizare rutiera de pe drumurile judetene, comunale si locale sunt cuprinse prevederi la capitolul 4.14.9.5 in Cerintele Beneficiarului: „[...] Pentru drumurile judetene si comunale formatul indicatoarelor va fi normal. [...]” Caracteristicile semnalizării rutiere verticale vor fi conform cerintelor 4.14.9.2.si 4.14.9.3, respectiv: „4.14.9.2.Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi in conformitate cu standardele in vigoare, cu Conventia de la Viena („Conventia privind semnele si semnale de Circulatie din 1968” si Acordul European de la 1971 care o completeaza) si cu codul rutier roman; cu SR 1848 - 2, 3/2011 (Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera), SR 1848-7/2015 (Semnalizare rutiera.Marcaje rutiere) si SR 1848 – 1/2024 (Clasificare, simboluri si amplasare), aflate in vigoare la data de referinta. 4.14.9.3. Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi compatibile cu cele existente pe drumurile publice din Romania. Antreprenorul este responsabil pentru toate indicatoarele si marcajele rutiere necesare pentru conexiunea la drumurile existente. Antreprenorul va gestiona si furniza intregul management al traficului necesar pentru instalarea de indicatoare si marcaje rutiere si va conveni asupra propunerilor in conformitate cu prevederile de mai sus.” Documentul Planul de semnalizare si marcaje se va intocmi la faza Proiectul Tehnic de Executie conform art 4.4.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului:

	« Art 4.4.2 Documentele Antreprenorului, asa cum prevede sub-clauza 1.1 [Documentele Antreprenorului] din Conditile Contractului vor fi predate catre Beneficiar cu proces verbal de predare-primire si cu OPIS de inventariere a acestora si vor include urmatoarele: [...] 6. Planse de drum, 7. Planse de poduri, pasaje, 8. Planse de drenaje, planse lucrari consolidare, planse lucrari hidrotehnice, 9. Planse pentru semnalizarea rutiera, iluminat si bransamente, sistemul de comunicatii al autostrazii, marcaje rutiere etc; [...]" In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, pct. 4.5 Programul de proiectare si predarea proiectului, acest proiect face parte din documentele de proiectare ce sunt in sarcina Antreprenorului : „[...]Amenajarea racordurilor si intersectiilor la nivel, precum si elementele de siguranta circulatiei se vor prezenta in Comisia Tehnica de Siguranta Circulatiei a Beneficiarului, in vederea analizei si avizarii, acestea trebuind a fi realizate in conformitate cu recomandarile din Auditul de Siguranta Rutiera.” Se vor respecta cerintele pct 4.14.9.1. din cadrul Cerintelor Beneficiarului: „Antreprenorul are obligatia de a proiecta si instala toate marcajele rutiere si indicatoare rutiere necesare pentru exploatarea in siguranta a drumurilor acoperite de prezentul Contract, la darea lor in functiune. Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru toate marcajele rutiere si semnalizarile de circulatie necesare pentru exploatarea in siguranta a tuturor drumurilor afectate de lucrari care sunt deschise traficului, pe durata lucrarilor. Antreprenorul trebuie sa prezinte Supervisorului spre aprobare, propunerile sale de indicatoare de circulatie si marcaje rutiere, inainte de instalare”. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip <u>proiectare si executie</u>, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie si, implicit, a listelor de cantitati realizat/e de acesta.
Intrebare 159	Va rugam sa clarificati ce trebuie cotate la cap. "2.2.7 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala" din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A.
Raspuns 159	A se vedea Raspunsul 123 din prezenta Clarificare.
Intrebare 160	Va rugam sa clarificati ce trebuie cotate la cap. "5. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1" din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A.
Raspuns 160	Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de lucrari. Prin urmare, la cap. 5 se vor cota orice alte cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1.

	De asemenea Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. Sintagma “<i>altele decat cele</i>” se refera doar la acele activitati neincluse in formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate cuantifica. Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - <i>Graficul de Esalonare a Platilor</i> este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator implementarii contractului. Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor cu experienta profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.
Intrebare 161	In cadrul documentatiei nu am identificat detalii referitoare la suprafetele impadurite ce urmeaza a fi defrisate aferente zonelor expropriate, avand in vedere suprapunerea traseului cu acestea. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor informatii suplimentare, legate de suprafetele de defrisat, volumul de masa lemnoasa ce urmeaza a fi evacuat, sau orice alte avize sau acorduri obtinute fata de cele puse la dispozitie in documentatie.
Raspuns 161	Suprafetele de defrisat se regasesc in listele din cadrul Volumului 9 <i>Identificarea proprietarilor de terenuri</i> .
Intrebare 162	În privința cerințelor referitoare la experiența similară, în situația apelării la suportul unui terț susținător, vă rugăm să ne indicați dacă procedura de atribuire implică incidența vreunei excepții de la regula cumulării experienței similare între ofertant și terțul susținător, astfel cum sunt prevăzute aceste excepții prin Îndrumarea ANAP referitoare la terțul susținător.
Raspuns 162	Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta legislatia in domeniul achizitiilor publice, atat cea primara cat si cea secundara si tertiara. Raportat la caracterul generalist al informatiilor prezentate in cadrul solicitarii de clarificare, Autoritatea Contractanta nu se poate antepunuta si nu poate suplini prin intermediul unui raspuns la o clarificare evaluarea propriu-zisa ce trebuie realizata prin intermediul Comisiei de evaluare. Prin urmare, la momentul evaluarii propriu-zise a ofertelor, in baza situatiilor si informatiilor concrete identificate in mod punctual la nivelul fiecărei oferte, Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare in cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel incat sa fie asigurata respectarea prevederilor legale si a prevederilor documentatiei de atribuire incidente, in functie de fiecare caz in parte.
Intrebare 163	În privința Acordului Contractual și Condițiilor Speciale, vă rugăm să specificați în ce măsură și în ce limite pot fi formulate, prin Formularul de Ofertă, propuneri de modificare a clauzelor contractuale astfel cum este permis de legislația achizițiilor publice. Pentru asigurarea unui nivel relevant de transparenta si predictibilitate, puteți

	să ne clarificați care ar fi limitele pentru care o propunere ar putea fi considerată evident dezavantajoasă pentru autoritatea contractantă ?
Raspuns 163	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, prin Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aprobate Conditile Generale de Contract, care pot fi modificate prin Conditile Specifice de Contract, in ceea ce priveste Sub-clauzele 5.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 19.2, 24.1, 44.1, 45.4, Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici care vor depune oferte nefiind abilitati sa exceda acestui cadru legal. Pe cale de consecinta, sunt lipsite de relevanta acele amendamente propuse de ofertanti la clauzele contractuale care pot conduce la modificarea prevederilor legale stabilite prin H.G. nr. 1/2018 sau prin alte acte normative care au impact asupra documentatiei de atribuire (Legea Finantelor Publice, Legea Calitatii in Constructii, Legea achizitiilor publice, Legea privind exproprierea de utilitate publice s.a.m.d). Totusi, Ofertantii pot depune amendamente la clauzele contractuale care nu au corespondent in acte normative primare, secundare sau tertiare pe care Autoritatea Contractanta le va analiza in procesul de evaluare din prisma caracterului dezavantajos pentru aceasta. Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (<i>contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ</i>) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice.
Intrebare 164	Cu privire la cap. 5.4 – Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare – din Cerintele Beneficiarului, ce prevede: “<i>Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie</i>”, va rugam explicati in detaliu termenul “<i>minime</i>”, in conditiile in care riscurile sunt identificate in cadrul Studiului Geotehnic si sunt deja transpuse in solutiile tehnice de consolidare stabilite in documentatia de atribuire (planse SF si cap. 3.3.7 din Cerintele Beneficiarului), iar aceste solutii tehnice trebuie cuantificate in propunerea financiara de catre toti ofertantii.
Raspuns 164	Asa cum s-a mai precizat in cadrul Raspunsurilor 80 si 114, solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de vedere financiar in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind solutii minime, cum de altfel s-a precizat la Cap.5.4.Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare din Cerintele Beneficiarului. In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile de consolidare cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.</u> De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este

	necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. Totodata, reamintim ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, <u>si avand la baza noile studii de teren ce vor fi realizate de acesta in cadrul Contractului.</u>
Intrebare 165	In documentatia de atribuire volumul 3.1 Lucrari de drum cap 06 Restabiliri se gasesc doar profilurile longitudinale. Va rugam sa ne puneti la dispozitie si planurile de situatie cu detaliile respective.
Raspuns 165	Planurile de situatie unde sunt reprezentate Restabilirile se regasesc in <i>fișierul 02. Planuri de situatie</i>. Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.
Intrebare 166	Atat pentru lucrarile de consolidare dar si pentru profilurile tip va rugam sa confirmati faptul ca panta taluzurilor de rambleu/debleu pot fi reduse/crescute corelat cu informatiile din studiul geotehnic si/sau materialul folosit pentru umplutura, respectiv in conformitate cu cerintele Beneficiarului cap 3.3.7.
Raspuns 166	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile de consolidare cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.</u> Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. Ulterior, in implementarea contractului, la etapa de intocmire a proiectului tehnic se vor avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.

Intrebare 167	Va rugam sa clarificati care este nivelul de protectie pentru atenuatoarele de soc, intrucat in Cerintele Beneficiarului se regasesc 2 informatii diferite: Extras din CB cap 3.3.11.3 Parapete: In unghiurile generate intre bretele si partea carosabila se vor amplasa atenuatori de soc conform prevederilor SR EN 1317-3/2011, care vor asigura amortizarea eventualelor socurilor provocate de impactul vehiculului cu parapetele de protectie aflate in zona de separare a fluxurilor de circulatie. Atenuatorul trebuie sa aiba nivelul de protectie pentru viteza de 110 km/h pe drumul expres si 80 km/h pe bretele. Extras din CB cap 4.4.14 Parapete de siguranta: 4.14.4.9. In unghiurile generate intre bretele si partea carosabila se vor amplasa atenuatori de soc care sa corespunda prevederilor SR EN 1317-3/2011, pentru amortizarea socurilor provocate de eventualul impact al unui vehicul cu parapetele de protectie in zona de separare a fluxurilor de circulatie; Atenuatorul care se va achizitiona trebuie sa aiba nivelul de protectie pentru viteza de 120 km/h. Atenuatorul de impact se va prevedea la dotarile drumului expres si cel care se va achizitiona trebuie sa asigure nivelul de protectie pentru viteza de 120 km/h.
Raspuns 167	Toti atenuatorii de impact vor avea nivelul de protectie pentru viteza de 110 km/h. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, pct. 4.14.4.9: <i>„4.14.4.9. In unghiurile generate intre bretele si partea carosabila se vor amplasa atenuatori de soc care sa corespunda prevederilor SR EN 1317-3/2011, pentru amortizarea socurilor provocate de eventualul impact al unui vehicul cu parapetele de protectie in zona de separare a fluxurilor de circulatie; Atenuatorul care se va achizitiona trebuie sa aiba nivelul de protectie pentru viteza de 120 km/h. Atenuatorul de impact se va prevedea la dotarile drumului expres si cel care se va achizitiona trebuie sa asigure nivelul de protectie pentru viteza de 120 km/h.”</i> <u>se modifica dupa cum urmeaza:</u> <i>„4.14.4.9. In unghiurile generate intre bretele si partea carosabila se vor amplasa atenuatori de soc care sa corespunda prevederilor SR EN 1317-3/2011, pentru amortizarea socurilor provocate de eventualul impact al unui vehicul cu parapetele de protectie in zona de separare a fluxurilor de circulatie; Atenuatorul care se va achizitiona trebuie sa aiba nivelul de protectie pentru viteza de 110 km/h. Atenuatorul de impact se va prevedea la dotarile drumului expres si cel care se va achizitiona trebuie sa asigure nivelul de protectie pentru viteza de 110 km/h.”</i>
Intrebare 168	In ce priveste atenuatorii de impact va rugam sa clarificati daca atat cei de pe sensul de iesire de pe drumul expres cat si cei de la intrare vor avea aceleasi specificatii sau doar cei de pe drumul expres vor avea aceste cerinte, iar pentru restul mai reduse avand in vedere modul de abordare in zona de posibil impact.
Raspuns 168	A se vedea Raspunsul 167 din prezenta Clarificare.
Intrebare 169	Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planul de semanlizare si marcaje in cazul in care este disponibil.
Raspuns 169	A se vedea Raspunsul 158 din prezenta Clarificare.
Intrebare 170	Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor listele de cantitati pentru fiecare specialitate (structuri, drum, retele edilitare, mediu etc.)
Raspuns 170	<u>Cantitatile vor fi determinate la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie</u>, astfel cum rezulta atat din Cerintele Beneficiarului, cat si din Conditiiile Generale de Contract. In acest sens, va rugam sa consultati Clauza 18 <i>Structura detaliata a pretului</i> si Clauza 20 <i>Corectitudinea Pretului Contractului</i> din Conditiiile Generale de Contract.

	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie si, implicit, a listelor de cantitati realizat/e de acesta si, in consecinta, nu sunt prevazute defalcari de pret pe liste de cantitati. A se vedea in acest sens si definitia de la Anexa nr. 1 din Cerintele Beneficiarului "<u>Lista de cantitati se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie (Detalii de Executie)</u>, aprobata de Supraveghetor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 [Structura detaliata a pretului] din Conditiiile Generale ce pot fi folosite ca documente suport pentru Certificatele de Plata.", precum si capitolele relevante din Cerintele Beneficiarului privind activitatile de proiectare din cadrul contractului. Mentionam faptul ca prezentul Contract este diferit de contractele care au ca obiect doar executia lucrarilor (FIDIC ROSU). Numai in cadrul Contractelor de tip FIDIC ROSU exista obligativitatea elaborarii ofertei in baza listelor de cantitati puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. Totodata, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze Propunerile Financiare in baza Formularului nr. 7 "<i>Formular de Propunere Financiara</i>" si a anexelor acestuia, respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - <i>Preturile activitatilor/categoriilor de lucrari sau servicii</i> si Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - <i>Sume provizionate reprezentand Rezerve de Implementare</i>. Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta.
Intrebare 171	În caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții între informațiile raportate în Cerintele Beneficiarului și documentația tehnică atașată Studiului de Fezabilitate, care dintre cele două documente prevalează și la care dintre acestea trebuie să se raporteze operatorii economici în întocmirea ofertei (la informațiile din Cerintele Beneficiarului sau la informațiile din Studiul de Fezabilitate) ?
Raspuns 171	In caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții între Studiul de Fezabilitate si Cerintele Beneficiarului, vor prevala Cerintele Beneficiarului. Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. Eventualele discrepante/erori/omisiuni/necorelari, precum si eventualele solutii de modificare/actualizare/optimizare/imbunatatire a lucrarilor se vor interpreta conform clauzelor contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor.

	Mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea desenata sau, dupa caz, doar in partea scrisa a documentatiei tehnice nu reprezinta o neconcordanță/ discrepanță/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie completandu-se reciproc.
Intrebare 172	Este permis ofertanților să schimbe / revizuiască tipul sau cantitatea lucrărilor de consolidare ?
Raspuns 172	A se vedea Raspunsurile 80, 114 si 164 din prezenta Clarificare.
Intrebare 173	Va rugam sa confirmati ca indicatiile relative la tipologia de materiale indicate in partile desenate nu sunt obligatorii si pot fi reevaluate in cursul dezvoltarii proiectului faza PT in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si legislatia in vigoare.
Raspuns 173	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.</u> Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Condițiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta.
Intrebare 174	Se solicită să se clarifice dacă coridorul de expropriere aferent lucrării autostrazii este definitiv si daca este inclus in totalitate in Volumul 9 Identificare proprietari din documentatia de atribuire pusa la dispozitie ofertantilor. În cazul în care aceste informații privind coridorul de expropriere nu sunt complete , vă rugăm să precizați când va fi pus la dispoziție și să confirmați că antreprenorul nu va suporta nicio cheltuială cauzată/datorată situației privind coridorul de expropriere.
Raspuns 174	Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.

	Totodata, va comunicam faptul ca Autoritatea Contractanta a demarat procedurile specifice pentru emiterea Hotararii de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national, aceasta nefiind obtinuta la acest moment. De asemenea, asa cum este mentionat in cadrul Cerintelor Beneficiarului, pentru suprafetele de teren suplimentare (necesare executiei lucrarilor) fata de coridorul de expropriere din Documentatia de atribuire, Antreprenorul va realiza documentatia pentru promovarea de catre CNAIR SA a proiectului de Hotarare de Guvern. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de HG de expropriere. Descrierea serviciilor minime necesar a fi prestate de catre Antreprenor pentru aceasta etapa se regaseste in ANEXA 3. A se vedea si Raspunsul 94 din prezenta Clarificare.
Intrebare 175	În cazul în care condițiile geotehnice specifice o impun, este permis ofertanților să schimbe tipul de fundație a lucrarilor de artă în raport cu ceea ce este prevăzut în Studiul de Fezabilitate?
Raspuns 175	A se vedea Raspunsul 68 din prezenta Clarificare.
Intrebare 176	In Acordul de Mediu capitolul “Deseuri estimate a fi generate in etapele proiectului” face referire la intreaga cantitate estimata de deseuri pentru viitorul Drum Expres proiectat. Va solicitam sa ne puneti la dispozitie estimarile de deseuri pentru fiecare lot in parte.
Raspuns 176	Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. In acordul de mediu nu a fost identificata in mod expres o cantitate de deseuri defalcata pe fiecare lot intrucat studiile de mediu au fost realizate pe intregul obiectiv de investitii Suceava-Siret, de la km 0+000 pana la km 55+700, lotizarea efectiva fiind doar atributul exclusiv al legislatiei de achizitii publice pentru a asigura respectarea principiilor de achizitii publice. Mentionam faptul ca prezenta procedura nu cuprinde tot tronsonul de 55,7 km al intregului obiectiv de investitii. Prin urmare, pentru o evaluare completa si corecta a lucrarilor, ofertantii, strict pentru a asigura un grad de comparabilitate intre oferte, pot lua in considerare jumatate din cantitatea de deseuri precizata in Acordul de Mediu, pentru fiecare lot in parte.
Intrebare 177	Va solicitam sa ne informati daca Studiul de Fezabilitate are caracter informativ sau obligatoriu.
Raspuns 177	Studiul de fezabilitate, conform prevederilor HG nr. 1/2018 sub-clauza 8.1, are caracter informativ, astfel ca trebuie coroborat cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, care au caracter obligatoriu. In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia

Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta.

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in vedere si cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip **proiectare si executie**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta.

Atragem atentia, totodata, asupra prevederilor din Conditile Generale de Contract:

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerințele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintă cerințele esențiale aferente Lucrărilor. Cerințele Beneficiarului includ, fără a se limita la:

(a) tema de proiectare și caracteristicile imperative ale Lucrărilor, inclusiv criterii de performanță;

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);

(c) standardele și normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrărilor;

(e) teste care se efectuează în Perioada de Garanție;

(f) cerințele privind manuale de operare și întreținere;

(g) cerințele privind instruirea Personalului Beneficiarului și

(h) orice alte cerințe ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Condițiilor Contractuale.

precum si Sub-clauzele 19.1:

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu Cerințele Beneficiarului și cu Oferta tehnică. Antreprenorul va fi răspunzător de proiectul elaborat. Antreprenorul va îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii. De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrări Provizorii necesare pentru executarea Contractului. Proiectul elaborat de către Antreprenor va respecta cu strictețe caracteristicile imperative stabilite în cadrul Cerințelor Beneficiarului. Cu excepția cazului în care Antreprenorul demonstrează că există o eroare în aceste caracteristici imperative (caz în care se aplică prevederile subclauzelor 8.3 și/sau 8 5), Antreprenorul nu va propune, în cursul elaborării proiectului sau în cursul execuției Lucrărilor, nicio derogare de la aceste caracteristici. Proiectul va fi elaborat de către proiectanți calificați în conformitate cu prevederile Legii și cu criteriile (dacă există) menționate în Cerințele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare Supervizorului numele și referințele proiectanților propuși, cu excepția celor prevăzuți în Ofertă. Supervizorul va răspunde în termen de 10 zile, motivând orice respingere. Lipsa răspunsului Supervizorului va fi considerată acceptare. Antreprenorul va garanta că el, proiectanții săi și orice Subcontractant implicat în proiectare au experiența și capacitatea necesară pentru proiectare. Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificații, piese desenate și liste de cantități, în limba Contractului și în conformitate cu prevederile Legii și ale Contractului. Orice eroare descoperită în cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificată pe riscul și răspunderea Antreprenorului, cu excepția celor prevăzute

	<i>în subclauzele 8.4 și 8.5. Aprobarea de către Supervisor a proiectului elaborat de către Antreprenor nu îl va exonera pe Antreprenor de răspundere asupra proiectului respectiv.</i>
Intrebare 178	Daca modificarile pe care le vom propune in oferta sunt urmare a corectarii unor erori ale Studiului de Fezabilitate sau ale Cerintelor Beneficiarului si implica obtinerea unor noi avize, va rugam sa clarificati cine va fi responsabil pentru reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/acordurilor deja obtinute si care sunt implicatiile contractuale. In conditiile in care tratamentul intre ofertanti trebuie sa fie egal si nediscriminatoriu (atat la momentul evaluarii ofertelor, cat si la momentul elaborarii acestora), va rugam sa confirmati ca reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/acordurilor necesara pentru corectarea unor erori ale Studiului de Fezabilitate sau ale Cerintelor Beneficiarului cade in sarcina exclusiva a Beneficiarului. Altfel, pot aparea diferente de tratament intre ofertantii care identifica erori in documentatie (si cuantifica costuri pentru remediile necesare) si cei care nu le identifica (eventual, le identifica doar in etapa executarii contractuale, solicitand ajustari de pret doar la acel moment).
Raspuns 178	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.</u> Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in vedere si cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. Cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/acordurilor, precizam faptul ca <u>Antreprenorul va fi responsabil de aceste sarcini</u>, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, <i>Capitolul 4.1. Obligatii Generale</i>.

	Totodata, a se avea în vedere Raspunsul 177 din prezenta Clatificare.
Intrebare 179	În cazul în care lungimea piloților unui pod se modifică datorită calculelor proiectului tehnic față de Studiul de Fezabilitate, costurile suplimentare (dacă lungimea pilotului crește) vor fi supuse rezervelor de implementare în conformitate cu prevederile contractului ?
Raspuns 179	Ofertantii vor avea în vedere următoarele prevederi din Cerintele Beneficiarului: <i>„5.1.8. Antreprenorul va prelua date din cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie de Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate si/sau le va actualiza (dupa caz) respectand totodata Cerintele Beneficiarului.</i> <i>Antreprenorul isi va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a sectorului de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului.</i> <i>Cheltuielile care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale si care devin strict necesare pentru implementarea contractului, fiind generate de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de achizitie publica, pot face obiectul utilizarii rezervelor de implementare în conformitate cu prevederile legale, în condițiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual.”</i> Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar în condițiile prevazute în Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. De asemenea, în implementarea Contractului, pot apărea situații pe care nici Autoritatea Contractanta și nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertei. Astfel, în baza studiilor de teren realizate și în condițiile în care situația o impune, și numai cu aprobarea expresă a Beneficiarului, coroborat cu faptul că este necesară întreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea și finalizarea lucrărilor, vă informăm că în funcție de fiecare situație, și dacă este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica în mod corespunzător prevederile Clauzei 37 [Modificări] din Condițiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilită în cadrul Contractului de Lucrări, precum și prevederile legale în vigoare în materia achizițiilor publice. Modificarea contractului de achiziție publică nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Antreprenorul a fost declarat câștigător în urma finalizării procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul că anumite situații care pot genera cheltuieli se regăsesc deja menționate în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanțează din rezervele de implementare - parte integrantă din Documentația de atribuire și care pot fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.
Intrebare 180	Este posibilă schimbarea tipului de structură a unui pod, fără a-i scurta lungimea specificată în documentul beneficiarului ?

Raspuns 180	A se vedea Raspunsul 68 din prezenta Clarificare.
Intrebare 181	Luand in considerare ca Autorizatia de Construire va fi luata in numele Antreprenorului ca mandatar al CNAIR / Autoritatii contractante, tarifele privind racordarea la retea, taxele de cuplare, alte costuri adiacente de conectare ce nu pot fi cuantificate acum, sunt suportate de Antreprenor ? Daca da, din ce capitol ?
Raspuns 181	Referitor la obtinerea Autorizatiei de Construire, se vor avea in vedere urmatoarele prevederi din Cerintele Beneficiarului, specificate la cap. 4.1 <i>Obligatii Generale:</i> „4.1.7. <u>Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la C.N.A.I.R. S.A. documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de construire - Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii catre autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Dupa obtinerea autorizatiei de construire, autoritatea emitenta, prin C.N.A.I.R. S.A. va preda Antreprenorului exemplarul vizat spre neschimbare impreuna cu Autorizatia de Construire. Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de construire”.</u> 4.1.8. Pentru obtinerea altor autorizatii de construire/ demolare, inclusiv pentru organizatia de santier se vor intocmi documentatii, ce se vor depune la autoritatile locale, dupa caz.” Precizari privind plata taxelor si tarifelor aferente executarii lucrarilor sunt cuprinse in Cerintele Beneficiarului: “4.13.3. <u>Antreprenorul</u> va transmite toate instiintarile, <u>va plati toate taxele, cote si tarife</u>, va pregati toata documentatia necesara si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Antreprenorul va obtine si autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii.” 4.19.3.4. <u>Antreprenorul va:</u> <u>“[...] e) plati toate costurile si taxele necesare, costuri pe care si le va estima si cuprinde in Pretul Contractului.”</u> “12.24.2. Antreprenorul va proiecta si executa orice forma de traversare a cailor ferate sau a unui rau, necesare pentru executia lucrarilor si este responsabil de obtinerea aprobarilor si autorizarilor de la toti proprietarii de terenuri si alte organizatii relevante afectate de aceste lucrari temporare si va achita toate taxele, comisioanele sau redeventele solicitate sau aferente acestora.” Tarifele privind racordarea la retea, taxele de cuplare, alte costuri adiacente de conectare sunt suportate de Antreprenorul General. Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite de acestia in baza propriilor calcule/estimari, care sa acopere toate aspectele contractului si vor fi incluse in activitatile/categoriile de lucrari sau servicii aferente capitolului specific conform graficului din Anexa 1 la Formularul 7 – cap. 3.5 <i>Orice alte activitati necesare amenajarii terenului.</i> Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot

	fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual.
Intrebare 182	Anumite foldere lipsesc in documentele de licitatie. Vol 1-3-4-6-7-8-9-11 se regasesc, dar Vol 2-5-10 nu exista. Vă rugăm să puneti la dispozitie folderele lipsa.
Raspuns 182	A se vedea Raspunsul 133 din prezenta Clarificare.
Intrebare 183	Va rugam sa clarificati daca un operator economic, ce a participat ca subcontractant al persoanei juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico – economice, respectiv [...], poate fi declarat ca subcontractant al unui ofertant in cadrul prezentei proceduri.
Raspuns 183	Se va aplica Raspunsul 130 din prezenta Clarificare si pentru acei operatori economici care participa la prezenta procedura si care au elaborat documentatie tehnico-economica, parte integranta din prezenta Documentatie de atribuire, operatori economici care sunt semnatori/elaboratori ai livrabilelor propriu-zise, indiferent de calitatea acestora (elaborator SF, subcontractant, prestator, etc).
Intrebare 184	Va rugam sa confirmati ca drumurile relocate prezentate in documentatia de atribuire (Planuri de Situatii) sunt suficiente pentru a asigura accesul la toate proprietatile adiacente viitorului Drum Expres.
Raspuns 184	Studiul de fezabilitate contine drumurile relocate pentru a asigura accesul la parcelele identificate in documentatia de terenuri. Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.
Intrebare 185	Referitor la Cerintele Beneficiarului cap 3.3.12 Lucrari de viaducte si pasaje. Cu privire la structurile cu deschideri mai mari de 50.0 m sau pe deschiderile unde inaltimea libera este mai mare de 8.0 m, urmeaza a se amplasa schele mobile pentru inspectie si lucrari de intretinere curenta. Va rugam sa puneti la dispozitie detaliile tehnice care trebuiesc oferite. Sau ramane la libera alegere a ofertantului solutia aleasa? Avand in vedere costurile ridicate de intretinere a unor astfel de schele mobile, in ce masura ar accepta Beneficiarul inlocuirea acestor schele mobile cu o solutie viabila cum ar fi o nacela cu brat articulata tip „Manitou” ?
Raspuns 185	Caracteristici minime pentru schele mobile: - sarcina utila min. 1.000 kg; - actionare electrica; - sistem acces la schela de pe suprapstructura podului; - troliu de ridicare sarcina max. 1000 kg; - sina proprie de rulare fixata de intradosul placii din beton armat sau grinzile principale. Autoritatea Contractanta nu accepta solutia tip nacela cu brat articulata tip „Manitou”. Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele privind montarea schelelor mobile prevazute in Cerintele Beneficiarului. La stabilirea acestei cerinte, Autoritatea Contractanta a avut in vedere ca amplasarea schelelor mobile nu va fi direct dependenta de limitele de gabarit si nu vor afecta gabaritele de libera trecere, dar in situatia in care acestea ar interfera cu gabaritele de libera trecere, prin sarcina Beneficiarului se pot avea in vedere intreruperi/devieri temporare ale circulatiei sub structuri.

Intrebare 186	Referitor la Cerintele Beneficiarului cap 5.3.3. „ <i>Profilul Longitudinal: Se va respecta profilul longitudinal prevazut in cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie</i> ”. Daca din studiul Geotehnic/Topografic sau alte analize rezulta ca necesara o modificare locala a profilului longitudinal, va rugam sa clarificati daca aceasta va fi permisa in etapa de Proiectare si Executie a contractului.
Raspuns 186	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.</u> Studiul de Fezabilitate si Cerintele Beneficiarului conțin solutiile tehnice care trebuie respectate <u>la intocmirea ofertelor.</u> Ulterior, in implementarea contractului, la etapa de intocmire a proiectului tehnic se vor avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.
Intrebare 187	Avem în vedere prevederile art. 152 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 conform căroră Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare și, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, autoritatea contractantă are obligația de a corela și stabili perioada de depunere a ofertelor în funcție de complexitatea contractului de achiziție publică/acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor sau solicitărilor de participare și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție care sunt solicitate prin documentele achiziției. Subliniem complexitatea deosebită a viitorului contract de achiziție publică si volumul impresionant de informații și documente care trebuie analizate si care trebuie incluse în propunerea tehnică și financiară, apreciind astfel că termenul limită stabilit în data de 23.01.2026 este insuficient pentru a permite elaborarea unor oferte competitive și asigurarea unei concurențe reale între ofertanți. Mai mult, perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv 31.12.2025, și data-limită de depunere a ofertelor, respectiv 23.01.2026, este de doar 23 de zile, nerespectandu-se astfel prevederile articolului 74 din Legea 98 / 2016. Raportat la aceste considerente, pentru respectarea prevederilor legale si pentru promovarea competiției și asigurarea accesului efectiv la procedura de atribuire prin depunerea unei oferte de calitate, care să respecte în mod riguros cerințele autorității contractante, vă solicitam respectuos să dispuneți decalarea datei limită de depunere a ofertelor cu o perioadă de timp rezonabilă pe care o apreciem ca fiind de cel puțin 35 de zile, respectiv pana cel puțin la data de 27.02.2026.
Raspuns 187	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. Va rugam sa aveti in vedere ca termenele au fost stabilite cu respectarea art. 4 alin. (5) din OUG nr. 62/2025:

	(5) În aplicarea Regulamentului (UE) 2025/1.106, pentru proiectele de infrastructură de transport rutier de interes național finanțate sau finanțabile prin instrumentul financiar european SAFE, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de licitație deschisă prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu reducerea termenelor în conformitate cu art. 74 alin. (3) și art. 161 alin. (1) din aceeași lege, situația de urgență considerându-se a fi demonstrată. A se vedea și Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.
Intrebare 188	Clarificare privind Studiile de Coexistență avizate de către Operatorul de Distribuție • Descriere În documentația transmisă nu am identificat Studiile de Coexistență avizate de către Operatorul de Distribuție, necesare pentru rețelele de utilități electrice existente/intersectate de traseul drumului expres. • Clarificare solicitată: Vă rugăm să ne precizați: - dacă Studiile de Coexistență avizate de Operatorul de Distribuție există la acest moment și, în caz afirmativ, să ne indicați unde pot fi consultate / puse la dispoziție ofertanților; - sau, în situația în care aceste studii nu au fost elaborate, dacă realizarea și obținerea avizelor aferente Studiilor de Coexistență intră în responsabilitatea Antreprenorului în etapa de proiectare. • Justificare Considerăm aceste documentații esențiale pentru: - evaluarea corectă a soluțiilor tehnice propuse; - estimarea costurilor și a duratelor de execuție; - precum și pentru clarificarea și asumarea responsabilităților în etapele de Proiectare și Execuție.
Raspuns 188	Activitatea de elaborare a studiilor de coexistență precum și fazele ulterioare de proiectare sunt în sarcina viitorului Antreprenor.
Intrebare 189	Clarificare privind realizarea racordurilor electrice pentru sistemele de iluminat și ITS • Descriere Având în vedere că, în cadrul prezentei proceduri, sunt necesare realizarea racordurilor electrice către consumatorii electrici aferenți sistemelor de iluminat și ITS prevăzute în proiect, în documentația de atribuire nu au fost identificate informații clare cu privire la includerea acestora în obiectul prezentei proceduri. • Clarificare solicitată Vă rugăm să ne precizați: - dacă realizarea racordurilor electrice pentru consumatorii electrici din cadrul proiectelor de iluminat și ITS face parte din obiectul prezentei proceduri de achiziție; - iar în cazul unui răspuns afirmativ, să ne puneți la dispoziție avizele tehnice de racordare realizate la faza SF, eliberate de către detinatorii rețelei electrice din zonele respective. • Justificare Clarificarea acestor aspecte este necesară pentru: - definirea corectă a obiectului contractului și a obligațiilor ofertantului; - evaluarea soluțiilor tehnice adoptate și a compatibilității acestora cu rețelele existente; - estimarea corespunzătoare a costurilor și duratelor de execuție aferente lucrărilor de racordare. Având în vedere importanța respectării cerințelor tehnice și legale, vă rugăm să ne

	comunicați răspunsul dumneavoastră la prezenta solicitare de clarificări, pentru elaborarea și depunerea unei oferte conforme și competitive, în interesul derulării optime a proiectului de infrastructură.
Raspuns 189	Antreprenorul va asigura racordarea tuturor consumatorilor din cadrul sistemului de iluminat si ITS la rețeaua națională de energie electrică (inclusiv consumatorii din cadrul parcarilor de scurtă durată, stații electrice de încărcare, etc). Prin urmare, tarifele privind racordarea la rețea, taxele de culoare, alte costuri adiacente de contractare sunt suportate de Antreprenor. Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite de acestia in baza propriilor calcule/estimari, care sa acopere toate aspectele contractului si vor fi incluse in activitatile/categoriile de lucrari sau servicii aferente capitolului specific din Anexa 1 la Formularul 7. De asemenea, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toate informatiile detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii Contractante. A se vedea in acest sens Notele 1 - 4 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7: <i>Nota 1:</i> <i>Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei depuse.</i> <i>Nota 2:</i> <u><i>Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.</i></u> <i>Nota 3:</i> <u><i>Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract.</i></u> De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara. <i>Nota 4:</i> <u><i>Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.</i></u>

	Racordurile electrice se regasesc in Volumul 3 <i>Lucrari proiectate lot 1\Vol. 3.8 Racorduri electrice.</i>
Intrebare 190	Vă rugăm să confirmați dacă, pentru îndeplinirea cerinței de „utilaje disponibile pentru contract” (formular conform HG nr. 342/2022) și pentru demonstrarea capacității de mobilizare/încadrare în termene, este suficient la depunerea ofertei DUAE + declarație/angajament ferm că ofertantul va utiliza utilaje noi sau cu vechime de maximum 3 ani, urmând ca documentele justificative să fie prezentate ulterior (doar la solicitare și/sau doar de ofertantul clasat pe locul 1), în logica DUAE.
Raspuns 190	Autoritatea Contractanta a specificat in mod clar modalitatea de indeplinire a cerintei privind utilajele: « III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Cerinta 4: <i>Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:</i> Lot 1: • Statie de asfalt - 1 buc • Statie de betoane - 2 buc • Autobasculante - 196 buc • Autobetoniere - 23 buc • Excavatoare - 21 buc • Autogredere - 9 buc • Esaloane asfalt (repartizator asfalt+3 cilindri compactori) - 1 set • Buldozere - 9 buc • Automacara - sarcina de ridicare 40 t - 4 buc • Automacara - sarcina de ridicare 120 t - 2 buc • Compactoare terasamente - 22 buc • Compactoare terasamente picior de oaie - 6 buc • Instalatii piloti forati de diametru mare 1200 mm - 4 buc • Instalatii piloti forati de diametru mare 1500 mm - 2 buc [...] Modalitatea de indeplinire: <i>Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator <u>va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala".</u></i> <i>Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.”</i> Prin urmare, din aceste prevederi rezulta faptul ca, la momentul depunerii ofertelor, Ofertantii vor completa in cadrul DUAE informatiile referitoare la indeplinirea cerintei privind utilajele.

	Totodata, Autoritatea Contractanta a introdus in prezenta Documentatie de atribuire, la sectiunea II.1 obligativitatea operatorilor economici de a completa “<i>Registrul utilajelor</i>” prin declararea utilajelor pe care le vor utiliza in derularea Contractului, conform H.G. nr. 342/2022. Aceasta functionalitate faciliteaza analizarea eventualelor suprapuneri de utilaje, mai ales in conditiile in care procedurile de atribuire care in prezent sunt in derulare simultan, pot ajunge la semnarea contractului in momente diferite, din motive independente de vointa Autoritatii Contractante, cum ar fi prelungirea procesului de evaluare, existenta unor contestatii la CNSC, existenta unor plangeri depuse la Curtea de Apel Bucuresti, reevaluarea ofertelor ca urmare a solutiilor de admitere a cailor de atac legale si alte asemenea. Astfel, Autoritatea Contractanta nu accepta prezentarea unei “<i>declarații/angajament ferm că ofertantul va utiliza utilaje noi sau cu vechime de maximum 3 ani</i>”, intrucat acest tip de document nu are nicio acoperire legala din perspectiva obligatiilor contractuale. Practic, din aceasta afirmatie se poate desprinde concluzia ca operatorul economic nu dispune de utilajele necesare pentru a putea depune oferta in cadrul prezentei proceduri de atribuire. In concluzie, se vor respecta prevederile Documentatiei de atribuire. A se vedea si Raspunsul 226 din prezenta Clarificare.
Intrebare 191	Vă rugăm să clarificați nivelul de detaliu acceptat pentru „locația” fiecărui utilaj/echipament declarat (țară vs. județ/localitate vs. adresă/punct de lucru) și modalitatea de declarare pentru echipamente mobile (autobasculante, automacarale etc.), inclusiv dacă se acceptă localizare „la nivel de flotă/bază logistică” + plan de mobilizare.
Raspuns 191	In ceea ce priveste nivelul de detaliu pentru locatia fiecărui utilaj/echipament declarat, ofertantii vor prezenta, strict pentru a se asigura un grad de comparabilitate intre oferte, tara, judetul si localitatea. Totodata, reamintim ca operatorii economici trebuie sa respecte prevederile Regulamentului UE 2025/1106. In acest sens, infrastructura, instalațiile, activele și resursele contractanților și ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun <u>trebuie sa fie situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 2025/1106.</u> În cazul în care nu dispun de alternative ușor accesibile sau de infrastructură, instalații, active și resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, contractanții sau subcontractanții implicați în achiziția publică în comun își pot utiliza infrastructura, instalațiile, activele și resursele care sunt situate sau deținute în exteriorul teritoriilor respective, <u>cu condiția ca o astfel de utilizare să nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.</u> Totodata, va rugam sa aveti in vedere nota din Formularul nr. 4 – Propunerea tehnica, cap. VI. <i>ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI:</i> <i>“Ofertantul va preciza in mod obligatoriu tara/tarile unde se regasesc Infrastructura, instalațiile, activele și resursele Ofertantului unic/ Ofertantilor Asociati/ Subcontractantilor, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8) din</i>

	Regulamentul (UE) nr. 2025/1106. In acest sens, infrastructura, instalațiile, activele și resursele operatorilor economici participanți la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertant unic/ Ofertantii Asociati/ Subcontractantii implicați în achizițiile publice în comun) care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun trebuie sa fie situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei.”
Intrebare 192	Vă rugăm să confirmați dacă este admis ca, la data depunerii ofertei, utilajele declarate să fie localizate într-un alt stat UE/SEE-AELS/Ucraina și să fie mobilizate ulterior pe șantier, fără obligația unei „localizări permanente” în România; iar pentru utilaje aflate în state non-UE/non-SEE-AELS (la data ofertei), dacă este permisă participarea condiționat de relocarea în UE/SEE-AELS/Ucraina înainte de începerea execuției și ce dovadă considerați suficientă (angajament, contract transport, grafic mobilizare, termen-limită).
Raspuns 192	Autoritatea Contractanta nu a impus operatorilor economici obligativitatea unei “localizari permanente” in Romania a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice. Asa cum s-a precizat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice <u>trebuie sa fie la dispozitia Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului.</u> Pe baza informatiilor prezentate in cadrul ofertelor, Comisia de evaluare va analiza corelarea propunerii tehnice cu cea financiara din perspectiva capacitatii ofertantului de a asigura mobilizarea pe santier. In ceea ce priveste utilajele aflate în state non-UE/non-SEE-AELS (la data ofertei), va aducem in vedere prevederile documentatiei de atribuire si ale Regulamentului (UE) 2025/1106: « Nota 1: Operatorii economici (Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ [subcontractantii implicati in achizitiile publice in comun]) participanti la prezenta procedura de achizitie publica au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare. In acest sens, <i>infrastructura, instalațiile, activele și resursele contractanților și ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun</i> <u>TREBUIE SA FIE SITUATE PE TERITORIUL UNUI STAT MEMBRU, AL UNUI STAT SEE-AELS SAU AL UCRAINEI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 16 ALIN. (8) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 2025/1106.</u> În cazul în care nu dispun de alternative ușor accesibile sau de infrastructură, instalații, active și resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, contractanții sau subcontractanții implicați în achiziția publică în comun își pot utiliza infrastructura, instalațiile, activele și resursele care sunt situate sau deținute în exteriorul teritoriilor respective, <u>cu condiția ca o astfel de utilizare să nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.</u> »
Intrebare 193	În situația depunerii ofertei pentru ambele loturi, vă rugăm să confirmați dacă interpretarea cerinței de cumul este raportată la utilizarea simultană a resurselor (și, deci, se acceptă demonstrarea prin grafic de execuție/mobilizare etapizată), având în vedere că legea permite solicitarea resurselor „doar dacă” acestea sunt utilizate în același timp sau nu pot fi alocate distinct pe loturi.
Raspuns 193	A se vedea Raspunsul 154 din prezenta Clarificare.

Intrebare 194	Întrucât în Anunțul de participare și Fișa de date se menționează „ <i>Achiziție comună: Nu</i> ”, dar procedura este prezentată ca „finanțabilă prin instrumentul SAFE” și supusă Regulamentului (UE) 2025/1106, vă rugăm să precizați temeiul juridic concret al aplicării SAFE în prezenta procedură: a) dacă (și cum) este încadrată ca „common procurement” în sensul Regulamentului; b) care sunt statele/entitățile participante (minim două, după logica instrumentului) sau, alternativ, dacă cerințele SAFE au fost introduse ca obligații contractuale autonome față de mecanismul achiziției comune.
Raspuns 194	Cerintele SAFE, in speta Regulamentul (UE) 2025/1106 reprezinta conditii de eligibilitate atat pentru procedura de achizitie publica, cat si obligatii contractuale. Daca operatorul economic care adreseaza solicitarea de clarificare ar fi parcurs prevederile documentatiei de atribuire inainte, ar fi aflat toate detaliile necesare: <i>“IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei</i> <i>[...]</i> 9. SEMNAREA CONTRACTULUI <i>[....]</i> <i>Contractul de achizitie publica incheiat intre Beneficiar si Antreprenor va fi semnat si de catre Autoritatea Competenta pentru Infrastructura Rutiera din Ucraina.”</i>
Intrebare 195	Vă rugăm să precizați sfera exactă a „ <i>subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun</i> ” pentru acest contract și dacă se aplică tuturor subcontractanților/furnizorilor sau doar celor care îndeplinesc cumulativ definiția din art. 16 alin. (12) SAFE (input critic, alocare $\geq 15\%$ din valoarea contractului și necesitatea accesului la informații clasificate).
Raspuns 195	A se vedea Raspunsurile 14, 15, 17, 18, 27 si 28 din prezenta Clarificare.
Intrebare 196	În raport de art. 16 alin. (8) SAFE, vă rugăm să clarificați dacă noțiunile „ <i>infrastructură, instalații, active și resurse ... utilizate în scopul achiziției</i> ” includ în mod expres utilajele de construcții, stațiile de asfalt/betoane, parcul auto și bazele logistice (depozite, ateliere) sau vizează strict capacități de producție aferente unor „componente”/inputuri critice; iar pentru excepția „no readily available alternatives”, vă rugăm să indicați procedura de acceptare (justificare în ofertă vs. în execuție; cine aprobă; criterii).
Raspuns 196	Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta a preluat prevederile art. 16 alin. (8) in cadrul sectiunii III.1.3.a) <i>Capacitatea tehnica si/sau profesionala</i> – Cerinta 4: III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Cerinta 4: <i>Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:</i> Lot 1: • <i>Statie de asfalt - 1 buc</i> • <i>Statie de betoane - 2 buc</i> • <i>Autobasculante - 196 buc</i> • <i>Autobetoniere - 23 buc</i> • <i>Excavatoare - 21 buc</i> • <i>Autogredere - 9 buc</i> • <i>Esaloane asfalt (repartizator asfalt+3 cilindri compactori) - 1 set</i> • <i>Buldozere - 9 buc</i> • <i>Automacara - sarcina de ridicare 40 t - 4 buc</i>

	• Automacara - sarcina de ridicare 120 t - 2 buc • Compactoare terasamente - 22 buc • Compactoare terasamente picior de oaie - 6 buc • Instalatii piloti forati de diametru mare 1200 mm - 4 buc • Instalatii piloti forati de diametru mare 1500 mm - 2 buc [...] Nota 1: Operatorii economici (Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ [subcontractantii implicati in achizitiile publice in comun]) participantii la prezenta procedura de achizitie publica au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare. <i>In acest sens, infrastructura, instalațiile, activele și resursele contractanților și ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun trebuie să fie situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 2025/1106. În cazul în care nu dispun de alternative ușor accesibile sau de infrastructură, instalații, active și resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, contractanții sau subcontractanții implicați în achiziția publică în comun își pot utiliza infrastructura, instalațiile, activele și resursele care sunt situate sau deținute în exteriorul teritoriilor respective, cu condiția ca o astfel de utilizare să nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.</i> In ceea ce privește solicitarea privind excepția „no readily available alternatives”, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă nu este emitentul Regulamentului UE nr. 1106/2025 sau ale OUG nr. 62/2025 astfel încât să poată emite opinii oficiale privind interpretarea prevederilor celor 2 acte normative emise la nivel european și respectiv la nivel național. Raportat la caracterul generalist al informațiilor prezentate în cadrul întrebărilor adresate, Autoritatea Contractantă nu se poate antepunuta și nu poate suplinii prin intermediul unui răspuns la o clarificare evaluarea propriu-zisă ce trebuie realizată prin intermediul Comisiei de evaluare. Infrastructura / instalațiile / activele / resursele în sensul art. 16 alin. (8) includ și toate utilajele pe care ofertanții le propun pentru realizarea contractului la nivelul ofertei. A se vedea și Răspunsul nr. 217 din prezenta Clarificare. Prin urmare, la momentul evaluării propriu-zise a ofertelor, în baza situațiilor și informațiilor concrete identificate în mod punctual la nivelul fiecărei oferte, precum și în baza oricăror informații suplimentare relevante ce ar putea fi obținute la momentul respectiv Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare în cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel încât să fie asigurată respectarea prevederilor legale și a prevederilor documentației de atribuire incidente, în funcție de fiecare caz în parte.
Intrebare 197	În raport de art. 16 alin. (10) SAFE, vă rugăm să indicați metodologia de conformare/verificare pentru un contract de proiectare și execuție drum expres: a) ce reprezintă „end product” și „components” în acest context; b) dacă pragul de 35% privește numai materialele/produsele incorporate (ex. oțel, bitum, geotextile, prefabricate) și exclude utilajele folosite la execuție; c) baza de calcul (doar materiale vs. materiale+servicii; fără TVA) și nivelul de

	verificare (pe lot / pe obiect / pe total).
Raspuns 197	In cadrul sectiunii IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare, Autoritatea Contractanta a precizat: <i>“Totodata, Operatorii economici participanti la prezenta procedura au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.</i> <i>In sensul prevederilor art. 16 alin. (10) din Regulamentul ante-mentionat, costul componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei trebuie <u>să nu depășească 35% din costul estimat al componentelor produsului final (Drumului expres).</u> În scopul respectării prevederilor art. 16 alin. (10) din Regulamentul UE 2025/1106, <u>nicio componentă nu trebuie să provină dintr-o țară terță care contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.</u> »</i> De asemenea, in cadrul Formularului nr. 7 – Propunerea financiara, Autoritatea Contractanta a solicitat: <i>“Totodata, declaram si ne asumam faptul ca prevederile art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2025/1106 sunt respectate, respectiv: costul componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei <u>nu depaseste 35% din costul estimat al componentelor produsului final (drumului expres).</u> De asemenea, declaram si ne asumam ca <i>nicio componentă nu provine dintr-o țară terță care contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.</i></i> <i>In acest sens, declaram pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca procentul aferent costului componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei este de ____% din costul estimat al componentelor produsului final (drumului expres).”</i> Totodata, in cadrul Anexei nr. 4 la Formularul nr. 7, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor sa declare tara de provenienta a materialelor de constructie. In ceea ce priveste baza la care se aplica procentul de 35%, sau baza de calcul, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu este abilitata legal sa emita interpretari precum cele solicitate de operatorul economic, fiind tinuta sa aplice prevederile cadrului legal european si national astfel cum rezulta din sensul propriu al respectivelor reglementari, dar va informam ca ulterior, in implementarea contractului Autoritatea contractanta impreuna cu finantatorul acestui contract atat la nivel national cat si daca este cazul la nivel european va stabili o metodologie si se vor emite notificari/instructiuni cu privire la informatiile solicitate de catre operatorul economic. <u>Produsul final, in sensul Regulamentului UE nr. 1106/2025 se refera in cazul prezentului Contract la drumul expres.</u> Componentele reprezinta totalitatea bunurilor, serviciilor si lucrarilor care sunt necesare realizarii produsului final, in cazul prezentului Contract – drumul expres. Totodata, informam ofertantii ca pentru elaborarea ofertelor, in vederea stabilirii unui numitor comun care sa permita compararea ofertelor, procentul de 35% se

	va aplica la valoarea Propunerii Financiare a fiecarui ofertant, procent care se calculeaza la toate categoriile de servicii/lucrari din cadrul contractului, fara exceptie, intrucat toate conduc la realizarea produsului final (drum expres). Prin urmare, la momentul evaluarii propriu-zise a ofertelor, in baza situatiilor si informatiilor concrete identificate in mod punctual la nivelul fiecarei oferte, precum si in baza oricaror informatii suplimentare relevante ce ar putea fi obtinute la momentul respectiv Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare in cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel incat sa fie asigurata respectarea prevederilor legale si a prevederilor documentatiei de atribuire incidente, in functie de fiecare caz in parte.
Intrebare 198	Tot în logica art. 16 alin. (10) SAFE („no component shall be sourced from a third country that contravenes...”), vă rugăm să precizați ce listă/act de referință va utiliza Autoritatea Contractantă pentru determinarea „țărilor terțe care contravin intereselor de securitate și apărare” (ex. regim sancțiuni UE/CFSP), precum și forma documentelor pe care le veți solicita ofertanților (declarație la ofertă vs. liste/contracte furnizare în ofertă vs. verificare în execuție).
Raspuns 198	Autoritatea Contractanta nu este abilitata legal sa emita interpretari precum cele solicitate de operatorul economic, fiind tinuta sa aplice prevederile cadrului legal european si national astfel cum rezulta din sensul propriu al respectivelor reglementari. Prin urmare, la momentul evaluarii propriu-zise a ofertelor, in baza situatiilor si informatiilor concrete identificate in mod punctual la nivelul fiecarei oferte, precum si daca este cazul in baza unor corespondente cu institutiile abilitate in interpretarea si aplicarea legislatiei (in situatita in care asemenea corespondente se vor dovedi necesare) Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare in cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel incat sa fie asigurata respectarea prevederilor legale si a prevederilor documentatiei de atribuire incidente, in functie de fiecare caz in parte.
Intrebare 199	Vă rugăm să confirmați cerințele de conformare privind sancțiunile UE, inclusiv interdicțiile din Regulamentul (UE) nr. 833/2014, art. 5k (interdicția de atribuire/continuare a contractelor publice către anumite persoane/entități), și să indicați ce declarații/confirmări solicitați de la ofertant, terți susținători, subcontractanți și, după caz, pe lanțul de furnizare pentru materialele principale.
Raspuns 199	A se vedea prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei: “Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 5k din Regulamentul 2022 576 al Consiliului European: <i>Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau a oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, precum și a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8), (9) și (10) și a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 și 8 și a articolului 10 literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele (b)-(e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele (a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau împreună cu:</i> <i>(a) un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism stabilit în Rusia;</i> <i>(b) o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera (a) de la prezentul alineat; sau</i>

	(c) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat, inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10% din valoarea contractului. subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități se bazează, în sensul directivelor privind achizițiile publice.” Cu privire la solicitarea privind confirmările/declarații pe proprie răspundere prin care operatorul economic participant la procedura de atribuire să declare în mod expres că nu se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European, mentionam faptul ca Ofertantii pot prezenta orice documente pe care le considera relevante, acestea fiind la latitudinea/aprecierea lor. In cadrul procesului de evaluare a ofertelor depuse, in baza informatiilor si documentelor prezentate de Ofertanti, Comisia de Evaluare, va analiza daca Ofertantii se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European.
Intrebare 200	Având în vedere Regulamentul (UE) 2022/2560 (Foreign Subsidies Regulation), vă rugăm să confirmați dacă în prezenta procedură se aplică obligații de notificare/declarare (în special la pragurile de valoare ale achiziției și ale contribuțiilor financiare străine) și să precizați: a) dacă pragurile se analizează pe lot sau pe valoarea cumulată; b) ce formular/format acceptați (notificare vs. declarație) și momentul depunerii; c) consecința procedurală dacă autoritățile competente solicită clarificări/inițiază investigație.
Raspuns 200	Confirmam ca in cadrul prezentei proceduri sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2022/2560. A se vedea prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei: “Nota 2: (1) Operatorii economici participantii la prezenta procedura au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvențiile străine care denaturează piața internă (“DFS”) și din Anexa II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441. (2) In sensul prevederilor alin. (1), Ofertantul unic/ Ofertantii Asociati au urmatoarele obligatii: Sa completeze Formularul F - DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E. <u>precum si:</u> i. in cazul în care contribuțiile financiare străine primite in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului (ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ furnizori principali) <u>nu depășesc 4 mil. euro</u> pentru fiecare țară din afara U.E., sa completeze si sa depuna o declarație comună (pentru oferta la care participă, prin completarea Anexei nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii) prin care fie declara ca nu beneficiaza de contributii financiare straine primite de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului care depășesc 4 mil. euro pentru fiecare țară din afara U.E. fie declara toate contribuțiile financiare străine primite și confirmă că acestea <u>nu sunt supuse obligației</u> de notificare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2022/2560; ii. in cazul în care contribuțiile financiare străine primite in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului

(ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ furnizori principali) **sunt egale sau depășesc 4 mil. euro** pentru fiecare țară din afara U.E., sa notifice autoritățile contractante, prin intermediul unei notificări comune (pentru oferta la care participă, prin completarea Anexei nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, în cadrul secțiunilor specifice aplicabile acestei situații), **toate contribuțiile financiare străine**, așa cum sunt acestea definite la articolul 28 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2022/2560, atunci când constată că sunt îndeplinite condițiile pentru notificarea contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2022/2560;

iii. în cazul în care nu completează și depune odată cu oferta și Anexa nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, să precizeze, prin intermediul Formularului E, motivele pentru care Oferta nu este însoțită de o formă specifică și corespunzătoare a Formularului FS-PP de notificare a contribuțiilor financiare în contextul procedurilor de achiziții publice în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.

În aceasta din urmă situație, Autoritatea Contractantă, prin intermediul Comisiei de evaluare, va solicita Ofertantului/Ofertanților respectiv/i depunerea acestor documente, prin emiterea unei solicitări de clarificare în acest sens.

(3) Notificarea/Declarația (Anexa nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, completat în secțiunile incidente, în funcție de situație) **se transmite împreună cu Oferta**, utilizând Formularul F și Anexa nr. 2 a acestuia, parte integrantă din documentația de atribuire, iar conținutul acesteia trebuie să se refere la operatorul economic Ofertant individual, la fiecare operator economic membru în Asocieră, la subcontractanții principali și la furnizorii principali.

(4) Responsabilitatea transmiterii notificării/declarației aparține operatorului economic ofertant unic sau operatorului economic lider de asocieră.

Operatorul economic Ofertant individual sau operatorul economic lider de asocieră este responsabil numai pentru veridicitatea datelor legate de propriile sale contribuții financiare străine.

În rest, fiecare operator economic la care notificarea/declarația face referire este responsabil(ă) numai pentru corectitudinea informațiilor legate de contribuțiile financiare străine care i-au fost acordate respectivului operator economic.

(5) La elaborarea notificării/declarației conform formularului FS-PP din Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 și în baza prevederilor art. 28 alin. (1) și (2) și a art. 29 alin. (1) și (5) din Regulamentul (UE) 2022/2560, operatorul economic Ofertant individual sau fiecare operator economic membru în asocieră va avea în vedere inclusiv (în mod cumulativ) următoarele aspecte:

i. filialele sale fără autonomie comercială, holdingurile sale și, după caz,

ii. principalii subcontractanți și principalii furnizori (implicați în aceeași ofertă și) cunoscuți la momentul depunerii notificării/declarației.

Conform art. 29, alin. (5), teza a II-a din Regulamentul (UE) 2022/2560: „În sensul prezentului regulament, se consideră că un subcontractant sau un furnizor este principal atunci când, prin participarea sa, se asigură elementele esențiale ale executării contractului și, în orice caz, atunci când ponderea economică a contribuției sale depășește 20 % din valoarea ofertei depuse”.

(6) Autoritatea contractantă, prin intermediul Comisiei de evaluare, va transmite Comisiei Europene notificările/declarațiile primite prin intermediul instrumentului de comunicare digitală securizată EU SEND, va interacționa cu Comisia Europeană în conformitate cu prevederile regulamentelor menționate și va aplica întru totul

prevederile relevante ale regulamentelor menționate în ceea ce privește procesul de examinare/evaluare a ofertelor și atribuire a contractelor.

(7) Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv subcontractanții principali sau furnizorii principali, sunt încurajați să contacteze (pe bază voluntară) serviciul relevant de contacte prelabile al Comisiei Europene – la adresa de email: GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în discuții prelabile cu acest serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp înainte depunerii notificării/declarației (Ofertei), în ceea ce privește:

i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2560;

ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE în contextul achizițiilor publice ori sectoriale;

iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică;

iv. pregătirea notificării, “de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP” (a se vedea în acest sens, punctul 6 “Contacte prelabile notificării și cereri de exceptare” (alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare (UE) 2023/1441”.

A se vedea și secțiunea de “Întrebări și răspunsuri” disponibile în secțiunea relevantă pe site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – în special secțiunea “Practical issues”, întrebările 12-16.

(8) Pentru a facilita depunerea și evaluarea notificărilor și a declarațiilor (Formularul FS-PP), operatorii economici au posibilitatea, și sunt puternic încurajați să utilizeze formularul electronic creat în acest scop, un instrument online care ajută la crearea unei prezentări în formatul și cu conținutul potrivit. Instrumentul necesită doar înregistrarea și utilizarea serviciului de autentificare EULogin.

(9) Informații practice despre procesul de notificare în contextul procedurilor de achiziții publice se regăsesc pe pagina de internet: “https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en”.

(10) Formatul de notificare/declarație – Formularul FS-PP – Anexa nr. 2 la Formularul F a fost aprobat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 al Comisiei privind modalitățile detaliate de desfășurare a procedurilor de către Comisie în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.

(11) Autoritatea Contractantă nu poate atribui contractul unui operator economic înainte de încheierea analizei preliminare a Comisiei Europene.”

Cu privire la solicitarea de la pct. a), conform prevederilor art. 28 alin. (2) din cadrul Regulamentului 2022/2560:

“(2) În cazul în care autoritatea contractantă sau entitatea contractantă decide să împartă achiziția în loturi, se consideră că există o contribuție financiară străină supusă obligației de notificare în cadrul unei proceduri de achiziții publice în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a achiziției depășește pragul prevăzut la alineatul (1) litera (a), iar valoarea lotului sau valoarea totală a tuturor loturilor în care ofertantul își depune oferta este egală cu sau mai mare de 125 de milioane EUR și contribuția financiară străină este egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la alineatul (1) litera (b).”

	Cu privire la solicitarea de la pct. b), va rugam sa consultati prevederile documentatiei de atribuire citate mai sus. Cu privire la solicitarea de la pct. c), consecința procedurală dacă autoritățile competente solicită clarificări/inițiază investigație consta in faptul ca Autoritatea Contractanta nu poate atribui contractul de achizitie publica pana nu se finalizeaza investigatia.
Intrebare 201	Vă rugăm să confirmați care este documentația care prevalează în caz de neconcordanțe între planșe (plan de situație, profile transversale tip, planșe structuri, liste de cantități, breviare de calcul, caiet de sarcini).
Raspuns 201	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip <u>proiectare si executie</u>, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. De asemenea, eventualele discrepante/erori/omisiuni/neconformitati/necorelari, precum si eventualele solutii de actualizare/optimizare/imbunatatire se vor interpreta conform clauzelor contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca in cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie nu se regasesc liste de cantitati. <u>Cantitatile vor fi determinate la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie</u>, astfel cum rezulta atat din Cerintele Beneficiarului, cat si din Condițiile Generale de Contract. In acest sens, va rugam sa consultati Clauza 18 <i>Structura detaliata a pretului</i> si Clauza 20 <i>Corectitudinea Pretului Contractului</i> din Condițiile Generale de Contract. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie si, implicit, a listelor de cantitati realizat/e de acesta si, in consecinta, nu sunt prevazute defalcari de pret pe liste de cantitati. A se vedea in acest sens si definitia de la Anexa nr. 1 din Cerintele Beneficiarului <u>"Lista de cantitati se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie (Detalii de Executie)</u>, aprobata de Supravizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 [Structura detaliata a pretului] din Condițiile Generale ce pot fi folosite ca documente suport pentru Certificatele de Plata.", precum si capitolele relevante din Cerintele Beneficiarului privind activitatile de proiectare din cadrul contractului. Mentionam faptul ca prezentul Contract este diferit de contractele care au ca obiect doar executia lucrarilor (FIDIC ROSU). Numai in cadrul Contractelor de tip FIDIC ROSU exista obligativitatea elaborarii ofertei in baza listelor de cantitati puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. Totodata, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze Propunerile Financiare in baza Formularului nr. 7 "Formular de Propunere Financiara" si a

	anexelor acestuia, respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - <i>Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii</i> si Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - <i>Sume provizionate reprezentand Rezerve de Implementare</i>. Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. Mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea desenata sau, dupa caz, doar in partea scrisa a documentatiei tehnice nu reprezinta o neconcordanță/ discrepantă/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie completandu-se reciproc.
Intrebare 202	În planul de situație, podețele apar reprezentate mai mici decât dimensiunile înscrise pe etichete; vă rugăm să confirmați dimensiunile corecte (deschidere/diametru, lungime, tip, poziție/km) care trebuie oferite și executate.
Raspuns 202	Se vor lua în considerare dimensiunile podețelor înscrise pe planurile de situație, plansele de detalii ale podețelor.
Intrebare 203	Vă rugăm să indicați dacă există o listă centralizată “sursă unică” pentru podețe/pasaje (cod structură, km, tip, dimensiuni), care să fie considerată referință contractuală pentru dimensionare și cantități.
Raspuns 203	Nu există o listă centralizată care să poată fi considerată „sursă unică” de referință contractuală pentru podețe/pasaje (cod structură, poziție kilometrică, tip, dimensiuni), pe baza căreia să se realizeze în mod exclusiv dimensionarea structurilor și determinarea cantităților. Informațiile relevante privind aceste elemente sunt distribuite în cadrul mai multor piese ale documentației tehnice, care trebuie analizate și corelate între ele.
Intrebare 204	Vă rugăm să precizați dacă etichetele de pe planul de situație reprezintă dimensiuni finale (as-built proiectat) sau valori orientative, urmând a fi confirmate prin proiectul tehnic.
Raspuns 204	Etichetele indicate pe planul de situație reflectă dimensiunile la nivelul fazei de Studiu de Fezabilitate, acestea urmând a fi verificate, detaliate și confirmate în cadrul fazei de Proiect Tehnic.
Intrebare 205	Pentru taluzurile 1:2, pe profilele transversale tip rezultă o lățime de aproximativ 12 m, iar pe planul de situație lățimea la partea superioară este aproximativ 13,5 m; vă rugăm să confirmați care este geometria corectă (și regula exactă de măsurare) ce trebuie considerată la ofertare.
Raspuns 205	Taluzurile vor fi realizate cu pantele prevăzute în profilele transversale tip, precum și în detaliile de consolidare aferente.
Intrebare 206	Vă rugăm să confirmați dacă diferența de lățime a taluzului dintre profile și planul de situație provine din racordări locale/condiții topografice, din încadrarea în coridor sau dintr-o eroare de reprezentare.
Raspuns 206	A se vedea Raspunsul 205 din prezenta Clarificare.
Intrebare 207	Vă rugăm să precizați dacă neconcordanța la taluz implică revizuirea cantităților (excavații/umpluturi, transport, stabilizări, protecții taluz, drenaje) și dacă se vor publica planșe/boq actualizate.

Raspuns 207	A se vedea răspunsul la Clarificarea nr. 205. Nu este necesara publicarea de planse suplimentare, iar listele de cantitati (BOQ) sunt in sarcina viitorului Antreprenor, la etapa de elaborare a Proiectului Tehnic.
Intrebare 208	Vă rugăm să confirmați dacă în cazul diferențelor de reprezentare grafică la scară (plan de situație) se aplică regula “dimensiunile înscrise prevalează față de desen” și în ce document este precizat acest lucru.
Raspuns 208	Nu se poate stabili, de la momentul desfasurarii procedurii de achizitie publica, o ierarhie general valabilă a diferențelor de reprezentare grafica la scara care să prevaleze în mod automat în cazul apariției unor neconcordanțe între planșe sau între diferitele piese ale proiectului. In implementarea contractului, fiecare situație trebuie analizată punctual, în funcție de natura și tipul neconcordanței, și de corelarea tehnică dintre documente.
Intrebare 209	Vă rugăm să precizați dacă există constrângeri de coridor/culoar care impun local modificarea taluzurilor față de profilul tip și cum se reflectă acestea în cantități și în proiectul tehnic.
Raspuns 209	Față de profilele transversale tip, la elaborarea soluțiilor se vor avea în vedere lucrările de consolidare și sprijinire prevăzute în documentația tehnică, care pot conduce local la modificarea configurației taluzurilor. Aceste adaptări vor fi detaliate și justificate în cadrul Proiectului Tehnic, iar impactul acestora se va reflecta corespunzător în soluțiile constructive și în cantitățile de lucrări aferente.
Intrebare 210	Având în vedere că procedura este finanțată prin SAFE, vă rugăm să confirmați cerințele de eligibilitate SAFE aplicabile contractului (inclusiv cele privind originea componentelor și condițiile privind contractorii/subcontractorii).
Raspuns 210	Autoritatea Contractanta a mentionat inca de la momentul publicarii Anuntului de participare faptul ca prezenta procedura de achizitie publica este finantabila prin instrumentul SAFE, fapt pentru care aceasta se desfasoara in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare (Anexat in cadrul documentatii de atribuire), <u>respectarea prevederilor acestui Regulament constituind conditii de eligibilitate imperative.</u> A se vedea si Rapsunsul nr. 2 din prezenta clarificare.
Intrebare 211	Vă rugăm să confirmați dacă pragul de maximum 35% se aplică la “costul componentelor” din afara UE/SEE–AELS/Ucraina, respectiv dacă este acceptată interpretarea că minimum 65% din costul componentelor trebuie să fie din UE/SEE–AELS/Ucraina.
Raspuns 211	Conform art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2025/1106: <i>“(10) Costul componentelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei să nu depășească 35 % din costul estimat al componentelor produsului final. În scopul achizițiilor publice care beneficiază de sprijin din partea instrumentului SAFE, nicio componentă nu trebuie să provină dintr-o țară terță care contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.”</i> A se vedea de asemenea si Raspunsurile 197 si 213 din prezenta Clarificare. In ceea ce priveste solicitarea privind confirmarea interpretarii “că minimum 65% din costul componentelor trebuie să fie din UE/SEE–AELS/Ucraina.”, precizam faptul ca

	Autoritatea Contractanta nu este emitentul Regulamentului UE nr. 1106/2025 sau ale OUG nr. 62/2025 astfel incat sa poata emite opinii oficiale privind interpretarea prevederilor celor 2 acte normative emise la nivel european si respectiv la nivel national.
Intrebare 212	Vă rugăm să precizați ce se consideră “componentă” pentru un contract de drum expres în sens SAFE (materiale incorporate în lucrare, echipamente ITS/iluminat, parapeti, prefabricate, oțel, bitum etc.) și ce elemente sunt excluse.
Raspuns 212	A se vedea Raspunsurile 197 si 213 din prezenta Clarificare.
Intrebare 213	Vă rugăm să clarificați dacă în calculul pragului de 35% intră și servicii/închirieri (ex. închiriere utilaje) sau doar componente ale “produsului final”, precum și baza de calcul (deviz estimat, BOQ, facturi, alte documente).
Raspuns 213	Autoritatea Contractanta nu a primit pana in prezent instructiuni sau recomandari din partea finantatorului altele decat cele care sunt publice si opozabile erga-omnes prin publicarea legislatiei nationale si europene incidente, dar va informam ca ulterior, in implementarea contractului Autoritatea contractanta impreuna cu finantatorul acestui contract atat la nivel national cat si daca este cazul la nivel european va stabili o metodologie si se vor emite notificari/instructiuni cu privire la informatiile solicitate de catre operatorul economic. Totodata, informam ofertantii ca pentru elaborarea ofertelor, in vederea stabilirii unui numitor comun care sa permita compararea ofertelor, procentul de 35% se va aplica la valoarea Propunerii Financiare a fiecarui ofertant, procent care se calculeaza la toate categoriile de servicii/lucrari din cadrul contractului, fara exceptie, intrucat toate conduc la realizarea produsului final (drum expres). A se vedea Raspunsul 197 din prezenta Clarificare.
Intrebare 214	Vă rugăm să precizați momentul și modul verificării pragului SAFE de 35% (la ofertare, pe parcursul execuției, la recepție finală) și ce documente justificative sunt cerute.
Raspuns 214	Pentru faza de ofertare, se va avea in vedere Raspunsul 197 din prezenta Clarificare. Pentru fazele ulterioare, Autoritatea Contractanta nu a primit pana in prezent instructiuni sau recomandari din partea finantatorului altele decat cele care sunt publice si opozabile erga-omnes prin publicarea legislatiei nationale si europene incidente, inclusiv a prevederilor Regulamentului European nr. 1106/2025 si OUG nr. 62/2025, dar va informam ca ulterior, in implementarea contractului Autoritatea contractanta impreuna cu finantatorul acestui contract atat la nivel national cat si daca este cazul la nivel european va stabili o metodologie si se vor emite notificari/instructiuni cu privire la informatiile solicitate de catre operatorul economic, intrucat e necesar ca aceste aspecte sa fie monitorizate si in implementarea contractului. Totodata, informam ofertantii ca pentru elaborarea ofertelor, in vederea stabilirii unui numitor comun care sa permita compararea ofertelor, procentul de 35% se va aplica la valoarea Propunerii Financiare a fiecarui ofertant, procent care se calculeaza la toate categoriile de servicii/lucrari din cadrul contractului, fara exceptie, intrucat toate conduc la realizarea produsului final (drum expres). Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a limitat in niciun mod documentele sau informatiile pe care Ofertantii le pot prezenta in vederea demonstrarii eligibilitatii la prezenta procedura sau incadrarea intr-una dintre exceptiile /derogarile prevazute in Regulament, lasand aceste aspecte la latitudinea Ofertantilor sau a statelor din care acestia provin. Mentionam faptul ca documentele trebuie sa fie in concordanta cu

	prevederile Regulamentului UE nr. 1106/2025 si sa reflecte indeplinirea conditionalitatilor impuse prin articolele incidente.
Intrebare 215	Vă rugăm să confirmați dacă utilajele provenite/deținute de o entitate dintr-o țară non-UE pot fi utilizate dacă sunt localizate efectiv pe teritoriul UE/SEE–AELS/Ucraina pe durata contractului, având în vedere cerința SAFE privind utilizarea de infrastructură/active/resurse localizate pe aceste teritorii.
Raspuns 215	Va rugam sa aveti in vedere prevederile art. 16 alin. (8) din Regulamentul 2025/1106: <i>“(8) Infrastructura, instalațiile, activele și resursele contractanților și ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun sunt situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei. În cazul în care nu dispun de alternative ușor accesibile sau de infrastructură, instalații, active și resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, contractanții sau subcontractanții implicați în achiziția publică în comun își pot utiliza infrastructura, instalațiile, activele și resursele care sunt situate sau deținute în exteriorul teritoriilor respective, cu condiția ca o astfel de utilizare să nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.”</i> Totodata, relevanta in acest context este si calitatea operatorului economic care va asigura utilajele, intrucat pot deveni incidente prevederile art. 17 <i>Condiții de participare a entităților și produselor din alte țări terțe</i> din Regulament.
Intrebare 216	Vă rugăm să clarificați ce înseamnă “located” în sens SAFE pentru utilaje mobile, stații mobile (asfalt/beton), laboratoare mobile și baze temporare de producție, inclusiv ce dovezi acceptă CNAIR pentru demonstrarea localizării.
Raspuns 216	A se vedea Raspunsul 191 din prezenta Clarificare. În ceea ce privește solicitarea privind interpretarea mențiunii “located”, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă nu este emitentul Regulamentului UE nr. 1106/2025 sau ale OUG nr. 62/2025 astfel încât să poată emite opinii oficiale privind interpretarea prevederilor celor 2 acte normative emise la nivel european și respectiv la nivel național. Drept urmare, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile Regulamentului 1106/2025 în sensul propriu/explicit ce rezultă din prevederile acestuia, inclusiv în ceea ce privește condițiile de aplicare ale art. 16 alin. (8) din Regulament: <i>(8) Infrastructura, instalațiile, activele și resursele contractanților și ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun <u>sunt situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei.</u></i>
Intrebare 217	Vă rugăm să precizați dacă este permisă derogarea pentru utilizarea unor infrastructuri/active/resurse localizate în afara UE/SEE–AELS/Ucraina și care sunt “condițiile stricte” și fluxul de aprobare aplicabile în cadrul contractului.
Raspuns 217	Autoritatea Contractantă nu a primit până în prezent instrucțiuni sau recomandări din partea finanțatorului altele decât cele care sunt publice și opozabile erga-omnes prin publicarea legislației naționale și europene incidente, inclusiv a prevederilor Regulamentului European nr. 1106/2025 și OUG nr. 62/2025. Art. 16 alin. (8) din Regulament nu utilizează noțiuni precum “condiții stricte” sau “flux de aprobare”: În cazul în care nu dispun de alternative ușor accesibile sau de infrastructură, instalații, active și resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, contractanții sau subcontractanții implicați în achiziția publică în comun

	își pot utiliza infrastructura, instalațiile, activele și resursele care sunt situate sau deținute în exteriorul teritoriilor respective, cu condiția ca o astfel de utilizare să nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. Drept urmare, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile Regulamentului 1106/2025 în sensul propriu/explicit ce rezulta din prevederile acestuia, inclusiv în ceea ce privește condițiile ce trebuie verificate pentru aplicarea art. 16 alin. (8) din Regulament a doua teza: - ofertantii sa demonstreze ca nu dispun de alternative ușor accesibile sau de infrastructură, instalații, active și resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei; - utilizarea infrastructurii, instalațiilor, activelor și resurselor de către Contractanți / subcontractanți implicați în achiziția publică în comun sa nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.
Intrebare 218	Vă rugăm să confirmați condițiile de participare pentru operatori economici controlați de țări terțe (non-UE) prin filiale stabilite în UE, inclusiv cerințele de screening/garanții/mitigare care ar trebui prezentate.
Raspuns 218	Dorim să atragem atenția faptului că <u>statul de proveniență al operatorilor economici sau al structurilor de conducere a acestora nu reprezintă unica condiție de eligibilitate pentru participarea la prezenta procedură</u>, sens în care vă rugăm să analizați ansamblul prevederilor Regulamentului UE nr. 1106/2025, ale OUG nr. 62/2025 și ale prezentei documentații de atribuire. Raportat la caracterul generalist al informațiilor prezentate în cadrul întrebărilor adresate, Autoritatea Contractanta nu se poate antepune și nu poate suplinii prin intermediul unui răspuns la o clarificare evaluarea propriu-zisă ce trebuie realizată prin intermediul Comisiei de evaluare. Pentru evaluarea propriu-zisă a ofertelor, Autoritatea Contractanta a indicat o serie de documente ce pot fi prezentate în cadrul documentației de atribuire, în funcție de fiecare caz în parte (a se vedea în acest sens prevederile Formularului G și informațiile prevăzute la Secțiunea IV.4.3 din Instrucțiunile către Ofertanți), lăsând totodată la latitudinea ofertanților prezentarea <u>și a oricărui alte înregistrări</u> pe care acestea le consideră ca fiind relevante sau necesare în vederea unei evaluări complete și corecte a ofertelor respective. Prin urmare, la momentul evaluării propriu-zise a ofertelor, în baza situațiilor și informațiilor concrete identificate în mod punctual la nivelul fiecărei oferte, precum și în baza oricăror informații suplimentare relevante ce ar putea fi obținute la momentul respectiv Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare în cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel încât să fie asigurată respectarea prevederilor legale și a prevederilor documentației de atribuire incidente, în funcție de fiecare caz în parte. A se vedea și Răspunsurile nr. 1,2,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22 și 23 din prezenta Clarificare.
Intrebare 219	Vă rugăm să precizați dacă, pentru operatori din țări candidate/potențial candidate sau din state terțe cu “Security and Defence Partnership”, CNAIR solicită dovada existenței unui acord relevant care să deschidă eligibilitatea și ce documente sunt acceptate.
Raspuns 219	A se vedea Răspunsurile 1, 2, 15 și 24 din prezenta Clarificare.
Intrebare 220	Vă rugăm să confirmați dacă și în ce măsură cerințele SAFE se transmit în lanț către subcontractori/furnizori (nivel subcontractare) și cum trebuie demonstrată conformarea la nivel de ofertă.
Raspuns 220	Raportat la caracterul generalist al solicitării de clarificare, Autoritatea Contractanta nu se poate pronunța cu privire la acest aspect.

Va recomandam sa consultati prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala – Cerinta 5:

« **Nota:** Operatorii economici participantii la prezenta procedura au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 **al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.**

In sensul Regulamentului ante-mentionat, art. 16 alin. (3), [subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun] trebuie sa fie stabiliți și sa isi aibe structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina. Totodata, aceștia trebuie sa nu fie supuși controlului unei țări terțe care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina, nici controlului unei entități dintr-o altă țară terță care nu este stabilită în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina.

In sensul Regulamentului ante-mentionat, art. 16 alin. (12), [subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun] înseamnă orice entitate juridică ce furnizează factori de producție critici, având attribute unice esențiale pentru funcționarea unui produs și căreia i se alocă cel puțin 15 % din valoarea contractului, și care are nevoie de acces la informații clasificate pentru executarea contractului.

Prin exceptie de la Art. 16 alin. (3) din Regulament, subcontractantii implicati in achizitiile publice in comun carora li se alocă un procent cuprins intre 15% si 35% din valoarea contractului de achizitie publica și care nu sunt stabiliți sau nu își au structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina, pot participa la prezenta procedura daca indeplinesc cel puțin una din urmatoarele conditii:

(a) între contractant și subcontractantul în cauză s-a stabilit o relație contractuală directă în legătură cu produsul din domeniul apărării înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2025/1106;

(b) contractantul se angajează să studieze, în termen de doi ani, fezabilitatea înlocuirii factorului de producție furnizat de subcontractantul în cauză cu un factor de producție alternativ, fără restricții, originar din Uniune, din statele SEE-AELS sau din Ucraina și care îndeplinește cerințele tehnice și cele referitoare la termene.

*Prin exceptie de la Art. 16 alin. (3) din Regulament, un subcontractant implicat în achiziția publica în comun stabilit în Uniune și controlat de o altă țară terță sau de o entitate dintr-o altă țară terță poate participa la prezenta procedura de achizitie publica **dacă a făcut obiectul unei examinări în înțelesul Regulamentului (UE) 2019/452 și, dacă este necesar, al unor măsuri de atenuare adecvate, sau dacă prezintă garanții verificate de statul membru în care este stabilit subcontractantul implicat în achiziția publică în comun.***

Garanțiile prezentate trebuie sa ofere asigurări cu privire la faptul că implicarea subcontractantului în achiziția publică în comun nu contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, astfel cum sunt stabilite în cadrul politicii externe și de securitate comune în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Garanțiile trebuie sa ateste, în special, faptul că, în sensul achiziției publice în comun, au fost instituite măsuri care să asigure că:

	(a) nu se exercită un control asupra subcontractantului implicat în achiziția publică într-un mod care să îi restrângă sau să îi restricționeze capacitatea de a onora comanda și de a obține rezultate; și (b) este împiedicat accesul unei țări terțe sau al unei entități dintr-o țară terță la informații clasificate referitoare la achizițiile publice în comun, iar angajații sau alte persoane implicate în achiziția publică în comun beneficiază de o autorizare de securitate națională emisă de un stat membru, în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative naționale. În cazul în care pentru subcontractanții implicați în achizițiile publice propuși în cadrul Ofertei sunt prezentate măsuri de atenuare aplicate în înțelesul Regulamentului UE 2019/452 sau sunt prezentate garanții de tipul celor menționate la alin. (5) al art. 16 din Regulamentul UE 2025/1106, Autoritatea contractantă va transmite Comisiei o notificare privind măsurile de atenuare aplicate în înțelesul Regulamentului (UE) 2019/452 sau garanțiile menționate la alineatul (5) al art. 16 iar ofertanții au obligația, la solicitarea Autorității Contractante de a pune la dispoziție orice informații suplimentare privind măsurile de atenuare aplicate sau privind garanțiile prezentate. În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (9) din Regulamentul UE 2025/1106, se poate considera că subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun îndeplinesc condițiile de eligibilitate menționate la alineatele (3)-(7) ale art. 16 din Regulamentul UE 2025/1106 în cazul în care au îndeplinit condițiile echivalente stabilite prin Regulamentul (UE) 2018/1092, (UE) 2021/697, (UE) 2023/1525 sau (UE) 2023/2418 al Parlamentului European și al Consiliului și cu condiția ca nicio modificare ulterioară să nu pună sub semnul întrebării îndeplinirea condițiilor respective. Totodata, <u>infrastructura, instalațiile, activele și resursele subcontractanților implicați în achiziția publică trebuie să fie situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 2025/1106. În cazul în care subcontractanții nu dispun de alternative ușor accesibile sau de infrastructură, instalații, active și resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, aceștia își pot utiliza infrastructura, instalațiile, activele și resursele care sunt situate sau deținute în exteriorul teritoriilor respective, cu condiția ca o astfel de utilizare să nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. »</u> Pentru furnizorii de materiale, a se vedea Raspunsul 197 din prezenta Clarificare.
Intrebare 221	Vă rugăm să precizați dacă prin cerințele din documentația de atribuire privind dotarea tehnică se solicită ca utilajele oferite să fie doar „disponibile pentru execuție” (deținute/închiriate) sau există și o cerință privind proveniența lor (ex. utilaje fabricate în UE/SEE).
Raspuns 221	A se vedea Raspunsul 191 din prezenta Clarificare.
Intrebare 222	Vă rugăm să confirmați dacă, în contextul finanțării prin SAFE, pentru utilajele utilizate la execuție se aplică cerința ca infrastructura/facilitățile/activele/resursele folosite pentru contract să fie localizate pe teritoriul unui stat membru/SEE–AELS/Ucraina și cum interpretați această cerință pentru utilaje mobile (excavatoare, finisoare, macarale etc.).
Raspuns 222	A se vedea Raspunsurile 191 și 196 din prezenta Clarificare.

Intrebare 223	Vă rugăm să precizați unde trebuie să fie localizate, în mod concret, utilajele oferțate: este suficient să fie localizate în România (șantier/bază de producție) la data ordinului de începere sau trebuie să fie localizate în UE/SEE–AELS/Ucraina încă din etapa depunerii ofertei.
Raspuns 223	A se vedea prevederea din Formularul nr. 4 – Propunerea tehnica: <i>“Ofertantul va preciza în mod obligatoriu țara/țările unde se regasesc Infrastructura, instalațiile, activele și resursele Ofertantului unic/ Ofertantilor Asociati/ Subcontractantilor, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 2025/1106. În acest sens, infrastructura, instalațiile, activele și resursele operatorilor economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertant unic/ Ofertantii Asociati/ Subcontractantii implicați în achizițiile publice în comun) care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun <u>TREBUIE SA FIE SITUATE PE TERITORIUL UNUI STAT MEMBRU, AL UNUI STAT SEE-AELS SAU AL UCRAINEI.</u>”</i>
Intrebare 224	Vă rugăm să clarificați dacă cerința de localizare SAFE se aplică și stațiilor mobile/temporare (stație asfalt, stație betoane, concasor, laborator mobil) și care este definiția „localizării” pentru acestea (adresă fixă, amplasament temporar, autorizare, punere în funcțiune).
Raspuns 224	Cerinta se aplica pentru toate utilajele solicitate prin Cerinta 4, precum si pentru utilajele suplimentare pe care Ofertantii le prezinta în cadrul Programului de Lucrari. Totodata, a se vedea si Raspunsul 216 din prezenta Clarificare.
Intrebare 225	Vă rugăm să precizați ce documente acceptați pentru a demonstra localizarea utilajelor în teritoriu eligibil (UE/SEE–AELS/Ucraina): contract de închiriere, contract de comodat, listă inventar, declarație pe proprie răspundere, poze cu serie, documente vamale/CMR, înregistrări GPS, procese-verbale de punere la dispoziție etc.
Raspuns 225	A se vedea Raspunsul 223 din prezenta Clarificare. Ofertantii vor declara în cadrul Formularului nr. 4 țara unde sunt situate <u>utilajele la momentul elaborării ofertei.</u>
Intrebare 226	Vă rugăm să confirmați dacă, pentru îndeplinirea cerinței de calitate/capacitate tehnică, se interpretează că utilajele trebuie să fie „noi” (an fabricație recent, neutilizate) sau este suficient să fie conforme tehnic și apte de utilizare (indiferent de vechime), atâta timp cât îndeplinesc cerințele minime din caietul de sarcini.
Raspuns 226	Autoritatea Contractanta <u>nu</u> a impus ca utilajele solicitate prin Cerintele Beneficiarului si transpuse în cadrul cerintei de capacitate tehnica si profesionala sa fie noi si/sau neutilizate. Acestea trebuie sa fie conforme din punct de vedere tehnic si apte de utilizare si sa îndeplineasca Cerintele Beneficiarului: <u>„6.2 Utilaje</u> <i>Antreprenorul raspunde de asigurarea utilajelor necesare executiei lucrarilor, conform programului de executie, ce va avea la baza metoda drumului critic.</i> <i>Antreprenorul va elabora Programul de Executie ce va avea la baza metoda drumului critic, din care va rezulta în orice moment necesarul de materiale, utilaje/ mijloace de transport si forta de munca, în vederea executarii contractului.</i> <i>Antreprenorul va dispune de minim următoarele utilaje, instalații sau echipamente tehnice pentru executarea contractului:</i>

LOT 1:

1.	Statie de asfalt	1 buc
2.	Statie de betoane	2 buc
3.	Autobasculante	196 buc
4.	Autobetoniere	23 buc
5.	Excavatoare	21 buc
6.	Autogredere	9 buc
7.	Esaloane asfalt (repartizator asfalt+3 cilindri compactori)	1 set
8.	Buldozere	9 buc
9.	Automacara - sarcina de ridicare 40 t	4 buc
10.	Automacara - sarcina de ridicare 120 t	2 buc
11.	Compactoare terasamente	22 buc
12.	Compactoare terasamente picior de oaie	6 buc
13.	Instalatii piloti forati de diametru mare 1200 mm	4 buc
14.	Instalatii piloti forati de diametru mare 1500 mm	2 buc

Antreprenorul va prezenta informații referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuție a lucrărilor când va intenționa să utilizeze aceste echipamente și va justifica propunerea sa ținând cont de puterea și capacitatea echipamentelor necesare pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor în timpul alocat execuției acestora.”

Ofertantii care doresc sa obtina punctaj suplimentar in cadrul factorului de evaluare “Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor”, trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditionalitate:

1. Autoritatea Contractanta acorda **18 puncte** pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza **o foarte buna intelegere** a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului, precum si o **buna documentare/ analiza a proiectului**.

In vederea obtinerii celor **18 puncte** acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:

a) **descrierea TUTUROR sub-activitatilor** care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, **in succesiunea normala** a acestora, si in **corelare INTEGRALA** cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:

[...]

- demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin:

- transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate (bitum, emulsie bituminoasa, agregate, materiale de umplutura

	pentru terasamente, ciment, armaturi, beton) prin modalitati de transport nepoluante si/sau cu impact redus asupra mediului, cum ar fi: <u>respectarea celui mai recent standard de poluare existent la data publicarii anuntului de participare pentru un numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 5 autobetoniere, 15 autobasculante, 2 vehicule pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau folosirea de mijloace de transport rutier cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida pentru un numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 3 autobetoniere, 7 autobasculante, 1 vehicul pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi)</u> si/sau utilizarea transportului pe calea ferata, si o descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" atat a deseurilor rezultate din "constructii si demolari" aflate pe traseul drumului expres cat si a deseurilor rezultate in timpul executiei lucrarilor de excavare (materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea si pregatirea santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si ale santurilor si/sau din excavatiile de sol vegetal); Nu in ultimul rand, reiteram ca Operatorii economici (Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ [subcontractantii implicati in achizitiile publice in comun]) participantii la prezenta procedura de achizitie publica au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare. In acest sens, infrastructura, instalațiile, activele și resursele contractanților și ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun <u>trebuie sa fie situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 2025/1106.</u> În cazul în care nu dispun de alternative ușor accesibile sau de infrastructură, instalații, active și resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, contractanții sau subcontractanții implicați în achiziția publică în comun își pot utiliza infrastructura, instalațiile, activele și resursele care sunt situate sau deținute în exteriorul teritoriilor respective, <u>cu condiția ca o astfel de utilizare să nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.</u>
Intrebare 227	În situația în care se consideră că utilajele trebuie să fie noi, vă rugăm să precizați criteriul exact: „noi” înseamnă neutilizate, „an fabricație $\geq X$ ”, „ore de funcționare $\leq Y$ ”, „primă înmatriculare după data Z” sau alt prag.
Raspuns 227	A se vedea Raspunsul 226 din prezenta Clarificare.
Intrebare 228	Vă rugăm să confirmați dacă demonstrarea utilizării de utilaje noi poate fi făcută la ofertare printr-un angajament ferm (angajament de achiziție/închiriere utilaje noi) urmând ca dovada finală să fie prezentată la ordinul de începere sau înainte de mobilizare.
Raspuns 228	A se vedea Raspunsul 226 din prezenta Clarificare. In ceea ce priveste demonstrarea asigurarii utilajelor minime solicitate, a se vedea Raspunsul 91 din prezenta Clarificare.
Intrebare 229	Vă rugăm să precizați care sunt documentele minime acceptate pentru dovedirea faptului că utilajele sunt noi la momentul mobilizării: factură, contract de leasing, certificat de conformitate/declarație producător, serie șasiu, proces verbal de predare-primire, certificat CE, raport ore funcționare etc.
Raspuns 229	A se vedea Raspunsul 226 din prezenta Clarificare.

	Reiteram ca Autoritatea Contractanta nu a impus ca utilajele solicitate prin Cerintele Beneficiarului si transpuse in cadrul cerintei de capacitate tehnica si profesionala sa fie noi si/sau neutilizate. Acestea trebuie sa fie conforme din punct de vedere tehnic si apte de utilizare si sa indeplineasca Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 230	Vă rugăm să clarificați dacă este permisă înlocuirea utilajelor declarate în ofertă cu utilaje echivalente sau superioare (inclusiv noi), fără a fi considerată modificare substanțială, și care este procedura de notificare/aprobare.
Raspuns 230	Daca in cuprinsul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor ulterior semnarii contractului de lucrari, va aducem in vedere prevederile Formularului nr.4 – Propunerea tehnica: <i>“Pe parcursul derularii contractului, orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.”</i> Totodata, relevante sunt si prevederile HG nr. 1/2018, Anexa nr. 2, subclauza 30.1, care permite Antreprenorului inlocuirea utilajelor pe parcursul implementarii contractului mai sus mentionat: <i>“30.1 Antreprenorul va răspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje în conformitate cu cele prevăzute în Programul de Execuție acceptat și în vigoare. <u>Pentru executarea Contractului, Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puțin aceeași calitate și capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă și listate în Contract.</u>”</i> In situatia in care in solicitarea de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor din cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si urmatoarele din HG nr. 395/2016. Referitor la procedura de notificare/aprobare, aceasta va fi in conformitate cu prevederile contractuale si legale.
Intrebare 231	Vă rugăm să precizați dacă utilajele pot fi deținute/închiriate de la o entitate dintr-o țară non-UE, cu condiția ca ele să fie localizate efectiv pe teritoriul eligibil (UE/SEE–AELS/Ucraina) pe durata contractului.
Raspuns 231	A se vedea Raspunsul 215 din prezenta Clarificare.
Intrebare 232	În ceea ce privește pragul SAFE de maximum 35% pentru „costul componentelor” provenite din afara UE/SEE–AELS/Ucraina, vă rugăm să clarificați dacă acest prag se raportează la „produsul final” din cadrul contractului și cum definiți „produsul final” pentru un proiect de drum expres.
Raspuns 232	In sensul prevederilor art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2025/1106, costul componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei trebuie să nu depășească 35% din costul estimat al componentelor produsului final (Drumului expres). În scopul respectarii prevederilor art. 16 alin. (10) din Regulamentul UE 2025/1106, <u>nicio componentă nu trebuie să provină dintr-o țară terță care contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.</u> <u>Produsul final, in sensul Regulamentului UE nr. 1106/2025 se refera la drumul expres.</u>
Intrebare 233	Vă rugăm să confirmați dacă pragul de 35% se aplică și achizițiilor de utilaje (dacă sunt considerate „componente ale produsului final”) sau se aplică exclusiv materialelor/echipamentelor incorporate în lucrare (ex. parapeți, prefabricate,

	echipamente ITS, corpuri de iluminat etc.).
Raspuns 233	Autoritatea Contractanta nu a impus ca operatorii economici sa faca achizitii de utilaje special pentru acest contract de achizitie publica, asa cum s-a precizat in cadrul Raspunsului 226 din prezenta Clarificare. In ceea ce priveste pragul la care se aplica procentul de 35% va aducem la cunostinta ca acesta se aplica la valoarea Propunerii Financiare a fiecarui ofertant, procent care se calculeaza la toate categoriile de servicii/lucrari din cadrul contractului, fara exceptie, intrucat toate conduc la realizarea produsului final (drum expres).
Intrebare 234	Vă rugăm să precizați dacă există vreo cerință SAFE privind „procentul din producția utilajelor” (de ex. procent fabricat în UE/SEE–AELS/Ucraina) sau cerința relevantă este strict cea privind costul componentelor din afara spațiului eligibil raportat la costul componentelor produsului final.
Raspuns 234	A se vedea Raspunsurile 226, 232 si 233 din prezenta Clarificare.
Intrebare 235	Vă rugăm să clarificați metodologia de calcul și baza documentară pentru verificarea conformării SAFE (35%): deviz estimat, BOQ, facturi/avize, declarații de origine, fișe tehnice, certificate producător, și momentul verificării (la ofertă, pe parcurs, la recepție).
Raspuns 235	A se vedea Raspunsul nr. 197 din prezenta Clarificare.
Intrebare 236	Vă rugăm să confirmați dacă, pe lângă pragul de 35%, se aplică și interdicția de a sursa componente din țări care contravin intereselor de securitate și apărare ale UE și cum va fi comunicată lista/criteriul aplicabil în cadrul acestei proceduri.
Raspuns 236	A se vedea Raspunsul 232 din prezenta Clarificare. Toate conditiile prevazute in cadrul Regulamentului nr. 1106/2025 trebuie indeplinite in mod cumulativ pentru eligibilitate, in functie de aplicabilitatea acestor prevederi.
Intrebare 237	Vă rugăm să precizați dacă cerințele SAFE (inclusiv localizarea resurselor și pragul de 35%) se transmit în lanț către subcontractori/furnizori și dacă solicitați dovezi la nivel de subcontractant încă din ofertă (sau doar la execuție).
Raspuns 237	A se vedea Raspunsul 220 din prezenta Clarificare.
Intrebare 238	Vă rugăm să confirmați dacă neconformarea ulterioară (ex. utilaje nelocalizate conform, depășire prag 35% la componente) este tratată ca neconformitate contractuală majoră și care sunt măsurile/termenele de remediere acceptate.
Raspuns 238	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in situatia descrisa de operatorul economic in solicitarea de clarificare, avand in vedere faptul ca formularea este ambigua, putem aprecia ca devin incidente prevederile Sub-clauzei 50.3 - <i>Valori pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de catre Antreprenor</i>, conform caruia: „1. Nemobilizarea utilajelor / echipamentelor conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului: <i>Penalitati de intarziere - 20.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii numarului si categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de Mobilizare.”</i> „9. Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (10) din Regulamentul nr. 2025/1106 al Consiliului UE, respectiv daca costul componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii Europene, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei depaseste 35% din Pretul Contractului sau daca componentele/materialele respective provin dintr-o tara terta care contravine intereselor de securitate si aparare ale Uniunii si ale statelor sale membre

	Penalitate - 250.000 Lei/eveniment si eliminarea sumelor aferente din Certificatele de Plata.” „10. Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (8) din Regulamentul nr. 2025/1106 al Consiliului UE, respectiv daca Infrastructura, instalatiile (echipament / instalatie / utilaj), activele si resursele contractantilor si ale subcontractantilor implicati in achizitiile publice in comun care sunt utilizate in scopul achizitiei publice in comun NU sunt situate sau detinute pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei Penalitate - 50.000 Lei per echipament / instalatie / utilaj si, suplimentar, daca este cazul, 2.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 31- a zi de la data aparitiei evenimentului (dar nu mai devreme de data semnarii Contractului de lucrari) si pana la incetarea incalcarii prevederilor Regulamentului nr. 2025/1106.”
Intrebare 239	Având in vedere mentiunile din FDA, Criteriu selectie: Unelte, instalații sau echipamente tehnice referitoare la modalitatea de îndeplinire a cerinței, vă rugăm să precizați clar dacă vor fi luate în calcul și resursele subcontractanților, așa cum prezicați în cadrul notei 1: Operatorii economici (Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ [subcontractantii implicati in achizitiile publice in comun]) participantii la prezenta procedura de achizitie publica au obligatia (...) In acest sens, infrastructura, instalațiile, activele și resursele contractanților și ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun trebuie sa (...) sau vor fi luate în calcul doar resursele asociațiilor și terților susținători, așa cum se înțelege din Nota 5: „Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAЕ - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.” și Nota 6: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate„prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAЕ – „sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala"„Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAЕ - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si„profesionala".” La elaborarea răspunsului, va rugăm să țineți cont de prevederile art. 48 din HG nr. 395/2016.
Raspuns 239	Autoritatea Contractanta are obligatia de a respecta in integralitate atat prevederile documentatiei de atribuire cat si ale legislatiei in vigoare. In acest sens, amintim faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016: <i>(4) Autoritatea contractantă nu poate stabili cerințe de participare pentru subcontractanții propuși de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, <u>dar ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens.</u></i> Drept urmare, cerinta privind utilajele poate fi indeplinita si cu sprijinul subcontractantilor, daca sunt indeplinite conditiile legale in acest sens, respectiv ca utilajele prezentate sa fie in legatura cu partea efectiva de implicare a subcontractantilor respectivi in viitorul contract, iar documentele prezentate sa fie relevante in acest sens.

Intrebare 240	Vă rugăm să precizați dacă pentru obținerea punctajului maxim aferent criteriului de atribuire Perioada de garanție a lucrărilor este suficientă descrierea materialelor menționate în Formularul nr. 4A, capitolul V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE, respectiv: parapete, mixturi asfaltice, prefabricate, ciment, bitum, agregate, beton, fier-beton, materiale de umplutura pentru terasamente, armături. În caz contrar, vă solicităm să precizați în mod clar care sunt materialele care trebuie descrise, în vederea obținerii punctajului maxim. De asemenea, aducem la cunoștința Autorității că într-un contract P+ E, responsabilitatea elaborării Proiectului Tehnic (PT) și a Detaliilor de Execuție (DE) revine Antreprenorului după semnarea contractului. Soluțiile tehnice definitive, inclusiv tipurile exacte, cantitățile precise și specificațiile finale ale materialelor, sunt stabilite și optimizate în cadrul acestei faze de proiectare. A solicita ofertanților, înainte de finalizarea PT-ului, să identifice și să descrie toate materialele utilizate este prematur și illogic. Ofertantul nu poate cunoaște cu certitudine, în faza de ofertare, care vor fi materialele finale selectate în proiectul tehnic, cantitățile exacte necesare pentru acestea. În sensul aspectului semnalat mai sus, Autoritatea Contractanta va avea în vedere faptul ca la momentul prezentării ofertelor nu exista elaborat PT - ul, iar activitățile și resursele pot fi pe deplin detaliate DOAR la finalizarea acestuia - a se vedea în acest sens clauza 17.2 din Anexa 2. H.G nr.1/2018, cu modificările și completările ulterioare: "Până la finalizarea proiectului tehnic, activitățile și resursele aferente execuției lucrărilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat. După finalizarea proiectului tehnic, aceste activități și resurse vor fi pe deplin detaliate." resursele aferente execuției lucrărilor pot fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat, urmand ca după finalizarea proiectului tehnic, aceste activități și resurse să fie pe deplin detaliate - a se vedea cu titlu de exemplu clauza 17.2 din Anexa 2 HG nr.1 /2018, cu modificările și completările ulterioare. În atare circumstanță, REFORMULATI toate solicitările excesive impuse la momentul ofertării, acolo unde se regăsesc, astfel încât gradul de detaliere să nu fie excesiv luând în considerare ca pretul pentru activitatea de proiectare inclusă în contractul de lucrări este unul forfetar (plata se realizează după aprobarea livrabilelor PAC, PT) - a se vedea Îndrumarea privind redactarea cerințelor referitoare la elaborarea graficului fizic, respectiv a graficului valoric de execuție http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/11/Indrumare-grafic-valoric-si-grafic-fizic-17.11.pdf) postată pe site ANAP). Această situație este similară cu cea abordată de ANAP în Avizul nr. 3972/02.04.2025, unde s-a subliniat că detalierea completă a resurselor (inclusiv cele materiale, implicit sursele acestora) și a graficelor de execuție poate fi realizată pertinent doar după finalizarea Proiectului Tehnic, conform inclusiv prevederilor HG 1/2018 (Anexa 2, Clauza 17.2). Solicitarea acestor detalii în faza de ofertare contravine acestei logici specifice contractelor P+ E. Obligativitatea realizării unei analize logistice detaliate pentru o listă extinsă de materiale principale în faza de ofertare impune un efort considerabil și disproporționat asupra ofertanților. Aceștia ar trebui să aloce resurse semnificative (timp, personal, costuri) pentru a colecta și analiza date bazate pe ipoteze (privind soluțiile din viitorul PT), date care s-ar putea dovedi irelevante sau incorecte după finalizarea proiectării. Astfel, cerința devine o modalitate de a îngreuna accesul operatorilor economici la prezenta Procedură și presupune totodată realizarea de către aceștia a unor estimări care nu au relevanță la acest moment, întrucât acestea vor fi realizate ulterior finalizării
-----------------------------	--

	proiectului în mod corect și adecvat. Solcitarea unei detalieri excesive în acest moment nu este necesară și nu se justifică. Este contradictoriu și excesiv ca Autoritatea contractantă să solicite ofertanților informații detaliate despre materiale (nivel specific execuției), când ce anume exact trebuie procurat urmează a fi definit chiar de către ofertantul câștigător în etapa ulterioară de proiectare. În contextul Proiectare și Execuție, devine și mai împovăratore, obligând ofertanții la un efort speculativ de analiză logistică și comercială bazat pe date incomplete (SF), efort disproporționat față de scopul evaluării capacității generale a ofertantului. Prin urmare, concluzionăm prin a spune că aceste informații detaliate pot fi stabilite în mod realist și eficient doar după finalizarea fazei de proiectare (elaborarea PT și DE) și ar trebui să facă parte din planificarea execuției de către Antreprenor, nu o cerință rigidă în faza de ofertare. Menținerea acestei cerințe în forma actuală poate constitui o barieră nejustificată pentru ofertanți și este contrară principiilor de proporționalitate și eficiență specifice achizițiilor publice, în special pentru contractele P+E.
Raspuns 240	În cadrul factorului de evaluare, pentru obtinerea punctajului maxim prevazut la intervalul 1, se specifica in mod clar faptul ca se au in vedere: - <u>principalele materiale</u> ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate; [...] In continuare, in cadrul Formularului nr. 4, la cap. V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE, sunt prevazute <u>principalele materiale:</u> Identificarea si prezentarea posibilelor surse de <u>materiale principale (parapete, mixturi asfaltice, prefabricate, ciment, bitum, agregate, beton, fier-beton, materiale de umplutura pentru terasamente, armaturi)</u> pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului; Aceasta conditie ce trebuie indeplinita pentru obtinerea punctajului in cadrul factorului de evaluare <u>nu trebuie sa se confunde cu cerintele privind verificarea eligibilitatii si respectarii prevederilor Regulamentului UE 1106/2025.</u> In acest sens, in cadrul Formularului nr. 4, Autoritatea Contractanta a prevazut: Totodata, in vederea asigurarii conformitatii Propunerii tehnice, <u>Ofertantul trebuie sa demonstreze indeplinirea prevederilor art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2025/1106, respectiv: <u>costul componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei nu depaseste 35% din costul estimat al componentelor produsului final (drumului expres).</u></u> De asemenea, Ofertantul va declara si isi va asuma ca nicio componentă nu provine dintr-o țară terță care contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. In acest sens, Ofertantul va declara pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, procentul/ponderea aferent/a componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei din valoarea totala a componentelor/materialelor produsului final (drumului expres).
Intrebare 241	Vă rugăm să precizați dacă pentru îndeplinirea cerinței din Formularul nr. 4A, capitolul V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE referitoare la prevederile art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2025/1106, respectiv: costul componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei nu depaseste 35% din costul estimat al componentelor produsului final (drumului expres) este suficientă o declarație pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, referitoare la procentul/ponderea aferent/a componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei din valoarea totala a componentelor/materialelor produsului final (drumului expres). În caz contrar. Vă rugăm să precizați CU EXACTITATE cum înțelegeți că va trebui îndeplinită această cerință.

Raspuns 241	In cadrul Formularului nr. 4, capitolul V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE Autoritatea Contractanta a precizat clar urmatoarele: <i>“Totodata, in vedere asigurarii conformitatii Propunerii tehnice, Ofertantul trebuie sa demonstreze indeplinirea prevederilor art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2025/1106, respectiv: <u>costul componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei nu depaseste 35% din costul estimat al componentelor produsului final (drumului expres)</u>. De asemenea, Ofertantul va declara si isi va asuma ca nicio componentă nu provine dintr-o țară terță care contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. <u>In acest sens, Ofertantul va declara pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, procentul/ponderea aferent/a componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei din valoarea totala a componentelor/materialelor produsului final (drumului expres)</u>. “</i> De asemenea, in cadrul Formularului nr. 7, care trebuie completat si insusit de Ofertant, se specifica: <i>Totodata, declaram si ne asumam faptul ca prevederile art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2025/1106 sunt respectate, respectiv: costul componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei nu depaseste 35% din costul estimat al componentelor produsului final (drumului expres). De asemenea, declaram si ne asumam ca nicio componentă nu provine dintr-o țară terță care contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.</i> Iar in cadrul Anexei nr. 4 la Formularul nr. 7, s-a solicitat: <i>NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie <u>asa cum au fost acestea indicate in Acordul Contractual la sub-clauza 50.2 a)</u>.</i> A se vedea si Raspunsurile 197, 211, 213, 214 si 233 din prezenta Clarificare.
Intrebare 242	Referitor la cerința privind „Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona santierului”, vă rugăm să luați în calcul eliminarea acesteia, având în vedere decizia nr. CNSC nr. 38940/1524/C4/12.06.2025. Într-un contract P+ E, responsabilitatea elaborării Proiectului Tehnic (PT) și a Detaliilor de Execuție (DE) revine Antreprenorului după semnarea contractului. Soluțiile tehnice definitive, inclusiv tipurile exacte, cantitățile precise și specificațiile finale ale materialelor, sunt stabilite și optimizate în cadrul acestei faze de proiectare. A solicita ofertanților, înainte de finalizarea PT-ului, să identifice surse specifice, furnizori nominali și să analizeze trasee de transport este prematur și illogic. Ofertantul nu poate cunoaște cu certitudine, în faza de ofertare, care vor fi materialele finale selectate în proiectul tehnic, cantitățile exacte necesare sau furnizorii optimi (din punct de vedere tehnic, economic și logistic) pentru acestea. În sensul aspectului semnalat mai sus, Autoritatea Contractanta va avea în vedere faptul ca la momentul prezentarii ofertelor nu exista elaborat PT - ul, iar activitatile si resursele pot fi pe deplin detaliate DOAR la finalizarea acestuia - a se vedea în acest sens clauza 17.2 din Anexa 2. H.G nr.1 /2018, cv modificările si completările ulterioare: "Până la finalizarea proiectului tehnic, activitățile și resursele aferente execuției lucrărilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat. După finalizarea

proiectului tehnic, aceste activități și resurse vor fi pe deplin detaliate."

resursele aferente executiei lucrarilor pot fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat, urmand ca dupa finalizarea proiectului tehnic, aceste activitati si resurse sa fie pe deplin detaliate - a se vedea cu titlu de exemplu clauza 17.2 din Anexa 2 HG nr.1 /2018, cu modificările și completările ulterioare. În atare circumstanță, REFORMULATI toate solicitarile excesive impuse la momentul ofertarii, acolo unde se regăsesc, astfel încât gradul de detaliere să nu fie excesiv luând în considerare că prețul pentru activitatea de proiectare inclusă în contractul de lucrări este unul forfetar (plata se realizează după aprobarea livrabilelor PAC, PT) - a se vedea Îndrumarea privind redactarea cerințelor referitoare la elaborarea graficului fizic, respectiv a graficului valoric de execuție <http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/11/Indrumare-grafic-valoric-si-grafic-fizic-17.11.pdf>) postată pe site ANAP).

Această situație este similară cu cea abordată de ANAP în Avizul nr. 3972/02.04.2025, unde s-a subliniat că detalierea completă a resurselor (inclusiv cele materiale, implicit sursele acestora) și a graficelor de execuție poate fi realizată pertinent doar după finalizarea Proiectului Tehnic, conform inclusiv prevederilor HG 1/2018 (Anexa 2, Clauza 17.2). Solicitarea acestor detalii în faza de ofertare contravine acestei logici specifice contractelor P+ E.

Obligativitatea realizării unei analize logistice detaliate (surse posibile, furnizori nominali, distanțe, trasee) pentru o listă extinsă de materiale principale în faza de ofertare impune un efort considerabil și disproporționat asupra ofertanților. Aceștia ar trebui să aloce resurse semnificative (timp, personal, costuri) pentru a colecta și analiza date bazate pe ipoteze (privind soluțiile din viitorul PT), date care s-ar putea dovedi irelevante sau incorecte după finalizarea proiectării. Astfel, cerința devine o modalitate de a îngreuna accesul operatorilor economici la prezenta Procedură și presupune totodată realizarea de către aceștia a unor estimări care nu au relevanță la acest moment, întrucât acestea vor fi realizate ulterior finalizării proiectului în mod corect și adecvat. Solicitarea unei detalieri excesive în acest moment nu este necesară și nu se justifică. Este contradictoriu și excesiv ca Autoritatea contractantă să solicite ofertanților informații detaliate despre cum și de unde vor procura materiale (nivel specific execuției), când ce anume exact trebuie procurat urmează a fi definit chiar de către ofertantul câștigător în etapa ulterioară de proiectare.

În contextul Proiectare și Execuție, devine și mai împovăraătoare, obligând ofertanții la un efort speculativ de analiză logistică și comercială bazat pe date incomplete (SF), efort disproporționat față de scopul evaluării capacității generale a ofertantului.

Pe lângă toate acestea, impunerea obligației de a dezvălui lista principalilor furnizori și strategia de aprovizionare (implicită din analiza rutelor și distanțelor) în faza de ofertă poate expune informații comerciale sensibile ale ofertanților și poate conduce la denaturarea concurenței.

Mai mult, trebuie să avem în vedere faptul că această cerință este de asemenea excesivă, deoarece trebuie să avem în vedere și realitățile economice, respectiv faptul că piața materialelor de construcții și condițiile de transport pot fluctua între momentul ofertării și cel al execuției efective, făcând ca informațiile solicitate acum să își piardă relevanța sau acuratețea, punând sub semnul întrebării utilitatea colectării lor în această fază. Această cerință detaliată nu este justificată de necesitatea evaluării capacității tehnice a ofertantului de a executa contractul. Capacitatea de a gestiona aprovizionarea poate fi demonstrată prin alte mijloace mai proporționale în faza de ofertare (ex: descrierea generală a strategiei de aprovizionare, experiență relevantă,

	proceduri interne de management al achizițiilor și logisticii), urmând ca detaliile specifice (furnizori, rute) să fie stabilite și gestionate de Antreprenor în faza de execuție, pe baza PT-ului aprobat. Prin urmare, concluzionăm prin a spune că aceste informații detaliate pot fi stabilite în mod realist și eficient doar după finalizarea fazei de proiectare (elaborarea PT și DE) și ar trebui să facă parte din planificarea execuției de către Antreprenor, nu o cerință rigidă în faza de ofertare. Menținerea acestei cerințe în forma actuală poate constitui o barieră nejustificată pentru ofertanți și este contrară principiilor de proporționalitate și eficiență specifice achizițiilor publice, în special pentru contractele P+E.
Raspuns 242	Autoritatea Contractanta a adus in mod transparent la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati cerinta regasita la nivelul Formularului nr. 4 privind: <i>Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona santierului;</i> Aceasta cerinta a fost utilizata in sute de licitatii de lucrari fara a creea impedimente in etapa de elaborare a ofertelor, de evaluare a ofertelor sau ulterior in implementarea Contractelor de lucrari, astfel ca sustinerea operatorului economic referitoare la presupusa “bariera nejustificata pentru ofertanti” este contrazisa flagrant de realitatea din practica. Aceasta cerinta a fost analizata si a obtinut Avizul Conform Neconditionat al ANAP in zeci de proceduri de achizitie publica de lucrari verificate de aceasta institutie. Cerinta Autoritatii Contractante este de stricta necesitate pentru a putea verifica sustenabilitatea si corectitudinea Graficelor Gantt prezentate, in special cu privire la perioadele de timp alocate diverselor activitati / lucrari, intrucat distanta intre sursa de materiale si santier reprezinta un factor cu influenta semnificativa asupra executiei lucrarilor in cauza si care poate conduce la intarzieri majore in realizarea investitiei si neincadrarea in durata contractuala (de exemplu: daca sunt aduse materiale din alta tara). Totodata, referitor la afirmatia operatorului economic: <i>“Pe lângă toate acestea, impunerea obligației de a dezvălui lista principalilor furnizori și strategia de aprovizionare (implicită din analiza rutelor și distanțelor) în faza de ofertă poate expune informații comerciale sensibile ale ofertanților și poate conduce la denaturarea concurenței.”</i> va informam ca ofertantul are posibilitatea sa declare ca fiind confidentiale Propunerea sa Tehnica si Financiara, aceste informatii facand parte din ele, iar atunci Autoritatea Contractanta va avea obligatia pastrarii confidentialitatii inclusiv in privinta acestora. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. Mai mult decat atat, nu cunoastem vreo decizie CNSC care a impus CNAIR SA eliminarea acestei cerinte.
Intrebare 243	Vă rugăm să precizați dacă pentru personalul suplimentar propus de ofertant este necesară nominalizarea experților desemnați pentru pozițiile respective și/sau prezentarea de documente justificative care atestă studiile și experiența minimă.
Raspuns 243	Autoritatea Contractanta a solicitat nominalizarea la nivelul ofertei doar a experților care reprezinta totodata si factori de evaluare, respectiv Managerul de proiect, Seful Echipei de Proiectare, Inginerul Proiectant de Poduri si Inginerul Proiectant de Drumuri. Nominalizarea propriu-zisa a celorlalti experti se va face ulterior semnarii Contractului in conformitate cu prevederile Contractuale, prevederile HG nr. 1/2018 si ale Cerintelor Beneficiarului. Atragem atentia asupra faptului ca si in privinta experților a caror nominalizare nu a fost solicitata inca de la momentul prezentarii ofertelor, s-a solicitat o serie de

	informatii precum modalitatea de asigurare a acestora sau momentul in care vor interveni in cadrul viitorului Contract. A se vedea in acest sens cap. VII. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUȘ DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI din cadrul Formularului nr. 4.
Intrebare 244	Referitor la cerința privind „Lista furnizorilor de materiale de construcții (...)”, vă rugăm să luați în calcul eliminarea acesteia, având în vedere decizia CNSC nr. 38940/1524/C4/12.06.2025. Într-un contract P+ E, responsabilitatea elaborării Proiectului Tehnic (PT) și a Detaliilor de Execuție (DE) revine Antreprenorului după semnarea contractului. Soluțiile tehnice definitive, inclusiv tipurile exacte, cantitățile precise și specificațiile finale ale materialelor, sunt stabilite și optimizate în cadrul acestei faze de proiectare. A solicita ofertanților, înainte de finalizarea PT-ului, să identifice surse specifice, furnizori nominali și să analizeze trasee de transport este prematur și illogic. Ofertantul nu poate cunoaște cu certitudine, în faza de ofertare, care vor fi materialele finale selectate în proiectul tehnic, cantitățile exacte necesare sau furnizorii optimi (din punct de vedere tehnic, economic și logistic) pentru acestea. În sensul aspectului semnalat mai sus, Autoritatea Contractanta va avea în vedere faptul ca la momentul prezentării ofertelor nu exista elaborat PT - ul, iar activitățile și resursele pot fi pe deplin detaliate DOAR la finalizarea acestuia - a se vedea în acest sens clauza 17.2 din Anexa 2. H.G nr.1/2018, cv modificările și completările ulterioare: "Până la finalizarea proiectului tehnic, activitățile și resursele aferente execuției lucrărilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat. După finalizarea proiectului tehnic, aceste activități și resurse vor fi pe deplin detaliate." resursele aferente execuției lucrărilor pot fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat, urmand ca după finalizarea proiectului tehnic, aceste activități și resurse să fie pe deplin detaliate - a se vedea cu titlu de exemplu clauza 17.2 din Anexa 2 HG nr.1 /2018, cu modificările și completările ulterioare. În atare circumstanța, REFORMULATI toate solicitările excesive impuse la momentul ofertării, acolo unde se regăsesc, astfel încât gradul de detaliere să nu fie excesiv luând în considerare ca pretul pentru activitatea de proiectare inclusă în contractul de lucrări este unul forfetar (plata se realizează după aprobarea livrabilelor PAC, PT) - a se vedea Îndrumarea privind redactarea cerințelor referitoare la elaborarea graficului fizic, respectiv a graficului valoric de execuție http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/11/Indrumare-grafic-valoric-si-grafic-fizic-17.11.pdf postată pe site ANAP). Această situație este similară cu cea abordată de ANAP în Avizul nr. 3972/02.04.2025, unde s-a subliniat că detalierea completă a resurselor (inclusiv cele materiale, implicit sursele acestora) și a graficelor de execuție poate fi realizată pertinent doar după finalizarea Proiectului Tehnic, conform inclusiv prevederilor HG 1/2018 (Anexa 2, Clauza 17.2). Solicitarea acestor detalii în faza de ofertare contravine acestei logici specifice contractelor P+ E. Obligativitatea realizării unei analize logistice detaliate (surse posibile, furnizori nominali, distanțe, trasee) pentru o listă extinsă de materiale principale în faza de ofertare impune un efort considerabil și disproporționat asupra ofertanților. Aceștia ar trebui să aloce resurse semnificative (timp, personal, costuri) pentru a colecta și analiza date bazate pe ipoteze (privind soluțiile din viitorul PT), date care s-ar putea dovedi irelevante sau incorecte după finalizarea proiectării. Astfel, cerința devine o modalitate de a îngreuna accesul operatorilor economici la prezenta Procedură și presupune totodată realizarea de către aceștia a unor estimări care nu au relevanță la acest

	moment, întrucât acestea vor fi realizate ulterior finalizării proiectului în mod corect și adecvat. Solcitarea unei detalieri excesive în acest moment nu este necesară și nu se justifică. Este contradictoriu și excesiv ca Autoritatea contractantă să solicite ofertanților informații detaliate despre cum și de unde vor procura materiale (nivel specific execuției), când ce anume exact trebuie procurat urmează a fi definit chiar de către ofertantul câștigător în etapa ulterioară de proiectare. În contextul Proiectare și Execuție, devine și mai împovărătoare, obligând ofertanții la un efort speculativ de analiză logistică și comercială bazat pe date incomplete (SF), efort disproporționat față de scopul evaluării capacității generale a ofertantului. Pe lângă toate acestea, impunerea obligației de a dezvălui lista principalilor furnizori și strategia de aprovizionare (implicită din analiza rutelor și distanțelor) în faza de ofertă poate expune informații comerciale sensibile ale ofertanților și poate conduce la denaturarea concurenței. Mai mult, trebuie să avem în vedere faptul că această cerință este de asemenea excesivă, deoarece trebuie să avem în vedere și realitățile economice, respectiv faptul că piața materialelor de construcții și condițiile de transport pot fluctua între momentul ofertării și cel al execuției efective, făcând ca informațiile solicitate acum să își piardă relevanța sau acuratețea, punând sub semnul întrebării utilitatea colectării lor în această fază. Această cerință detaliată nu este justificată de necesitatea evaluării capacității tehnice a ofertantului de a executa contractul. Capacitatea de a gestiona aprovizionarea poate fi demonstrată prin alte mijloace mai proporționale în faza de ofertare (ex: descrierea generală a strategiei de aprovizionare, experiență relevantă, proceduri interne de management al achizițiilor și logisticii), urmând ca detaliile specifice (furnizori, rute) să fie stabilite și gestionate de Antreprenor în faza de execuție, pe baza PT-ului aprobat. Prin urmare, concluzionăm prin a spune că aceste informații detaliate pot fi stabilite în mod realist și eficient doar după finalizarea fazei de proiectare (elaborarea PT și DE) și ar trebui să facă parte din planificarea execuției de către Antreprenor, nu o cerință rigidă în faza de ofertare. Menținerea acestei cerințe în forma actuală poate constitui o barieră nejustificată pentru ofertanți și este contrară principiilor de proporționalitate și eficiență specifice achizițiilor publice, în special pentru contractele P+E.
Raspuns 244	Sectiunea VIII din cadrul Formularului nr. 4 – Formularul de Propunere Tehnica referitoare la <i>Lista furnizorilor de materiale</i> a fost introdusa in scopul unei evidente corespunzatoare pe parcursul implementarii contractului a furnizorilor pentru principalele materiale ce vor fi puse in opera, astfel incat sa existe un mecanism eficient de informare si de verificare a Beneficiarului cu privire la identitatea si nivelul de implicare al eventualelor furnizori si, totodata, sa se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 76/2014, modificata prin O.U.G. 55/2016, prevederi care au fost transpuse in cadrul art. 5.3 din Acordul Contractual. In privinta analizei traseelor sursa-santier si a surselor de materiale, a se vedea si Raspunsurile 240, 241 si 242 din prezenta Clarificare. Totodata, prin nominalizarea furnizorilor pentru principalele materiale sau prin existenta acestora in cadrul contractului de executie lucrari, se asigura o modalitate de protectie a furnizorilor in caz de neplata a obligatiilor Antreprenorului fata de furnizori, prin instituirea unui drept de ipoteca mobiliara asupra sumelor datorate de CNAIR antreprenorului, in conformitate cu prevederile legale incidente. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare.

	Mai mult decat atat, nu cunoastem vreo decizie CNSC care a impus CNAIR SA eliminarea acestei cerinte.
Intrebare 245	Pentru o ofertare uniformă, vă rugăm să precizați subactivitățile care trebuie descrise de către ofertanți pentru obținerea punctajului maxim la criteriul „Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor”. De asemenea, aducem la cunoștința Autorității că într-un contract P+ E, responsabilitatea elaborării Proiectului Tehnic (PT) și a Detaliilor de Execuție (DE) revine Antreprenorului după semnarea contractului. A solicita ofertanților, înainte de finalizarea PT-ului, să identifice și să descrie toate resursele utilizate este prematur și illogic. În lipsa unor liste de cantități finale, Ofertantul nu poate cunoaște cu certitudine, în faza de ofertare, care vor fi operațiunile finale selectate în proiectul tehnic sau cantitățile exacte necesare pentru acestea. În sensul aspectului semnalat mai sus, Autoritatea Contractanta va avea în vedere faptul ca la momentul prezentarii ofertelor nu exista elaborat PT - ul, iar activitatile si resursele pot fi pe deplin detaliate DOAR la finalizarea acestuia - a se vedea în acest sens clauza 17.2 din Anexa 2. H.G nr.1 /2018, cv modificările si completările ulterioare: "Până la finalizarea proiectului tehnic, activitățile și resursele aferente execuției lucrărilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat. După finalizarea proiectului tehnic, aceste activități și resurse vor fi pe deplin detaliate." resursele aferente execuției lucrărilor pot fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat, urmand ca după finalizarea proiectului tehnic, aceste activitati si resurse să fie pe deplin detaliate - a se vedea cu titlu de exemplu clauza 17.2 din Anexa 2 HG nr.1 /2018, cu modificările și completările ulterioare. În atare circumstanța, REFORMULATI toate solicitarile excesive impuse la momentul ofertarii, acolo unde se regăsesc, astfel încât gradul de detaliere sa nu fie excesiv luand in considerare ca pretul pentru activitatea de proiectare inclusa în contractul de lucrări este unul forfaitar (plata se realizeaza dupa aprobarea livrabilelor PAC, PT) - a se vedea Îndrumarea privind redactarea cerințelor referitoare la elaborarea graficului fizic, respectiv a graficului valoric de execuție http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/11/Indrumare-grafic-valoric-si-grafic-fizic-17.11.pdf) postata pe site ANAP). Această situație este similară cu cea abordată de ANAP în Avizul nr. 3972/02.04.2025, unde s-a subliniat că detalierea completă a resurselor și a graficelor de execuție poate fi realizată pertinent doar după finalizarea Proiectului Tehnic, conform inclusiv prevederilor HG 1/2018 (Anexa 2, Clauza 17.2). Solicitarea acestor detalii în faza de ofertare contravine acestei logici specifice contractelor P+ E. Obligativitatea realizării unei analize logistice detaliate = în faza de ofertare impune un efort considerabil și disproporționat asupra ofertanților. Aceștia ar trebui să aloce resurse semnificative (timp, personal, costuri) pentru a colecta și analiza date bazate pe ipoteze (privind soluțiile din viitorul PT), date care s-ar putea dovedi irelevante sau incorecte după finalizarea proiectării. Astfel, cerința devine o modalitate de a îngreuna accesul operatorilor economici la prezenta Procedură și presupune totodată realizarea de către aceștia a unor estimări care nu au relevanță la acest moment, întrucât acestea vor fi realizate ulterior finalizării proiectului în mod corect și adecvat. Solicitarea unei detalieri excesive în acest moment nu este necesară și nu se justifică. În contextul Proiectare și Execuție, devine și mai împovărătoare, obligând ofertanții la un efort speculativ de analiză logistică și comercială bazat pe date incomplete (SF), efort disproporționat față de scopul evaluării capacității generale a ofertantului.

	Prin urmare, concluzionăm prin a spune că aceste informații detaliate pot fi stabilite în mod realist și eficient doar după finalizarea fazei de proiectare (elaborarea PT și DE) și ar trebui să facă parte din planificarea execuției de către Antreprenor, nu o cerință rigidă în faza de ofertare. Menținerea acestei cerințe în forma actuală poate constitui o barieră nejustificată pentru ofertanți și este contrară principiilor de proporționalitate și eficiență specifice achizițiilor publice, în special pentru contractele P+E.
Raspuns 245	Autoritatea Contractanta a adus in mod transparent la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati prevederile factorului de evaluare in discutie inca de la momentul publicarii Documentatiei de atribuire. Totodata, pentru a veni in sprijinul potentialilor ofertanti, Autoritatea Contractanta a introdus Notele 3-5, cu privire la aspectele care fac obiectul solicitarii de clarificare: Nota 3: Termenul de “Activitati”, mentionat in cadrul algoritmului de calcul se refera la activitatile prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului. Nota 4: Termenul de “<u>Sub-activitati</u>” reprezinta ansamblul demersurilor/actiunilor necesar a fi realizate in vederea indeplinirii activitatilor prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului. Nota 5: In vederea demonstrarii conformitatii Propunerilor Tehnice, Ofertantii vor trata toate activitatile cuprinse in cadrul Cerintelor Beneficiarului, iar pentru acordarea punctajului conform prezentului algoritm de calcul vor demonstra in mod corespunzator si indeplinirea conditionalitatilor suplimentare prevazute in cadrul fiecarui interval de punctare (1,2 sau 3, dupa caz). Aceasta cerinta a fost utilizata in sute de licitatii de lucrari fara a crea impedimente in etapa de elaborare a ofertelor, de evaluare a ofertelor sau ulterior in implementarea Contractelor de lucrari, astfel ca sustinerea operatorului economic referitoare la presupusa “bariera nejustificata pentru ofertanti” este contrazisa flagrant de realitatea din practica. Aceasta cerinta a fost analizata si a obtinut Avizul Conform Neconditionat al ANAP in zeci de proceduri de achizitie publica de lucrari verificate de aceasta institutie. Cerinta Autoritatii Contractante este de stricta necesitate pentru a putea verifica sustenabilitatea si corectitudinea Graficelor Gantt prezentate, nivelul de detaliu regasit la nivelul acestora fiind elementul cheie care face departajarea pentru acordarea punctajului. In caz contrar, daca s-ar da curs solicitarii de eliminare formulata de catre operatorul economic s-ar ajunge in situatia absurda in care Grafice Gantt de o pagina primesc acelasi punctaj cu Grafice Gantt elaborate corespunzator care abordeaza toate activitatile si sub-activitatile oferind astfel Autoritatii Contractante garantii sporite ca viitorul Antreprenor are o reprezentare si o planificare reala, corespunzatoare si sustenabila de realizare a viitorului Contract. Totodata, in cazul in care s-ar da curs solicitarii operatorului economic procesul de elaborare a ofertelor ar fi dus in derizoriu iar procesul de evaluare s-ar transforma intr-un simulacru, aceste aspecte fiind incompatibile cu legislatia incidenta in domeniul achizitiilor publice. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. A se vedea si Raspunsurile 240, 241, 242 si 244 din prezenta Clarificare.
Intrebare 246	Pentru o ofertare uniformă, vă rugăm să precizați principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate care trebuie descrise de către ofertanți pentru obținerea punctajului maxim la criteriul „Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor”.

Raspuns 246	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cuprinsul documentatiei de atribuire, respectiv in cadrul Art. 5.1 Sub-Clauza 50.2 a) este identificata o lista de Echipamente si Materiale aduse in santier sau in alt loc aprobat de catre Supervizor in vederea executarii Lucrarilor Permanente, dar inca neincorporate in Lucrarile Permanente, din care pot fi selectate principalele materiale mentionate in Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnica: <i>„Ciment; balast; nisip; bitum; piatra sparta; agregate balastiera; agregate cariera; filer; emulsie cationica; agregate pentru imbracaminti asfaltice; lianti; agregat pentru betoane; betoane; casiuri; borduri / dale de beton; mixturi asfaltice; elemente/materiale prefabricate; antretoaze; predale; membrana hidroizolatii; geostintetice; armaturi; cofraje; grinzi prefabricate; parapet metalic de protectie; rosturi de dilatare; aparate de reazem, semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere; corpuri pentru iluminat; sistem telegestiune; geocompozite antifisura; geotextil; geogrilă; fibre de celuloză; tablă metalică, separatoare de grasimi; esafodaj; toroane; ancore, elemente ale sistemului ITS.”</i> In acest context, precizam faptul ca aceasta lista de Echipamente si Materiale poate fi completata cu alte echipamente si materiale pe care Antreprenorul aprecieaza necesar sa le aduca in Santier pentru indeplinirea obiectului contractului, pentru acestea din urma Antreprenorul nefiind indreptatit la plata acestora in contextul prevederilor Sub-Clauzei 50.2 din Conditiiile Generale de Contract aprobate prin H.G. nr. 1/2018. In ceea ce priveste <i>precizarea solutiilor tehnice adoptate care trebuie descrise de către ofertanți</i>, mentionam faptul ca acestea trebuie identificate de catre fiecare ofertant participant la prezenta procedura de atribuire si incluse in oferta ce va fi prezentata. A se vedea si Raspunsul 240 din prezenta Clarificare.
Intrebare 247	Pentru o ofertare uniformă, vă rugăm să precizați estimările de materiale excavate si/sau obtinute din constructii si demolari, cantitatea estimata de deseuri ce va fi reciclată si/sau cantitatea estimata de materiale si soluri reutilizata in cadrul lucrării.
Raspuns 247	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele si informatiile pe care acesta le detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa, cantitatea reala de material excavat rezultand numai dupa elaborarea Proiectului tehnic de catre Antreprenor. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, in conformitate cu cerintele imperative din Cerintele Beneficiarului. Atragem atentia ca scopul avut in vedere de Legiuitor prin instituirea mecanismului de clarificare a documentatiei nu este acela de a suplini elaborarea propriu-zisa a ofertelor prin intermediul raspunsurilor ce pot fi oferite de Autoritatile Contractante. Totodata, va informam cu privire la faptul ca, in conformitate cu prevederile clauzei 20 – Corectitudinea Pretului Contractului, din HG nr. 1/2018: 20.2 Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ținând cont de costuri și timp), a inspectat și examinat Santierul și împrejurimile sale, a analizat datele menționate la subclauza 20.1 și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului și subsolului, forma și natura Șantierului, întinderea și natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției Lucrărilor, căile de acces la Șantier și în general a obținut toate informațiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariție a acestora, și alte circumstanțe ce influențează sau afectează Oferta. 20.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea și suficiența Ofertei, a Prețului Contractului și a prețurilor

	indicate în Graficul de Eșalonare a Plăților, care, cu excepția celor prevăzute altfel în Condițiile Contractuale, <u>acoperă toate obligațiile prevăzute în Contract.</u> 20.4 Având în vedere că se consideră că Antreprenorul și-a stabilit Oferta financiară <u>în baza propriilor calcule, operațiuni și estimări, Antreprenorul, fără plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligație și va proiecta și executa orice lucrare prevăzute în Contract,</u> chiar dacă pentru obligația sau lucrarea respectivă nu există o sumă sau o valoare în Graficul de Eșalonare a Plăților.
Intrebare 248	Având în vedere ipoteza în care, printre operatorii economici participanți la procedura de atribuire, s-ar putea regăsi și persoanele juridice care au elaborat documentațiile tehnico-economice incluse în Documentația de atribuire (Asocierea [...]), situație care ar putea genera un potențial conflict de interese, vă rugăm să precizați măsurile concrete instituite de Autoritatea Contractantă pentru a garanta respectarea principiilor fundamentale ale achizițiilor publice, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal și transparența. În acest sens, solicităm să detaliați: • modul în care Autoritatea Contractantă previne acordarea unui avantaj competitiv nejustificat unor astfel de entități, în eventualitatea în care acestea ar avea acces la solicitările de clarificări de natură tehnică și ar putea contribui la elaborarea răspunsurilor consolidate; • ce mecanisme de separare funcțională și de prevenire a influenței asupra conținutului răspunsurilor sunt aplicate, astfel încât să fie eliminată orice suspiciune de favorizare. Totodată, raportat la prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Contractantă stabilește un singur termen-limită pentru transmiterea răspunsurilor la toate solicitările de clarificări/informații suplimentare, respectiv cu 5 zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, vă rugăm să precizați: • în ce mod este asigurată egalitatea de tratament a tuturor operatorilor economici, în ipoteza menționată anterior; • cum este prevenită utilizarea privilegiată a informațiilor rezultate din procesul de clarificare, în detrimentul celorlalți participanți la procedură.
Raspuns 248	Incepem prin a preciza faptul ca la nivelul unei solicitari de clarificare Autoritatea Contractanta nu poate sa analizeze informatii care trebuie sa se regaseasca la nivelul ofertelor si care nu sunt opozabile acesteia, precum persoanele care contribuie efectiv la elaborarea unei oferte in masura in care acestia nu sunt si nominalizati ca experti sau personal al Antreprenorului. Referitor la activitatea de elaborare a Raspunsurilor la clarificare mentionam faptul ca acestea sunt aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati in integralitate prin publicarea Raspunsului Consolidat in SICAP/SEAP, cu respectarea principiului transparentei si a tratamentului egal. In situatia in care Autoritatea Contractanta constata incidenta vreunui caz de conflict de interese va lua toate masurile pentru prevenirea / eliminarea acestuia in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 98/2016: Articolul 58 <i>Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.</i> A se vedea si Raspunsul 16 si 130 din prezenta Clarificare.

Intrebare 249	Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106 privind instituirea Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), vă rugăm să ne acordați clarificări cu privire la următoarele aspecte: - În contextul condițiilor de eligibilitate aplicabile operatorilor economici și terților susținători, vă rugăm să precizați dacă este permis ca un terț susținător să fie stabilit într-un stat terț, respectiv în Turcia. - Totodată, având în vedere statutul Turciei de stat terț aflat într-o relație contractuală și instituțională cu Uniunea Europeană, precum și existența unor acorduri și tratate bilaterale/multilaterale între UE și Turcia, vă rugăm să precizați dacă, în baza acestor instrumente juridice, operatorii economici din Turcia pot fi considerați eligibili pentru participarea la prezenta procedură.
Raspuns 249	A se vedea Raspunsurile 1 si 15 din prezenta Clarificare.
Intrebare 250	Vă rugăm să luați în calcul eliminarea cerinței privind prezentarea de documente justificative privind locația Organizării de șantier, având în vedere faptul că, la pagina 143, subcap. 12.17. se specifică: „12.17.4. Propunerea Antreprenorului pentru înființarea, amenajarea și stabilirea finală a organizării de șantier și a facilităților trebuie aprobată de Supervisor.”. A solicita ofertanților, înainte de atribuirea contractului, să identifice locații și să se angajeze juridic în obținerea unui spațiu pentru o posibilă Organizare de șantier este prematur și illogic.
Raspuns 250	Autoritatea Contractanta a adus în mod transparent la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați cerința regăsită la nivelul Formularului nr. 4 privind: <i>V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE A.</i> <i>Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizării de șantier în conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizând cel puțin următoarele aspecte:</i> ➤ <i>Identificarea locației pentru organizarea de șantier. Ofertantul va anexa schițe, documente și date din care să rezulte locația, suprafețele și posibilitatea de utilizare a terenului afectat.</i> Această cerință a fost utilizată în sute de licitații de lucrări fără a crea impedimente în etapa de elaborare a ofertelor, de evaluare a ofertelor sau ulterior în implementarea Contractelor de lucrări, neputând astfel fi interpretată ca fiind restrictivă. Această cerință a fost analizată și a obținut Avizul Conform Necondiționat al ANAP în zeci de proceduri de achiziție publică de lucrări verificate de această instituție. Cerința Autorității Contractante este de strictă necesitate pentru a putea verifica sustenabilitatea și conformitatea propunerilor facturate de ofertanți în ceea ce privește organizarea șantierului. Amintim faptul că în conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.15. Organizarea de șantier: <i>Pentru organizarea de șantier, Beneficiarul <u>nu impune utilizarea locației menționate în Documentația de Mediu, ramanand la latitudinea ofertantilor alegerea locației pentru realizarea organizării de șantier.</u> În condițiile în care ofertanții aleg, fie să utilizeze locația propusă în Documentația de Mediu, fie alte locații, Antreprenorul este responsabil atât pentru asigurarea/obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor necesare pe costurile acestuia, cât și pentru asigurarea/obținerea suprafețelor de teren necesare realizării organizării de șantier pe costurile acestuia, altele decât suprafețele de teren care se regăsesc în coridorul de expropriere pus la dispoziție prin prezenta documentație, Beneficiarul neavând nicio obligație de a deconta aceste costuri.</i> <i>Fie ca ofertanții propun utilizarea locației din Documentație, fie alte amplasamente pentru organizarea de șantier, este necesară prezentarea în Propunerea Tehnică de schițe, documente și date din care să rezulte locația, suprafețele precum și posibilitatea de utilizare a terenului afectat.</i>

	<i>Astfel, chiar daca ofertantii intentioneaza sa utilizeze locatia prevazuta pentru Organizarea de santier din Acordul de mediu, <u>este necesara atat prezentarea de documente care sa ateste posibilitatea de utilizare a terenului afectat, cat si prezentarea de schite, documente si date din care sa rezulte locatia si suprafetele avute in vedere.</u></i> <i>Totodata, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de santier decat cea indicata prin documentatie, atunci Antreprenorul va fi responsabil de obtinerea in implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noua locatie, cat si precizarea in Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, insotita de documente justificative.</i> <i>Beneficiarul <u>nu pune la dispozitia ofertantilor terenurile prevazute la Organizarea de santier din Acordul de mediu si nu impune obligativitatea utilizarii acestor terenuri pentru Organizarea de santier.</u></i> Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare.
Intrebare 251	Cu exceptia RTE, pentru care se specifica în mod clar ca va fi angajat al antreprenorului cu normă întreaga pe parcursul execuției lucrărilor, vă rugăm să precizați dacă pot fi propuși aceiași specialiști cheie/non-cheie la ambele loturi.
Raspuns 251	Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract, personal care sa indeplineasca cerintele minime stabilite in cadrul cap. 6.1. <i>Cerinte privind personalul implicat.</i> Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun oferta in acelasi timp pentru ambele loturi de a propune aceeasi echipa de experti sau acelasi personal cheie in mai multe oferte, insa, in situatia in care un ofertant este declarat castigator in acelasi timp pentru ambele loturi si devine necesara inlocuirea personalului cheie, se vor aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 14 [Personal] din Conditiiile Generale ale Contractului, precum si prevederile Acordului Contractual.
Intrebare 252	Având în vedere dispozițiile legale cuprinse în art. 152, alin. 1 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: „Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare și, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, autoritatea contractantă are obligația de a corela și stabili perioada de depunere a ofertelor în funcție de complexitatea contractului de achiziție publică/acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor sau solicitărilor de participare și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție care sunt solicitate prin documentele achiziției”, De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 102 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: „Autoritatea contractantă are obligația de a stabili perioada de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în funcție de complexitatea contractului de achiziție publică/acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție, dacă sunt solicitate prin documentele achiziției”, se poate observa că legislația în materia achizițiilor publice obligă Autoritatea Contractantă să stabilească termenul pentru depunerea ofertelor în funcție de o serie de elemente obiective cum ar fi:

	• complexitatea contractului; • cerințele specifice pe care Autoritatea Contractantă le-a impus și pe care ofertanții trebuie să le îndeplinească. De aceea, prin prezenta vă adresăm rugămintea de a prelungi termenul stabilit pentru depunerea ofertelor cu cel puțin 15 zile lucrătoare, astfel încât operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire să aibă posibilitatea de a întocmi o ofertă tehnico-financiară care să acopere cât mai bine necesitățile contractului ce urmează a fi atribuit și să pună la dispoziția Autorității Contractante toate elementele necesare unei verificări corecte. Motivele solicitării noastre sunt următoarele: complexitatea documentației de atribuire ce necesită o analiză amănunțită, termenul scurt stabilit de autoritatea între răspunsul consolidat la solicitările de clarificări și termenul limită de depunere a ofertei. Considerăm că Autoritatea Contractantă va facilita astfel participarea la această procedură de achiziție a unui număr cât mai mare de operatori economici, promovând în acest fel concurența și, implicit, posibilitatea obținerii unor oferte cât mai competitive.
Raspuns 252	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente.
Intrebare 253	Având în vedere principiile transparenței și proporționalității prevăzute de art. 2 din Legea nr. 98/2016 și art. 18 alin. (1) din Directiva 2014/24/UE, vă rugăm să clarificați întinderea efectivă a obligației din subclauza 12.1.3 („execută orice lucrare/obligație chiar dacă nu există preț unitar/suma ori prețul este zero”), respectiv dacă această formulare operează ca o renunțare anticipată la orice ajustare/variație/compensare pentru lucrări suplimentare necuantificate în documentația de atribuire și care este mecanismul contractual aplicabil pentru situații neprevăzute (ex. diferențe de cantități/soluții impuse ulterior).
Raspuns 253	Prevederile pct. 12.1.3 din Cerintele Beneficiarului: <i>12.1.3. Avand in vedere ca se considera ca Antreprenorul si-a stabilit preturile in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost suplimentar de catre Beneficiar, va respecta orice obligatie, va executa orice lucrare prevazuta in Contract si va demola orice constructie existenta pe amplasament in vederea executarii lucrarilor, chiar daca pentru obligatia sau lucrarea respectiva nu exista un pret unitar sau o suma (sau pretul unitar sau suma respectiva sunt egale cu zero).</i> reprezinta transpunerea fidela a prevederilor clauzei 20 – Corectitudinea Pretului Contractului, din HG nr. 1/2018: <i>20.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea și suficiența Ofertei, a Prețului Contractului și a prețurilor indicate în Graficul de Eșalonare a Plăților, care, cu excepția celor prevăzute altfel în Condițiile Contractuale, <u>acoperă toate obligațiile prevăzute în Contract.</u></i> <i>20.4 Având în vedere că se consideră că Antreprenorul și-a stabilit Oferta financiară <u>în baza propriilor calcule, operațiuni și estimări, Antreprenorul, fără plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligație și va proiecta și executa orice lucrare prevăzute în Contract, chiar dacă pentru obligația sau lucrarea respectivă nu există o sumă sau o valoare în Graficul de Eșalonare a Plăților.</u></i> În implementarea contractului, pe baza informațiilor și a datelor concrete relevante ce vor fi disponibile/obținute la momentul respectiv, Autoritatea Contractanta va analiza și trata fiecare situație de la caz la caz prin prisma prevederilor legale și contractuale incidente.

Intrebare 254	Raportat la cerințele de tip „orice alte documente/planșe/avize necesare” și „orice alte documentații solicitate de Supervizor și/sau Beneficiar”, vă rugăm să precizați limita juridică și operațională a acestor obligații (criterii obiective, legătură directă cu obiectul contractului, termene, format), precum și dacă Autoritatea Contractantă acceptă o listă minimă exhaustivă la ofertare, astfel încât obligația să nu fie una deschisă/imprevizibilă, cu potențial de afectare a tratamentului egal și transparenței.
Raspuns 254	La clauza 1 – Definitii, sub-clauza 1.1, lit. q) din Anexa nr. 2 la HG 1/2018, sunt definite Documentele Antreprenorului: <i>q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele și <u>alte documente tehnice</u> (dacă există), furnizate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului;</i> Cerinta prevazuta la pct. 4.4.2 din Cerintele Beneficiarului <i>4.4.2. Documentele Antreprenorului, asa cum prevede sub-clauza 1.1 [Documentele Antreprenorului] din Condițiile Contractului vor fi predate catre Beneficiar cu proces verbal de predare-primire si cu OPIS de inventariere a acestora si vor include urmatoarele: [...]</i> <i>16. Orice alte documente sau planse tehnice sau avize necesare pentru descrierea, obtinerea aprobarilor si executarea Lucrarilor.;</i> <u>este conforma cu definitia legala si se refera in mod evident, la documente elaborate de Antreprenor in legatura cu obiectul Contractului</u> (necesare pentru obtinerea aprobarilor si executarea Lucrarilor). La nivelul Cerintelor Beneficiarului nu au fost prevazute termene pentru fiecare sub-activitate, mai ales avand in vedere ca in discutie sunt activitati de tipul “orice alte [...]”. Astfel, Antreprenorul va actiona diligent si va transmite inclusiv inscrisurile in cauza, pe masura ce acestea devin necesare astfel incat sa fie respectate termenele stabilite in cadrul Punctelor de Referinta. A se vedea si prevederile sub-clauzei 19.2 din Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018: <i>19.2 Prevederile definite în continuare în prezenta subclauză se aplică pentru orice fază sau element de proiectare elaborat de către Antreprenor.</i>
Intrebare 255	Pentru subclauzele privind accesul pe terenuri ce nu se află în proprietatea Beneficiarului (negocierea accesului fără angajamentul Beneficiarului de a plăti vreo sumă) și ocupările temporare/înainte de expropriere, vă rugăm să indicați temeiul și alocarea riscului/costului (despăgubiri, taxe, servituți, chirii, acorduri), inclusiv dacă se confirmă că obligațiile/costurile de „punere la dispoziție/eliberare a amplasamentului” rămân în sarcina expropriatorului în condițiile Legii nr. 255/2010 (inclusiv suportarea costurilor de eliberare a amplasamentului), iar antreprenorul are doar o obligație de diligență de a solicita sprijinul Beneficiarului, fără risc de întârziere imputabilă pentru refuzul terților.
Raspuns 255	Se vor avea in vedere prevederile art. 16 si 17 din Legea nr. 255/2010: Articolul 16 (1) Deținătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentației de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau a documentațiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă și obligatorie înștiințare efectuată de către expropriator, <u>sunt obligați să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiului de fezabilitate, precum și a studiilor de teren arheologice.</u> (2) Aceste dispoziții <u>se aplică și pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, precum și pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activități necesare, prevăzute de prezenta lege.</u> Articolul 17 <u>Autoritățile administrației publice locale și forțele de ordine publică sunt obligate să</u>

	<u>își dea concursul pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16.</u> precum si prevederile art. 16 din OUG 101/2020: Articolul 16 (1) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, executarea lucrărilor de foraje geotehnice, puțuri deschise/de vizitare, alte investigații geotehnice, necesare pentru elaborarea studiilor geotehnice parte integrantă a studiilor de prefezabilitate, studii de fezabilitate, <u>proiect tehnic</u>, detalii de execuție, etapa DALI - Detalii de avizare a lucrărilor de intervenție, <u>pentru proiectarea, modernizarea, construcția lucrărilor de investiții sau de infrastructură de utilitate publică</u> sau privată, este permisă fără obținerea autorizației de construire și/sau a vreunui aviz de mediu ori a actului de autoritate al autorității competente desemnate prin legea specială. (2) Pentru realizarea investigațiilor geotehnice pentru obiective de infrastructură, <u>indiferent de etapa de proiectare pentru care se execută, proprietarii de terenuri sunt obligați să permită accesul pe proprietate operatorilor economici care execută respectivele investigații</u>, [...]. Ipoieza expusa in cadrul solicitarii de clarificare nu implica “transferul vreunui risc” cum sustine in mod eronat operatorul economic ci reprezinta o situatie care poate fi generata doar de activitatea de proiectare a viitorului Antreprenor care va detine si calitatea de Proiectant, in consideratia specificului prezentului Contract de proiectare si executie. Ipoieza de lucru normala este aceea de elaborare a Proiectului Tehnic de Executie cu incadrarea in coridorul stabilit la nivelul Studiului de fezabilitate. Astfel, daca prin Proiectul Tehnic de Executie Antreprenorul considera ca sunt necesare anumite suprafete de teren suplimentare se prezinta ca fiind firesc ca acesta sa solutioneze aspectele ce decurg din solutiile proiectate, cu atat mai mult cu cat exista cadrul legal necesar gestionarii unor astfel de situatii, dupa cum am detaliat mai sus. A se vedea in acest sens si prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.1: <i>5.1 Caracteristici imperative ale lucrarilor de proiectarea pe care Antreprenorul trebuie sa le respecte</i> <i>5.1.1. Caracteristicile imperative vizeaza elementele esentiale ale Lucrarilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte si includ, cu exceptia cazurilor mentionate separat in Cerintele Beneficiarului:</i> <i>a) <u>Limitele santierului</u>;</i> <i>b) Toate cerintele prevazute in Actul de reglementare in domeniul protectiei mediului;</i> <i>c) Toate cerintele prevazute in Avize; [...]</i> Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare.
Intrebare 256	În legătură cu regimul utilajelor (utilajele aduse pe șantier considerate „în întregime destinate” lucrărilor și interdicția retragerii utilajelor „importante” fără consimțământ, respectiv Ordinul de Mobilizare emis de Supervizor), vă rugăm să precizați criteriile obiective pentru calificarea unui utilaj ca „important”, dacă se acceptă utilizarea în paralel pe alte proiecte (cu menținerea capacității de mobilizare) și dacă această cerință reprezintă condiție de conformitate (admisibilitate) sau exclusiv obligație de execuție, în logica principiului proporționalității.
Raspuns 256	Raportat la “<i>utilizarea in paralel pe alte proiecte cu mentinere capacitatii de mobilizare</i>” a unor utilaje, precizam faptul ca pana in prezent Autoritatea Contractanta nu a identificat vreun caz in practica reala in care un utilaj se poate afla in acelasi timp

	pe 2 sau mai multe santiere diferite si sa-si mentina capacitatea de mobilizare, astfel incat sa poata confirma viabilitatea unui astfel de scenariu. Pct. 13.1 din Cerintele Beneficiarului: <i>13.1. Antreprenorul va raspunde de propriile utilaje. Din momentul aducerii pe santier, utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii lucrarilor. Antreprenorul nu va retrage de pe santier niciun utilaj important fara consimtamantul Supervizorului. Nu este necesar consimtamantul pentru vehiculele care transporta bunuri sau personal al Antreprenorului in afara santierului.</i> <u>este formulat in conformitate cu sub-clauza 43.1 din HG nr 1/2018:</u> <i>Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor și Echipamentelor</i> <i>43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrărilor și Lucrările Provizorii, atunci când sunt aduse pe Șantier sau în alt loc special amenajat și aprobat de Supervizor (cum poate fi organizarea de șantier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Șantier fără acceptul Supervizorului.</i> Cerinta in cauza la care face referire operatorul economic reprezinta o instructiune privind implementarea Contractului. Importanta unui utilaj este data de impactul pe care il are respectivul utilaj in executia lucrarilor. In schimb, Autoritatea Contractanta a prevazut in mod expres ca pentru aceasta procedura sunt aplicabile prevederile HG nr. 342/2022, referitoare la verificarea disponibilitatii utilajelor. A se vedea in acest sens inclusiv si prevederile Formularului nr. 4, cap. VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI: • <i>Ofertantul va preciza pentru fiecare utilaj/echipament/instalatie prevazut in tabel daca acestea sunt sau nu sunt angrenate/mobilizate in contract/contracte aflate in derulare cu CNAIR SA, si daca disponibilitatea acestora poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea indeplinirii activitatilor necesare realizarii si finalizarii prezentului contract, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja mobilizate.</i> • <i>In conditiile in care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, ofertantul va informa (in cazul in care oferta acestuia este declarata castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte.</i> • <i>Ofertantii vor prezenta perioada in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate in cadrul contractelor aflate deja in derulare cu CNAIR SA, precum si faza in care se afla implementarea contractului/contractelor, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestora, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate</i> • <i>In cazul in care disponibilitatea utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, nu poate fi asigurata fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja angrenate/mobilizate, oferta poate fi respinsa ca neconforma in conditiile art. 137 alin (3) lit. a) din Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, sau ca inacceptabila in conditiile art. 137 alin (2) lit.b) din acelasi act normativ, dupa caz</i>
Intrebare 257	Pentru obligatiile de mediu care impun furnizarea/instalarea/testarea și utilizarea de echipamente + programe de colectare/analiză date pentru monitorizarea unor indicatori

	(NO_x, SO_x, CO, metale grele, particule etc.), vă rugăm să indicați expres dacă aceste cerințe derivă strict din condițiile Acordului de Mediu/actelor de reglementare aplicabile (și care sunt acele condiții concrete), sau reprezintă o obligație contractuală suplimentară; totodată, vă rugăm să clarificați dacă se acceptă îndeplinirea prin laboratoare acreditate externalizate, fără achiziția/operarea în regie proprie a întregului sistem de monitorizare.
Raspuns 257	Cerinta din Anexa nr. 8 – Planul de Management de Mediu la Cerintele Beneficiarului: 6. De asemenea, in cadrul PMM pentru controlul si monitorizarea poluantilor si a altor factori vor fi prezentate, fara limitare, caracteristicile: d. furnizarii, instalarii, testarii functionarii adecvate si utilizarii de echipament specific necesar pentru corecta monitorizare a tuturor tipurilor de factori poluanti cum sunt zgomotul, gazele, praful, lichidele, etc., rezultate din operatiunile derulate pe Santier, inclusiv furnizarea tuturor programelor necesare pentru colectarea, analiza si interpretarea tuturor datelor colectate. Se face referire cu precadere la determinarea urmatorilor indicatori: NO_x, SO_x, CO, metale grele, particule in suspensie si praful depus; este specifica si uzual utilizata in orice Contract de lucrari de asemenea anvergura care implica respectarea prevederilor incidente in domeniul protectiei mediului. Totodata, aceasta este corelata inclusiv si cu prevederile sub-clauzei 13.8 din HG nr. 1/2018: <u>13.8 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecția mediului înconjurător</u> (atât pe Șantier, cât și în afara acestuia) și pentru limitarea daunelor sau afectării populației și a proprietăților <u>ca urmare a poluării, zgomotului și a altor consecințe ale activității sale</u>. Aceste măsuri vor fi conforme cu cele prevăzute în Cerințele Beneficiarului și în actul de reglementare în domeniul mediului. <u>Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafață și deșeurile rezultate în urma activităților proprii nu vor depăși valorile prevăzute în Cerințele Beneficiarului și nici valorile stabilite de Lege.</u>
Intrebare 258	Referitor la auditul de mediu al Contractului și auditarea periodică a PMM, vă rugăm să precizați dacă auditul are caracter intern (autocontrol) sau necesită auditor independent, care este standardul/ghidul de audit aplicabil, frecvența minimă și livrabilele, precum și dacă eventualele măsuri suplimentare rezultate din audit pot modifica unilateral obligațiile inițiale ale antreprenorului (și în ce condiții), pentru a evita o obligație indeterminată.
Raspuns 258	Conform anexei nr. 8 la Cerintele Beneficiarului: 10. Auditul de mediu 10.1. Va fi necesara efectuarea unui audit de mediu al Contractului, care va include: a. identificarea tuturor deficientelor referitoare la performantele de mediu si consilierea cu privire la masurile de solutionare a acestora; b. evaluarea nivelului de respectare a planului de pe santier; c. revizuirea relevantei permanente a planului in lumina experientei si instigarea modificarilor, daca este cazul; d. revizuirea cadrelor organizationale si administrative pentru managementul de mediu si a datelor echipei de monitorizare de mediu; e. revizuirea datelor de monitorizare a mediului si a gestionarii acestora; f. revizuirea problemelor de mediu survenite si a modului in care au fost gestionate; g. propunerea de modificari ale procedurilor de management al mediului si ale cadrului si identificarea necesitatii unor masuri suplimentare de control a degradarii

	mediului. 11. Managementul mediului si Programul de audit 11.1. <u>Specialistul Antreprenorului pe probleme de mediu va realiza un plan de management al mediului</u> aferent programului de constructie dupa aprobarea programului Antreprenorului. Programul de management de mediu <u>va fi auditat la fiecare sase luni si primul audit va fi efectuat dupa o perioada de sase luni</u> pentru revizuirea instituirii sistemelor si procedurilor de management. Auditul se va realiza de catre un auditor independent iar in cadrul auditului se verifica modalitatea de indeplinire si respectarea a prevederilor Acordului de mediu precum si a legislatiei incidente in domeniul protectiei mediului, Antreprenorului fiindu-i comunicate aspectele necesare revizuirii programului de management de mediu, in cazul in care acestea devin necesare. Referitor la eventuala modificare a obligatiilor antreprenorului, precizam faptul ca in implementarea contractului, pe baza informatiilor si a datelor concrete relevante ce vor fi disponibile/obtinute la momentul respectiv, Autoritatea Contractanta va analiza si trata fiecare situatie de la caz la caz prin prisma prevederilor legale si contractuale incidente.
Intrebare 259	Pentru raportarea lunară (inclusiv solicitarea de copii ale jurnalelor de șantier „semnat și ștampilat conform cu originalul” și „certificat de către Supervizor”), precum și pentru regimul fotografiilor/filmărilor (drepturi de autor la Beneficiar, interdicția utilizării de către antreprenor) și cerințele formale privind fotografiile în album, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă echivalența funcțională în format digital (semnătură electronică, arhivă foto/video cu metadate), și să precizați dacă antreprenorului îi este permisă utilizarea materialelor ca probă în litigii/daune/claim-uri sau pentru referințe profesionale, fără încălcarea clauzei de proprietate intelectuală.
Raspuns 259	Ulterior, in implementarea contractului cu acordul Beneficiarului poate fi agreeata acceptarea copiilor in format digital in masura in care astfel de documente nu sunt solicitate fizic de diverse organe cu atributii de verificare si control a Contractului de lucrari. Conform clauzei 32.2 din HG nr. 1/2018: <u>32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuală, industrială și de altă natură aferente Documentelor Antreprenorului elaborate în conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de către Antreprenor] vor aparține Beneficiarului de îndată ce Antreprenorul le transmite Supervizorului.</u> si drept urmare Autoritatea Contractanta nu este de acord cu propunerea operatorului economic, aceste documente neputand fi utilizate fara acordul Beneficiarului. In orice situatie, informatiile solicitate de operatorul economic nu sunt de natura a impacta in vreun mod activitatea de elaborare a ofertei, vizand aspecte minore, ulterioare semnarii contractului.
Intrebare 260	Cu privire la obligația de a asigura laborator de șantier de grad minim II, autorizat, dotat complet și operațional cu minimum 2 săptămâni înainte de lucrările permanente, vă rugăm să clarificați dacă cerința este obligatoriu de îndeplinit printr-un laborator „înființat pe șantier” sau este acceptată îndeplinirea printr-un laborator existent (al ofertantului/asocierii) autorizat în România + unități mobile, respectiv prin subcontractare către laborator acreditat, cu păstrarea trasabilității și a dreptului Supervizorului de a asista la teste.

Raspuns 260	Conform pct. 12.27 din Cerintele Beneficiarului: 12.27. Laboratorul de pe santier 12.27.1. Antreprenorul <u>va asigura un laborator de analize si incercari in constructii de gradul minim II pentru santier</u>, ce va fi dotat cu toate echipamentele necesare si suficiente pentru a se asigura ca Lucrarile sunt executate in conformitate cu Contractul. Laboratorul va fi infiintat si autorizat in conformitate cu legea romana si cu standardele aplicabile. 12.27.2. Laboratorul va fi constituit in conformitate cu reglementarile in vigoare. Antreprenorul va furniza echipamentele si consumabilele necesare pentru derularea testarii, preluarii de probe si inregistrarii prevazute in Caietele de Sarcini si Cerintele Beneficiarului. Echipamentele de testare vor fi pastrate intr-o stare curata si functionala si vor fi verificate si/sau calibrate la intervale prevazute sau atunci cand se dispune acest lucru de catre Supervizor. 12.27.3. Antreprenorul va permite accesul deplin al Supervizorului, in orice moment, pentru a fi martor la teste si pentru a inspecta inregistrările, materialele si rezultatele. Supervizorului ii vor fi puse la dispozitie copii dupa toate certificatele de calibrare ale echipamentelor. 12.27.4. Antreprenorul va asigura un inginer calificat si tehnicieni cu vasta experienta in testarea materialelor. Preluarea de probe si testarea va fi realizata de un numar adecvat de operatori de laborator si de teren. 12.27.6. Antreprenorul va asigura si dispozitive mobile pentru prelevarea de probe si efectuarea de teste care pot fi efectuate pe teren, la locul de executare a lucrarilor. 12.27.7. Laboratorul trebuie sa fie finalizat si gata de utilizare cu cel putin 2 saptamani inainte de demararea lucrarilor permanente pe santier. In cazul in care Antreprenorul demareaza activitati care necesita testarea de materiale inainte de aceasta data pot fi folosite facilitati de testare temporare, aprobate de Supervizor. Totodata, conform prevederilor 3.3.1.15 Organizarea de santier din Cerintele Beneficiarului: Organizarea de şantier <u>va avea următoarele tipuri de dotări:</u> • Cabina poarta • Infirmerie • <u>Laborator</u> • Birouri [...] Din aceste prevederi rezulta faptul ca <u>Laboratorul trebuie sa se regaseasca in cadrul Organizarii de santier.</u> Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a impus ca laboratorul respectiv sa se regaseasca in dotarea proprie a Antreprenorului (proprietate) ci a lasat la latitudinea acestuia modalitatea de asigurare a laboratorului. Cerinta in cauza vizeaza o instructiune referitoare la implementarea contractului, Autoritatea Contractanta nesolicitand probarea detinerii laboratorului de santier la momentul prezentarii ofertei.
Intrebare 261	Pentru clauza privind „Adoptarea de către municipalitatea locală” (obligăția ca lucrările ce urmează a fi predate municipalității să corespundă „standardelor acceptabile” pentru municipalitatea în cauză), vă rugăm să indicați în mod determinat care sunt aceste standarde (norme/standarde tehnice/caiete/acte administrative), dacă există cerințe locale suplimentare față de cele din Contract și, în caz afirmativ, cum se

	asigură previzibilitatea lor la momentul ofertării (în acord cu transparența și proporționalitatea).
Raspuns 261	Aspectele solicitate de catre operatorul economic vizeaza situatii rare si/sau cu caracter exceptional si insignifiant prin comparatie cu obiectul principal al prezentului Contract – proiectarea si executia unui tronson de drum expres, si drept urmare nu sunt de natura sa impacteze in mod real activitatea de elaborare a ofertelor. Aspectele referitoare la lucrarile ce ar putea deveni necesar a fi predate municipalitatilor locale se vor stabili ulterior in implementarea contractului pe baza corespondentei ce va fi purtata de catre Antreprenor cu acestea. Termenul de standard este avut in vedere in sensul literal si nu de standard tehnic, astfel incat sa poata fi indicata o lista exhaustiva a acestora.
Intrebare 262	În contextul cerințelor HSE unde se menționează posibilitatea ca Supervizorul să solicite „demiterea” angajaților (și interdicția de reangajare/acces pe șantier în anumite condiții), vă rugăm să confirmați interpretarea corectă din perspectivă juridică: se înțelege exclusiv „îndepărtarea de pe șantier/înlocuirea din echipa alocată contractului” (măsură contractuală de acces pe șantier), iar nu încetarea raportului de muncă, care ține de prerogativa disciplinară și procedura angajatorului conform Codului muncii (Legea nr. 53/2003).
Raspuns 262	Termenul de <i>demitere</i> utilizat in cadrul pct. 2.5 din Cerintele Beneficiarului: <i>2.5. Incalcarile repetate ale prevederilor de protectia muncii de catre oricare dintre angajatii Antreprenorului va atrage transmiterea unui avertisment scris catre persoanele respective. Daca personalul ignorain continuare regulile referitoare la lucrul in siguranta, <u>Supervizorul poate solicita Antreprenorului demiterea acestora.</u></i> este utilizat in legatura cu activitatea respectivelor persoane in raport cu activitatile care fac obiectul prezentului Contract si nu se refera la relatiile de munca / contractuale intre respectivele persoane si compania/societatea la care este efectiv angajat.
Intrebare 263	Pentru Lot 1 si 2 Pentru asigurarea informatiilor strict necesare cu privire la analiza si planificarea resurselor de personal conform cerintelor din documentatia de atribuire, in temeiul prevederilor art. 154 din Lege 98/2016 si art. 20 (2) din HG 395/2016, va rugam sa precizati data de incepere a Contractului care face obiectul achizitiei.
Raspuns 263	Conform prevederilor Formularului nr. 4, Autoritatea Contractanta a adus la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati urmatoarele: <i>In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere a activitatii de proiectare data de <u>01.05.2026</u>. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii contractante. Data efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Inceperea” din HG nr. 1/2018.</i>
Intrebare 264	In cadrul Acordului contractual, punctul 8.4 Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului este de 60 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare pentru notificarea Supervizorului cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta. Avand in vedere complexitatea proiectului, volumul documentelor de studiat, termenul extrem de scurt pentru depunerea ofertelor (pentru preanaliza), va solicitam respectuos definirea acestui termen la 90 de zile.
Raspuns 264	Termenul de 60 de zile a fost stabilit in consideratia dreptului expres acordat de legiuitor conform clauzei 8.4 din HG nr. 1/2018. Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii operatorului economic intrucat aceasta modificare ar majora riscul neimplementarii contractului in limita programului

	de finantare, avand in vedere ca o serie de activitati subsecvente depind de notificarea erorilor in Cerintele Beneficiarului, cu impact potential semnificativ in derularea Contractului. Termenul de 60 de zile a fost utilizat in cadrul multor alte contracte de lucrari de anvergura similara fara a genera sincope, blocaje sau intarzieri in etapa de implementare a acestora. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare.
Intrebare 265	Clauza 19.3 (b) Termen de obtinere a Autorizatiei de Construire - 60 de zile de la data aprobarii de catre Beneficiar a Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC/DTAC) pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. Va solicitam sa precizati ca aceasta perioada este independenta de Antreprenor si este doar in sarcina Autoritatii Contractante.
Raspuns 265	Conform clauzei 19.3 lit. b) din HG nr. 1/2018: (b) În termen de 60 de zile de la data aprobării Supervisorului aferent documentelor menționate la punctul (a) de mai sus, cu excepția cazului în care un alt termen este stabilit în Acordul Contractual, <u>Beneficiarul va obține autorizația de construire pentru Lucrările Permanente. [...]</u> În cazul în care autoritatea emitentă a autorizației de construire <u>formulează orice observație sau solicitare</u> cu privire la documentația depusă de către Beneficiar, cauzate de o deficiență a Documentelor Antreprenorului, se vor aplica prevederile subclauzei 19.6 [Erori în Documentele Antreprenorului], iar termenul menționat mai sus va decurge de la momentul în care solicitarea este soluționată. Dupa cum se poate observa, din prevederile legale amintite mai sus reiese faptul ca, desi obtinerea autorizatiei este intermediata de catre Beneficiar, acest proces nu exclude in totalitate interventia sau raspunderea Antreprenorului. Astfel, in cazul in care sunt identificate erori in documentele antreprenorului, acesta poarta responsabilitatea intarzierilor cauzate de aceste erori, iar termenul de obtinere a Autorizatiei incepe sa curga de la momentul remedierii acestora.
Intrebare 266	Capitolul 4.4.5 din Cerintele Beneficiarului - Verificarea independenta a Proiectului Tehnic de Executie Vă rugăm să confirmați că raportat la cap. 4.4.5. din Cerințele Beneficiarului, contractarea Verificatorilor de proiect atestați constituie o obligație a Antreprenorului, iar acești experți nu trebuie nominalizați ca subcontractanți la momentul ofertării, fiind suficientă includerea costurilor aferente în propunerea financiară.
Raspuns 266	Precizam faptul ca prin Documentatia de Atribuire Autoritatea Contractanta nu a solicitat nominalizarea verificatorilor de proiect in cadrul ofertei. In conformitate cu prevederile Art. 4.4.5 din Cerintele Beneficiarului "[...] Verificarea independenta a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie si a Proiectului Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire) in conformitate cu legislatia romaneasca in domeniul constructiilor - Legea 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile si completarile ulterioare) va fi realizata de catre verificatori autorizati. In acest sens Antreprenorul va contracta in mod separat Verificatori atestati, va estima costurile cu verificarea proiectelor si le va include in propunerea sa financiara." Prin urmare, verificatorii de proiect atestati nu trebuie nominalizați ca subcontractanți

	la momentul depunerii ofertelor, fiind suficientă includerea costurilor aferente în propunerea financiară.
Intrebare 267	Referitor la Cap. 4.12.2., în speță în privința furnizării Beneficiarului și Supervizorului a unei licențe din fiecare soft folosit, vă rugăm să clarificați dacă este suficientă furnizarea unor versiuni ”de vizualizare a conținutului”, aferente respectivelor licențe.
Raspuns 267	Din prevederile pct. 4.12.2 din Cerintele Beneficiarului: 4.12.2. <i>Antreprenorul trebuie sa utilizeze software-ul standard profesional pentru modelarea, analiza si desenare, sub rezerva aprobarii de catre Supervizor. Antreprenorul va furniza cu titlu gratuit (pe parcursul implementarii), <u>cate o licenta pentru fiecare soft folosit</u>, Beneficiarului, Supervizorului si Verificatorului, dupa caz si la solicitarea expresa.</i> rezulta faptul ca licentele furnizate <u>trebuie sa fie aceleasi cu cele folosite de catre Antreprenor (si drept urmare sa fie apte sa indeplineasca aceleasi functii).</u>
Intrebare 268	Referitor la Cap. 4.14.6.6 din Cerințele Beneficiarului și prin corelare cu cerințele din Formularul nr. 4, V. <i>Organizarea de santier si surse de materiale</i> , litera B, în situația în care va fi nevoie de asigurarea de material din cadrul gropilor de împrumut, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei este suficientă indicarea locației gropii de împrumut fără a fi necesară depunerea de documente suplimentare, precum contracte, schițe și alte acte ce dovedesc accesul.
Raspuns 268	Conform cerintelor Beneficiarului, pct. 4.14.6.8: 4.14.6.8. <i>Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea și readucerea la o stare acceptabilă a terenurilor folosite pentru lucrări temporare sau depozite de materiale excavat.</i> <i>Mentionam faptul ca in cadrul proiectului nu sunt necesare gropi de împrumut. In consecinta, acestea <u>nu</u> au fost identificate de Beneficiar si, totodata, <u>nu</u> se regasesc in coridorul de expropriere.</i> <i>În situația în care Antreprenorul constată că este necesară utilizarea unor gropi de împrumut, pentru buna desfășurare a lucrărilor, <u>acesta este responsabil să le identifice, să obțină toate avizele și permisele necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut, să suporte costurile/taxele/tarifele/redevențele aferente și să readucă terenurile utilizate la o stare acceptabilă, conform normativelor în vigoare.</u></i> <i>Antreprenorul este responsabil pentru obținerea tuturor avizelor, permiselor și autorizațiilor necesare pentru terenurile pe care le utilizează, iar toate costurile, taxele și redevențele aferente sunt în sarcina sa, <u>Beneficiarul neavand nicio obligatie de a deconta aceste costuri.</u></i> <i>Beneficiarul nu pune la dispoziție terenuri pentru depozitarea materialelor sau pentru alte lucrări temporare. Antreprenorul trebuie să asigure aceste terenuri pe cheltuiala proprie, inclusiv terenuri în afara coridorului de expropriere pus la dispoziție.</i> <i>Utilizarea materialelor de pe terenurile alocate trebuie să respecte toate normele și reglementările în vigoare.</i> Drept urmare, se poate constata faptul ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat prezentarea la nivelul ofertei depunerea de documente suplimentare, precum contracte, schițe și alte acte ce dovedesc accesul, in situatia in care ofertantii propun

	utilizarea anumitor gropi de imprumut.
Intrebare 269	Având în vedere prevederile cap. 12.1.2; 12.1.3; 12.1.4 și 12.1.5. din Cerințele Beneficiarului, prin corelare cu prevederile cap. 4.19.1.3, vă rugăm să confirmați că lucrările de protejare/relocare, aferente utilităților identificate pe parcursul derulării contractului, poate face obiectul utilizării rezervelor de implementare.
Raspuns 269	Prevederile invocate din Cerintele Beneficiarului: 4.19.1.3.Costurile cu Relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilitatilor identificate sau descoperite pe durata Contractului, altele decat cele specificate in Cerintele si care sunt strict necesare pentru implementarea Contractului <u>pot face obiectul</u> utilizarii Rezervelor de Implementare in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual. 12.1.2. Se considera ca Antreprenorul, in masura in care este posibil, <u>a inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1, si ca s-a edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului si subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrarilor</u>, Materialele necesare executiei Lucrarilor, caile de acces la Santier si in general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza Oferta. 12.1.3. Avand in vedere ca se considera ca <u>Antreprenorul si-a stabilit preturile in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost suplimentar de catre Beneficiar, va respecta orice obligatie, va executa orice lucrare prevazuta in Contract</u> si va demola orice constructie existenta pe amplasament in vederea executarii lucrarilor, chiar daca pentru obligatia sau lucrarea respectiva nu exista un pret unitar sau o suma (sau pretul unitar sau suma respectiva sunt egale cu zero). 12.1.4. Antreprenorul trebuie sa isi asume responsabilitatea deplina pentru proiectare, intocmirea documentatiei pentru obtinerea/actualizarea autorizatiilor si avizelor, productia, executia, testarea, darea in functiune si remedierea defectelor pentru Lucrari pe perioada Contractului. 12.1.5.In cazul in care prezenta cablurilor, conductelor si altor utilitati nu a fost prevazuta in Contract insa este descoperita pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va avea obligatia generala de a le pastra si obligatii similare cu privire la protejarea, mutarea sau inlocuirea acestora conform celor de mai sus. alaturi de celelalte clauze contractuale sau legale care pot deveni incidente in functie de situatia particulara aparuta in implementarea contractului, se vor analiza si aplica de la caz la caz. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din Acordul Contractual.
Intrebare 270	Vă rugăm să confirmați că în cazul în care este necesara efectuarea unor exproprieri suplimentare fata de coridorul inițial pus la dispoziție de Beneficiar, din motive ce nu țin de culpa/intenția Antreprenorului, cheltuielile privind realizarea documentațiilor pentru expropriere vor fi decontate de către Beneficiar.

Raspuns 270

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, **lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, in conformitate cu cerintele imperative din Cerintele Beneficiarului.**

Conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.1:

5.1 Caracteristici imperative ale lucrarilor de proiectarea pe care Antreprenorul trebuie sa le respecte

5.1.1. Caracteristicile imperative vizeaza elementele esentiale ale Lucrarilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte si includ, cu exceptia cazurilor mentionate separat in Cerintele Beneficiarului:

a) **Limitele santierului;**

b) Toate cerintele prevazute in Actul de reglementare in domeniul protectiei mediului;

c) Toate cerintele prevazute in Avize; [...]

Totodata, conform pct. 5.1.17. din Cerintele Beneficiarului:

Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor. Se vor realiza exproprii suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres al Beneficiarului.

In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprii suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 3 la Cerintele Beneficiarului, **Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/ sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea expropriilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau expropriile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11**
[Propunere de Modificare initiata de Antreprenor]

Conform sub-clauzei 20.4 din HG nr. 1/2018:

20.4 Având în vedere că se consideră că Antreprenorul și-a stabilit Oferta financiară în baza propriilor calcule, operațiuni și estimări, Antreprenorul, **fără plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligație și va proiecta și executa orice lucrare prevăzute în Contract, chiar dacă pentru obligația sau lucrarea respectivă nu există o sumă sau o valoare în Graficul de Eșalonare a Plăților.**

Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator clauzele contractuale si legale incidente.

	Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare se poate realiza doar in conditiile explicit si limitativ prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual. Avand in vedere cele prezentate, precizam faptul ca in implementarea contractului, pe baza informatiilor si a datelor concrete relevante ce vor fi disponibile/obtinute la momentul respectiv, Autoritatea Contractanta va analiza si trata fiecare situatie de la caz la caz prin prisma prevederilor legale si contractuale incidente.
Intrebare 271	LOT 1 - Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii si/sau lucrari similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 205.771.978,85 lei fara TVA reprezentand 10% din valoarea estimata a contractului (fara valorile estimate pentru rezerve de implementare, organizare de santier si publicitate). LOT 2 - Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii si/sau lucrari similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 168.276.837,81 lei fara TVA reprezentand 10% din valoarea estimata a contractului (fara valorile estimate pentru rezerve de implementare, organizare de santier si publicitate). Vă rugăm să precizați, dacă la elaborarea ofertelor financiare, suma mentionata mai sus pentru fiecare lot, in Lei fără TVA, menționată de către Autoritatea Contractantă ca fiind destinată unor lucrări noi similare, ce vor fi atribuite ofertantului câștigător, este necesar a fi prevăzută în calcul, în vreun fel, la întocmirea ofertelor financiare, eventual sub ce formă va fi menționată în cadrul formularului de propunere financiară.
Raspuns 271	A se vedea prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, Sectiunea IV.4.2: <i>Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale. La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.2.6, pentru fiecare lot in parte, respectiv la valoarea: <u>Pentru Lotul 1 : 2.306.831.689,24 lei fara TVA;</u></i>
Intrebare 272	II.2.6 Valoarea totala estimata LOT 1 - Intervalul intre: 2306831689,24 si 2512603668,09 LOT 2 - Intervalul intre: 1885931012,14 si 2054207849,95 Va solicitam sa confirmati ca valorile minime sunt referintele de buget, in care ofertantii trebuie sa se incadreze. Va solicitam ca valorile minime includ si rezervele de implementare aferente fiecarui lot.
Raspuns 272	A se vedea Raspunsul nr. 271 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta confirma faptul ca valoarea estimata a procedurii aferente prezentului Lot, in cuantum de <u>2.306.831.689,24 lei fara TVA include si valoarea Rezervelor de implementare in cuantum de: 205.771.978,85 lei fara TVA.</u>
Intrebare 273	Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între Specificații și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica ordinea de precedent enunțată la punctul 2 din Acordul Contractual.

Raspuns 273	Precizam faptul ca, raportat la specificul prezentei proceduri de achizitie publica prin care se urmareste atribuirea unui contract de proiectare si executie (FIDIC GALBEN), denumirea Caietului de sarcini, in sensul Legii nr. 98/2016, este “<i>Cerintele Beneficiarului</i>” si nu “<i>Specificatii</i>” care sunt aferente unui contract de executie lucrari (FIDIC ROSU). Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca in cadrul Articolului 2 din Acordul Contractual a fost stabilita ordinea de precedenta a documentelor, astfel: “[...] (b) <i>Conditiiile Speciale</i>, (c) <i>Conditiiile Generale pentru Proiectare si Executie de Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare</i>, (d) <i>Cerintele Beneficiarului, [...]</i>” mentionandu-se totodata faptul ca "<i>In cazul oricarei contradictii intre documentele enumerate mai sus, se aplica ordinea de precedenta enuntata mai sus.</i>"
Intrebare 274	În Cerințele Beneficiarului Cap. 4.17 se prevede necesitatea realizării Monitorizării geotehnice fără a furniza toate detaliile necesare. Vă rugăm să clarificați următoarele: - Care este frecvența și care sunt pozițiile km care trebuie monitorizate? - Se pot stabili pozițiile km unilateral de către proiectant la elaborarea PT? - Unde se vor cota aceste lucrări? - Trebuie declarat drept subcontractant, încă de la momentul depunerii ofertelor, un antreprenor autorizat în aceste activități? (sau este suficientă descrierea activităților geotehnice în cadrul ofertei tehnice și cotarea corespunzătoare a acestora?)
Raspuns 274	Conform prevederilor pct. 4.4.2 din Cerintele Beneficiarului: 4.4.2. <u>Documentele Antreprenorului</u>, asa cum prevede sub-clauza 1.1 [Documentele Antreprenorului] din Conditiiile Contractului vor fi predate catre Beneficiar cu proces verbal de predare-primire si cu OPIS de inventariere a acestora si vor include urmatoarele: [...] 14. <u>Raportul de monitorizare geotehnica a executiei, intocmit in conformitate cu prevederile NP074-2014 si SR EN 1997:2</u> [Proiectarea Geotehnica. Investigarea si incercarea terenului] si trebuie <u>sa detalieze masurile prevazute de catre Antreprenor pentru monitorizarea pe perioada executiei Lucrarilor</u>. Acesta va fi inaintat la nivelul Proiectului tehnic, ca parte integranta a acestuia si va fi actualizat pe parcursul executiei Lucrarilor, de fiecare data cand situatia o impune, <u>dar nu mai rar de o data pe luna</u>. Antreprenorul va stabili de comun acord cu Supervizorul o data a fiecarei luni de executie a Lucrarilor pentru predarea acestui document; Totodata, in cadrul NP074-2014, la pct. 2.4.2, se prevede ca: 2.4.2. <i>Raportul de Monitorizare Geotehnică se întocmește pe baza unui Proiect de Monitorizare Geotehnică, Proiect Geotehnic sau Expertiză Geotehnică, care trebuie să cuprindă <u>toate informațiile necesare construirii Sistemului de Monitorizare incluzând (fără a avea caracter limitativ)</u>: metodele de determinare, echipamentele de măsură caracterizate, de exemplu, prin precizie, acuratețe, repetabilitate, stabilitate în timp și față de condițiile de mediu, limitele de atenție și de avarie (dacă este cazul), frecvența de măsurare etc.</i> Coroborand aceste prevederi cu cele ale sub-clauzei 19.2 din HG nr. 1/2018 rezulta faptul ca frecventa si pozitiile km vor fi propuse de catre Antreprenor in cadrul Raportului de monitorizare geotehnica si vor fi supuse aprobarii Supervizorului. Costurile aferente activitatii de monitorizare geotehnica se vor cuantifica si include in cadrul Propunerii Financiare la pct. 3.4 - <i>Monitorizare geotehnica in perioada de</i>

	proiectare si in perioada de executie a lucrarilor din Anexa nr. 1 - <i>PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII</i> la formularul nr. 7. Monitorizarea geotehnica se va efectua pe toata perioada de executie a lucrarilor si in perioada de notificare a defectelor de catre Antreprenor. Monitorizarea are ca principal scop verificarea ipotezelor adoptate in calcul si identificarea masurilor suplimentare de interventie, daca acestea se impun in urma masuratorilor. Prin urmare operatorul/operatorii economic/economici care realizeaza activitatea de monitorizare pe toata perioada de executie a lucrarilor si in perioada de notificare a defectelor nu trebuie nominalizati ca subcontractanti la momentul depunerii ofertelor, fiind suficienta descrierea activitatilor in cadrul propunerii tehnice si includerea costurilor aferente in propunerea financiara.
Intrebare 275	Vă rugăm să precizați următoarele detalii referitoare la protecția mediului/biodiversității: - timpul de monitorizare atât în perioada de construcție cât și pe perioada de garanție (exploatare); - parametrii care vor fi supuși analizării pentru factorii de mediu: apă , aer ,sol, zgomot și biodiversitate, respectiv, - frecvențe și locații de măsurare. Vă rugăm să ne comunicați dacă ofertantul trebuie să depună Planul de mediu împreună cu oferta, respectiv dacă trebuie să declare un subcontractant autorizat încă de la momentul depunerii ofertelor, sau e suficientă descrierea activităților în cadrul ofertei tehnice și cotarea corespunzătoare a acestora?
Raspuns 275	Elaborarea Planului de management a mediului reprezinta o obligatie a viitorului Antreprenor, aspectele care fac obiectul solicitarii de clarificare reprezentand o obligatie a acestuia in implementarea contractului. Aspectele relevante solicitate de Autoritatea Contractanta pentru elaborarea Planului de protectie a mediului se regasesc in Anexa nr. 8 la Cerintele Beneficiarului. Depunerea Planului de management al mediului nu a fost solicitata la momentul depunerii ofertelor insa Ofertantii vor descrie in cadrul cap. II - <i>MODALITATEA DE REALIZARE A CONTRACTULUI</i> al Propunerii Tehnice modalitatea de realizare a acestuia. Prin urmare operatorul/operatorii economic/economici care realizeaza activitatea de elaborarea a Planului de Management al mediului nu trebuie nominalizati ca subcontractanti inca de la momentul depunerii ofertelor, fiind suficienta descrierea activitatilor in cadrul propunerii tehnice si includerea costurilor aferente in propunerea financiara. Timpul de monitorizare atât în perioada de construcție cât și pe perioada de garanție (exploatare) reprezinta: -perioada de constructie - pe toata perioada de realizare a proiectului -perioada de garantie - primii 3 ani de operare Mentionam ca pentru biodiversitate exista si monitorizare pe perioada de pre-constructie – minim 6 luni. Pentru parametrii care vor fi supuși analizării pentru factorii de mediu: apă, aer, sol, zgomot și biodiversitate, respectiv, frecvențe și locații de măsurare - a se vedea Acordul de Mediu.

Intrebare 276	Atunci când se solicită ofertantului să demonstreze dispoziția / accesul la utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor, vă rugăm să confirmați că este suficient ca acesta să prezinte, pentru cele care nu se află în dotarea proprie, unul din următoarele documente: - Contract/ acord de închiriere; - Contract comodat; - Contract leasing; - Contract/ acord de prestări servicii, etc., fără a fi necesară declararea în prealabil a Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ echipamentelor tehnice „drept terț susținător”.
Raspuns 276	Autoritatea Contractanta confirma faptul ca Ofertantii (in ipoteza in care nu au chiar ei in proprietate utilajele) au posibilitatea de a demonstra accesul la utilaje prin oricare dintre modalitatile prevazute in documentatia de atribuire fara a fi necesara declararea proprietarului respectivelor utilaje ca tert sustinator.
Intrebare 277	Vă rugăm să clarificați dacă antreprenorul are dreptul de a executa balastul stabilizat în situ cu un reciclator sau doar în fabrică.
Raspuns 277	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca <u>metoda de executie a balastului stabilizat in situ cu reciclator nu este acceptata de catre Autoritatea Contractanta.</u> Balastul stabilizat se va prepara in statii fixe.
Intrebare 278	Vă rugăm să ne comunicați la care din straturile de mixturi asfaltice este acceptată utilizarea pietrișului concasat aprobată prin Normativul - Indicativ AND 605.
Raspuns 278	Nu se accepta utilizarea pietrisului concasat la realizarea straturilor de mixturi asfaltice. Autoritatea contractanta atrage atentia ofertantilor ca la acest moment, este in vigoare forma actualizata a <i>Normativului privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice – AND 605-2016</i>, publicat in Monitorul Oficial 126 / 09.02.2018, modificat prin Ordinul M.T.I./M.D.L.P.A. nr. 1114 / 1205 / 2023 si prin Ordinul M.T.I./M.D.L.P.A. nr. 1405 / 1610 / 2023. Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile din Documentatia de atribuire privind realizarea mixturilor asfaltice conform Normativ AND 605-2016.
Intrebare 279	Vă rugăm să confirmați dacă modelul de CV regăsit în secțiunea formulare are rol de îndrumare, ofertanții având dreptul de a încorpora în conținutul ofertei CV-uri reale, personalizate, așa cum provin acestea de la persoanele care le-au elaborat.
Raspuns 279	In vederea elaborarii ofertelor, se va utiliza modelul de CV pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, sectiunea Formulare. In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice corecte, competitive si comparabile, nu este permisa utilizarea altui format de CV.
Intrebare 280	Referitor la precizare: „Autoritatea Contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici faptul ca prezenta procedura de achizitie publica este finantabila prin instrumentul SAFE [...]” Va rugam sa precizati in ce stadiu se regaseste contractul de finantare?
Raspuns 280	Autoritatea Contractanta a realizat pana la acest moment toate demersurile necesare aflate in responsabilitatea acesteia pentru asigurarea finantarii prezentului Contract. Aceste demersuri vor continua sustinut astfel incat sa fie posibila semnarea Contractului de proiectare si executie cu incadrarea in termenul limita stabilit prin Regulamentul UE nr. 1106/2025, respectiv luna mai 2026. Conform sectiunii VI.3 din Instructiunile catre Ofertanti: Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in primul semestru al

	anului 2026.
Intrebare 281	Referitor la cerințele privind personalul de execuție, raportat la modalitatea de asigurare a personalului, vă rugăm să confirmați că oricare categorie de personal menționată poate fi pusă la dispoziție de Ofertant prin indicarea unei forme de colaborare, de tip contract de muncă/colaborare/ conlucrare/ subcontractare, fără a mai fi necesară declararea societății/ angajatorului expertului „drept terț susținător”.
Raspuns 281	Indiferent de modalitatea de asigurare a personalului (dintre cele permise prin documentatie), nu este necesara declararea angajatorului respectivului expert drept tert sustinator.
Intrebare 282	Vă rugăm să confirmați că amplasamentul șantierului va fi predat liber de sarcini către viitorul antreprenor. Vă rugăm să confirmați că autoritatea contractantă a efectuat exproprierile necesare iar în sarcina contractantului rămân doar eventuale exproprieri suplimentare (adică doar dacă viitorul proiect tehnic o va impune).
Raspuns 282	Coridorul initial va fi pus la dispozitia viitorului Antreprenor de catre Beneficiar, in termenul prevazut in cadrul Conditiei speciale, sub-clauza 9.1: <i>Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de maxim 10 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, fie integral, fie separat pentru fiecare Sector de lucrari in parte prevazut in Acordul contractual.</i> Antreprenorul va fi responsabil de exproprierile suplimentare in conditiile prevazute in Cerintele Beneficiarului, pct. 5.1.17 si Anexa nr. 3 la Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 283	Va rugam sa puneti la dispozitia tuturor operatorilor economici fisierul editabil – format DWG care sa contina ridicarea topografica - georeferentiata in coordonate STEREO 70.
Raspuns 283	Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici ridicarea topografică în format .dwg. A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare.
Intrebare 284	Va rugam sa clarificati daca Ofertantii pot prezenta ca dovada de mobilizare/ utilizare statii de asfalt si/sau beton contracte de colaborare cu anumite firme care dispun de asemenea echipamente, sau este obligatoriu sa faca dovada detinerii proprii a respectivelor echipamente sau contracte de inchiriere pe perioada lucrarilor.
Raspuns 284	Autoritatea Contractanta nu accepta prezentarea ca documente justificative a unor contracte de colaborare cu alte entitati care dispun de statii de asfalt si/sau betoane intrucat acestea nu atesta faptul ca viitorul Antreprenor are la dispozitie (in mod exclusiv) respectivul echipament. In schimb sunt acceptate contracte de inchiriere, de leasing, comodat sau alte asemenea din care rezulta faptul ca respectivul echipament se afla la dispozitia ofertantului iar viitorul antreprenor va avea astfel acces deplin si nelimitat la acesta.
Intrebare 285	Va rugam sa confirmați faptul ca viitorul Antreprenor nu este responsabil pentru realizarea exproprierilor sau a unei etape din procedura de exproprieri aferente coridorului prevăzut pentru proiectul din faza SF și ca singurele exproprieri care ar trebui considerate sunt cele suplimentare in cazul in care soluțiile de proiectare adoptate de Ofertanți este necesar prin proiectare.
Raspuns 285	A se vedea Raspunsul 282 din prezenta Clarificare.
Intrebare 286	Având în vedere amploarea și complexitatea datelor cuprinse în cadrul documentației de atribuire și ținând seama de numărul considerabil de clarificări solicitate precum și de răspunsurile ce urmează a fi furnizate, al căror volum apreciabil presupune atât o

	analiză temeinică și de durată cât și o adaptare corespunzătoare a ofertei, raportat atât la informațiile/soluțiile noi cât și la impactul acestora, din perspectiva implicării de noi elemente supuse proiectării dar și de resurse/furnizori noi, vă rugăm să analizați posibilitatea de a extinde termenul de depunere al ofertelor cu cel puțin 60 de zile.
Raspuns 286	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente.
Intrebare 287	Vă rugăm sa menționați daca Perioada de Recepție la Terminarea Lucrărilor (perioada în care nu se efectuează lucrări) este inclusă în Perioada de execuție a lucrărilor.
Raspuns 287	Conform Clauzei 34 Durata de Execuție din HG nr. 1/2018: <i>34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrările și fiecare Sector (dacă există) până la expirarea Duratei de Execuție a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz) inclusiv:</i> <i>(a) trecerea Testelor la Terminare, și</i> <i>(b) terminarea tuturor lucrărilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau Sectoarele să poată fi considerate terminate <u>pentru a fi supuse Recepției la Terminarea Lucrărilor.</u></i> Totodata la sub-clauza 1.1 din HG nr. 1/2018, la lit. s) Durata de executie este definita dupa cum urmeaza: <i>Durata de Execuție - timpul pentru finalizarea Lucrărilor sau a unui Sector de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Execuție], după cum este stabilit în Acordul Contractual, inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], calculat începând cu Data de Începere;</i> Dupa cum rezulta din prevederile legale amintite mai sus, Durata de executie poate include sau nu perioada pentru realizarea Recepției la terminarea lucrarilor, in functie de cazul daca sunt sau nu consemnate lucrari necesar a fi remediate sau realizate in anexele Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor, in conformitate cu prevederile Clauzei 60 <i>Recepția la Terminarea Lucrărilor</i> din HG nr. 1/2018.
Intrebare 288	Avand in vedere ca proiectul de fata se refera la unul „green field”, referitor la materialele reciclate ce vor fi utilizate in execuția lucrărilor, factor de evaluare punctat in cadrul procedurii, va rugam sa clarificați următoarele: 1. Care sunt materialele reciclate ce trebuie avute in vedere de ofertanți si proveniența acestora? Pot fi utilizate materiale reciclate din cadrul altor lucrări, șantiere? 2. Care sunt produsele fabricate cu material reciclat care trebuie avute în vedere de către ofertanți? 3. Care sunt documentele justificative, aferente materialelor reciclate, ce vor fi oferate în vederea reciclării lucrărilor?
Raspuns 288	Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul factorului de evaluare in mod alternativ fie prezentarea unei metodologii de reciclare, fie prezentarea unei metodologii de reutilizare pe santier a deseurilor, lasand acest aspect la latitudinea fiecarui ofertant in parte, in functie de propriile analize si de situatia rezultata din documentatia de atribuire, inclusiv documentatia tehnica pusa la dispozitie. In mod similar, Autoritatea Contractanta nu a limitat in vreun fel posibilitatea de utilizare a oricarui tip de produse fabricate din material reciclat, aceasta posibilitate fiind aplicabila numai in ipoteza in care ofertantii aleg sa se canalizeze pe varianta de reutilizare a deseurilor pe santier. In acest sens, precizam faptul ca, in masura in care un ofertant alege sa prezinte doar metodologia de reciclare a deseurilor, aceasta este suficienta, alaturi de demonstrarea indeplinirii celorlalte conditii, in vederea obtinerii punctajului conform intervalului 1

	din cadrul algoritmului de calcul. De asemenea, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toate informatiile detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii Contractante. In vederea indeplinirii conditiilor necesare obtinerii punctajului pentru aceasta componenta a factorului de evaluare, Autoritatea Contractanta nu a solicitat decat prezentarea metodologiei in cauza, fara a fi necesare alte documente justificative. Totodata, mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a prevazut in cadrul factorului de evaluare o limita inferioara expresa referitoare la cantitatea de deseuri ce trebuie trata prin intermediul metodologiei de reciclare sau a metodologiei de reutilizare pe santier astfel incat volumul de deseuri redus sau semnificativ rezultat in urma santierului se prezinta ca fiind irelevant. Precizam faptul ca pentru a analiza eventualele deseuri din "<i>constructii si demolari</i>", cu precizare ca termenul de „<i>constructie</i>”, in sensul avut in vedere in cadrul factorului, se refera la demolarea oricarui tip de constructii, nu doar a imobilelor de locuit, si prin urmare se refera inclusiv la deseurile rezultate din relocarea de drumuri si/sau de utilitati. In acest sens, va rugam sa analizati documentatia tehnica pusa la dispozitie, inclusiv coridorul de expropriere. A se vedea si Raspunsurile 56 si 176 din prezenta Clarificare.					
Intrebare 289	Va rugam clarificati urmatoarele: - Avand in vedere ca lucrarea nu prevede nicio lucrare ampla de demolare, la ce materiale reciclabile va referiti? Va rugam revizuiti cerinta din factorul de punctaj.					
Raspuns 289	A se vedea Raspunsul 288 din prezenta Clarificare.					
Intrebare 290	Va solicitam sa confirmati ca vor fi emise doua ordine distincte de incepere, unul pentru serviciile de proiectare si unul pentru lucrarile de executie.					
Raspuns 290	A se vedea Clauza 33 Inceperea din Conditiiile Generale de Contract – Anexa 2, aprobate prin H.G. nr. 1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: <i>Clauza 33 Începerea</i> 33.1 În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei de Începere a Activității de Proiectare. 33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor numai în condițiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuție și au fost obținute Autorizațiile de Construire. Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor Data de Începere a Lucrărilor, dată care nu va depăși 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor. Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor poate fi emis și pe Secțiuni/Sectoare. In conformitate cu prevederile art. 5.1 din Acordul Contractual, Autoritatea contractanta a stabilit urmatoarele: <table><tr><td>ww)</td><td>Sector de lucrari</td><td> Sector 1 - km 0+000 - km 1+862, inclusiv Nodul rutier 1 - DN29A (Suceava Nord) - km 1+862 Sector 2 – km 1+862 – km 9+690, inclusiv Nodul rutier 2 - DN2-DN2P (Suceava Vest) - km 9+690 </td></tr></table>			ww)	Sector de lucrari	Sector 1 - km 0+000 - km 1+862, inclusiv Nodul rutier 1 - DN29A (Suceava Nord) - km 1+862 Sector 2 – km 1+862 – km 9+690, inclusiv Nodul rutier 2 - DN2-DN2P (Suceava Vest) - km 9+690
ww)	Sector de lucrari	Sector 1 - km 0+000 - km 1+862, inclusiv Nodul rutier 1 - DN29A (Suceava Nord) - km 1+862 Sector 2 – km 1+862 – km 9+690, inclusiv Nodul rutier 2 - DN2-DN2P (Suceava Vest) - km 9+690				

			Sector 3 - km 9+690 - pana la finalul lotului 18+600 Suplimentar fata de Sectoarele definite mai sus, Antreprenorul, de comun acord cu Beneficiarul sau Beneficiarul, de comun acord cu Antreprenorul, au posibilitatea definirii si altor sectoare de lucrari, fie in cadrul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire, fie in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, fie in functie de stadiul achizitiei terenurilor necesare obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire, fie in implementarea contractului.	
Intrebare 291	Va solicitam sa precizati ce tip de bitum se va folosi pentru fiecare strat de mixtura asfaltica.			
Raspuns 291	Se vor respecta prevederile din Cerintele Beneficiarului, cap. 5 <i>CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR</i> din <i>Cerintele Beneficiarului</i> , respectiv: <i>“5.1.11. Structura rutiera pe drumul expres va fi cea mentionata in Cerintele Beneficiarului, conform capitolului Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii. Mixtura asfaltica aferenta sistemului rutier va fi in conformitate cu ultima forma actualizata, publicata si oficiala a normativului AND 605, valabila la Data de referinta (cu 30 de zile inainte de termenul de depunere a ofertelor), iar pentru stratul de legatura si stratul de uzura se va folosi bitum modificat.”</i> <i>Atat pentru stratul de uzura cat si pentru stratul de legatura se va folosi bitum modificat.”</i>			
Intrebare 292	Având în vedere prevederile legislației în vigoare, în vederea elaborării unei oferte competitive, vă rugăm să confirmați sau infirmați faptul că pentru ofertanții care vor oferi perioada maximă de garanție de 120 luni, aceștia vor trebui să cuprindă în cadrul ofertelor sale două schimbări ale stratului de uzură, respectiv la 5 și 10 ani. În acest caz, vă rugăm să oferiți și explicațiile ce se cuvin în ceea ce privește termenul maxim în care acest lucru se va materializa. De asemenea, vă solicităm să precizați dacă ofertanții vor trebui să evidențieze separat în oferta financiară costurile aferente schimbării stratului de uzură în perioada suplimentar ofertată de garanție a lucrărilor. În cazul în care răspunsul este negativ, vă solicităm să clarificați cum urmează să verifice comisia de evaluare faptul că ofertantul și-a prevăzut aceste costuri în prețul total. Va solicitam sa confirmati ca aceste sume se vor ajusta conform prevederilor contractuale. Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că simpla prevedere în cuprinsul ofertei a asumării acestei obligații nu este de natură să convingă autoritatea contractantă că acel operator economic are și posibilitatea să implementeze efectiv această obligație contractuală.			
Raspuns 292	Autoritatea Contractanta nu a solicitat schimbarea stratului de uzura in perioada de garantie de catre Antreprenor si prin urmare nu va trebui cuantificata eventuala schimbare in cadrul propunerii financiare.			

	Amintim totodata faptul ca, potrivit Clauzei 61 Perioada de garantie din Condițiile Generale de Contract: <i>61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu și oricărei deteriorări a unei părți a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanție și care:</i> <i>(a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de către Antreprenor sau punerea în operă necorespunzătoare; și/sau</i> <i>(b) rezultă din orice acțiune sau lipsă de acțiune a Antreprenorului în Perioada de Garanție. [...]</i> <i>În Perioada de Garanție, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normală a Lucrărilor produsă, pentru fiecare parte din Lucrări, începând cu data de începere a utilizării părții respective de către Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepția la Terminarea Lucrărilor] sau, dacă nu există o asemenea dată, de la data de aprobare a Recepției la Terminare. De asemenea, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare a Lucrărilor.</i> Totodata pe intreaga perioada de garantie a drumului expres (inclusiv si pentru cea suplimentara rezultata din ofertarea conform criteriului de atribuire) responsabilitatea refacerii marcajului si inlocuirii parapetilor, urmare utilizarii unor materiale / elemente necorespunzatoare, revine in totalitate Antreprenorului. Antreprenorul este responsabil sa isi cuantifice in cadrul propunerii financiare toate costurile necesare realizarii lucrarilor la nivelul de exigenta si calitate prevazut in Cerintele Beneficiarului si documentatia de atribuire.
Intrebare 293	Având în vedere prevederile clauzei 47.2 din condițiile generale, respectiv mențiunile din acordul contractual, vă rugăm să confirmați că nu vor fi aplicabile cerințele privind sumele reținute în situația în care Garanția de bună execuție va fi constituită prin intermediul unei scrisori de garanție bancară.
Raspuns 293	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca in situatia descrisa de operatorul economic in solicitarea de clarificare, devin incidente prevederile Sub-clauzei 47.1. din Condițiile Generale de Contract, conform carora: <i>“47.1. Sumele reținute se aplică numai în cadrul contractelor în care Antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție, prin rețineri succesive în baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele reținute nu se aplică în situația în care Antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție în cuantumul stabilit în Acordul Contractual, prin:</i> <i>a) virament bancar;</i> <i>b) instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de credit sau de o societate de asigurări;</i> <i>c) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire a Garanției de Bună Execuție prevăzute la lit. a) și b).”</i>
Intrebare 294	Va rugam sa confirmati ca perioada de garantie acordata tuturor echipamentelor/utilajelor este cea data de producator (2 ani) si este diferita de garantia lucrarilor, care este si factor de evaluare. Pentru claritate, prin echipamente/utilaje ne referim la acel produs care are in componenta sa parti in miscare si/sau electronice si/electrice.
Raspuns 294	A se vedea Raspunsul 131 din prezenta Clarificare.
Intrebare 295	Vă rugăm să ne comunicați care este stadiul expropriierilor terenurilor pentru lucrările necesare relocărilor de utilități.
Raspuns 295	A se vedea Raspunsul 102 din prezenta clarificare. In conformitate cu prevederile cap. 4.19.1.2.din Cerintele Beneficiarului: <i>Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrarilor de utilitati necesare pentru indeplinirea Contractului. Aceasta cerinta se aplica atat in cazul</i>

	Utilitatilor cunoscute, cat si a celorlalte Utilitati identificate sau descoperite pe durata Contractului. In cazul in care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat si pus la dispozitie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregatirea documentatiilor cadastrale si va reloca utilitatile. Beneficiarul va face demersurile necesare achizitiei terenurilor. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul lucrarilor permanente.
Intrebare 296	Va solicitam sa confirmati ca toate lucrarile din cadrul loturilor 1 si 2, vor fi executate doar pe teritoriul Romaniei.
Raspuns 296	In conformitate cu prevederile cap. 1.4 din Cerintele Beneficiarului <i>“Traseul Drumului Expres Suceava-Siret se desfasoara pe teritoriul judetului Suceava, traversand urmatoarele UAT-uri: Suceava, Siret, Milisauti, Mitocu Dragomirnei, Patrauti, Darmanesti, Granicesti, Calafindesti, Balcauti, Musenita”.</i>
Intrebare 297	Va solicitam anularea prezentei proceduri / decalarea acesteia cu cel putin 60 de zile, raportat la urmatoarele considerente: Având în vedere prevederile art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, potrivit căruia reducerea termenului de depunere a ofertelor este permisă exclusiv în situația existenței unei urgențe, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, care face imposibilă respectarea termenului standard prevăzut la alin. (1), vă solicităm să clarificați, în mod detaliat și fundamentat juridic și factual, justificarea aplicării procedurii de licitație deschisă accelerată în cadrul prezentei proceduri, având în vedere următoarele: - Prezenta procedura vizează atribuirea unor contracte de lucrări de infrastructură rutieră de o complexitate deosebită, pe două loturi cu valori estimate extrem de ridicate, documentații tehnice stufoase, lucrări de tip drum expres ce includ zeci de poduri de lungimi diferite, mobilizarea a sute de utilaje pe fiecare lot și cerințe tehnice, financiare și contractuale semnificative, vă rugăm să indicați care sunt elementele concrete, obiective, reale și imprevizibile ce definesc situația de urgență invocată și care fac imposibilă respectarea termenului standard de depunere a ofertelor? - Totodată, vă rugăm să precizați în ce mod situația de urgență invocată este independentă de voința autorității contractante și nu rezultă dintr-o planificare deficitară a procedurii, având în vedere că, potrivit jurisprudenței constante a CNSC, „simpla invocare a urgenței sau a interesului public nu este suficientă pentru aplicarea procedurii accelerate, fiind necesară demonstrarea caracterului obiectiv, imprevizibil și neimputabil autorității contractante al situației invocate” (a se vedea, cu titlu exemplificativ, deciziile CNSC nr. 2215/2020, nr. 1269/2019, nr. 784/2018). - Având în vedere faptul că justificarea accelerării procedurii se întemeiază pe caracterul finanțabil al proiectului prin Instrumentul SAFE, vă rugăm să indicați în mod expres dispozițiile concrete din Regulamentul (UE) 2025/1106 care ar impune în mod obligatoriu accelerarea procedurii de achiziție publică și reducerea termenului de depunere a ofertelor, respectiv să precizați dacă acest regulament instituie o obligație legală de aplicare a procedurii accelerate sau doar o posibilitate, lăsată la aprecierea statelor membre și a autorităților contractante. - În măsura în care Regulamentul (UE) 2025/1106 nu prevede în mod expres termene procedurale reduse sau obligativitatea utilizării unei proceduri accelerate, vă rugăm să precizați temeiul legal pentru concluzia potrivit căreia respectarea condițiilor de eligibilitate SAFE ar face imposibilă

aplicarea termenelor standard prevăzute de Legea nr. 98/2016, în condițiile în care regulamentul vizează în principal condiții de finanțare și eligibilitate, iar nu reguli derogatorii de procedură în materia achizițiilor publice.

- e. De asemenea, având în vedere că documentația de atribuire impune operatorilor economici obligații suplimentare semnificative, inclusiv cele derivate din aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2560 privind subvențiile străine, respectiv completarea formularului FS-PP, care presupune colectarea, verificarea și analiza unor informații complexe la nivel de grup, subcontractanți și furnizori principali, vă rugăm să explicați modul în care termenul de 21 de zile asigură respectarea principiilor proporționalității, tratamentului egal și concurenței efective.
- f. În acest context, subliniem că, potrivit jurisprudenței CNSC, „reducerea termenelor de depunere a ofertelor nu trebuie să conducă la restrângerea nejustificată a concurenței sau la imposibilitatea reală a operatorilor economici de a elabora oferte conforme, complete și competitive” (a se vedea, cu titlu exemplificativ, deciziile CNSC nr. 302/2021, nr. 1984/2020).
- g. Nu în ultimul rând, vă rugăm să precizați dacă, în analiza necesității accelerării procedurii, autoritatea contractantă a avut în vedere cumulul obligațiilor administrative, tehnice și financiare impuse ofertanților, precum și impactul acestora asupra capacității reale a operatorilor economici de a participa în condiții efective de concurență.
- h. În lipsa unei demonstrații concrete a imposibilității respectării termenului standard și a existenței unei urgențe în sensul strict al art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, astfel cum este acesta interpretat în mod constant de CNSC, vă rugăm să clarificați motivele pentru care autoritatea contractantă nu a optat pentru stabilirea unui termen de depunere a ofertelor apropiat de termenul standard, având în vedere complexitatea și anvergura obiectului contractului.

În urma analizei **integrale a regulamentele** (în special **Regulamentul (UE) 2025/1106 – SAFE**, Regulamentul (UE) 2022/2560 și Regulamentul (UE) 2021/1328 – dual use), inclusiv **toate articolele relevante**, anexele și considerentele, strict din perspectiva **dacă acestea impun sau justifică în mod obligatoriu urgentarea / accelerarea procedurii de achiziție publică**, va menționăm **Concluzia juridică clară (scurta și ferma)**:

Niciunul dintre regulamentele analizate NU impune, NU obligă și NU instituie o derogare automată de la termenele procedurale standard prevăzute de Legea nr. 98/2016 și Directiva 2014/24/UE.

Prin urmare:

- **Finanțarea prin SAFE NU constituie, prin ea însăși, o „situație de urgență” în sensul art. 74 alin. (3) din Legea 98/2016.**
- **Regulamentele UE NU obligă autoritatea contractantă să aplice licitația deschisă accelerată.**
- **Accelerarea rămâne o opțiune națională, ce trebuie justificată autonom, punctual, factual și proporțional, potrivit dreptului achizițiilor publice.**

1. Regulamentul (UE) 2025/1106 – SAFE

- stabilește **mecanismul de finanțare** (împrumuturi, condiții de eligibilitate);
- reglementează **condițiile de eligibilitate** pentru achizițiile publice în comun (art. 16–17);

- introduce cerințe privind:
 - stabilirea contractanților și subcontractanților,
 - controlul de către entități din state terțe,
 - localizarea capacităților industriale,
 - raportare, control și audit.

NU reglementează termenele de depunere a ofertelor.
NU introduce proceduri accelerate obligatorii.
NU derogă de la Directivele clasice de achiziții publice.

Art. 16 stabilește **condiții de eligibilitate**,

- nu conține: termene procedurale, obligația reducerii termenelor, vreo mențiune privind „urgența” procedurii.

Regulamentul spune „**ce**” este **eligibil**, nu „**cat de repede**” trebuie atribuit contractul.

2. Regulamentul (UE) 2022/2560 + Regulamentul de punere în aplicare 2023/1441 (FS-PP)

- introduc **obligații suplimentare** pentru ofertanți (notificări, declarații, formulare complexe);
- impun:
 - colectare de date pe 3 ani,
 - analiză la nivel de grup,
 - coordonare cu subcontractanți și furnizori.

Nu doar că NU justifică urgentarea, ci accentuează necesitatea unor termene mai generoase, pentru a nu restrânge concurența.

Chiar si CNSC a reținut în mod constant că: „Impunerea unor obligații administrative suplimentare impune, în mod logic, termene de depunere adecvate” (ex. decizii CNSC 302/2021, 1984/2020).

3. Regulamentul (UE) 2021/1328 – infrastructură cu dublă utilizare (dual use)

- definește **cerințe tehnice** pentru infrastructură eligibilă CEF;
- nu conține:
 - reguli de achiziții publice,
 - termene procedurale,
 - derogări de la legislația națională.

Este **pur tehnic**, fără incidență asupra procedurii de atribuire.

Concluzie juridică consolidată:

1. **Nici Regulamentul (UE) 2025/1106 (SAFE), nici Regulamentul (UE) 2022/2560, nici Regulamentul (UE) 2021/1328 NU impun accelerarea procedurii de achiziție publică.**
2. **Niciun articol din aceste regulamente nu derogă de la termenele standard din Legea nr. 98/2016.**
3. Accelerarea rămâne:
 - o **decizie discreționară** a autorității contractante,
 - supusă **condițiilor stricte** ale art. 74 alin. (3) Legea 98/2016.
4. **Invocarea finanțării SAFE NU echivalează cu existența unei situații de urgență.**

5. În lipsa unor elemente:

- imprevizibile,
 - obiective,
 - independente de voința autorității,
- accelerarea este **nelegal justificată**.

Deși Regulamentul (UE) 2025/1106 instituie Instrumentul SAFE și recunoaște existența unui context general de criză la nivelul Uniunii Europene, acesta nu conține dispoziții care să impună în mod direct și automat reducerea termenelor de depunere a ofertelor pentru toate procedurile de achiziție publică finanțabile prin acest instrument, în special pentru contracte de lucrări de infrastructură rutieră, precum cele aferente realizării unui drum expres. Regulamentul face referire la proceduri accelerate în contextul achizițiilor publice în comun de produse din domeniul apărării, fără a institui o obligație generală de derogare de la termenele standard prevăzute de legislația națională în materia achizițiilor publice de lucrări. Prin urmare, justificarea autorității contractante privind *necesitatea crescândă de a accelera, într-un spirit de solidaritate, acordarea sprijinului din partea Uniunii pentru acele state membre care sunt susceptibile de a fi amenințate de dificultăți grave din cauza investițiilor publice masive necesare, care ar putea avea un impact asupra situației lor economice*, nu reprezintă sub nicio formă urgenta accelerării unei proceduri de achiziție publică care are ca obiect realizarea unui drum expres cu o durată de execuție de 93 de luni, respectiv 96 de luni și face imposibilă realizarea unei oferte competitive și admisibile în termenul de 16 zile calendaristice.

Potrivit pct. VI.3) Informații suplimentare din Fișa de date, contractul de finanțare nici nu a fost semnat, pentru a justifica urgenta pe motivul respectării unei finanțări prin SAFE:

Prezenta procedura de achiziție publică este inițiată sub incidența următoarelor condiții: a) încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea asistentei financiare POH Instrumentului SAE si/sau finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat si/sau fonduri europene nerambursabile / rambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidența legislației privind finanțele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea asistentei financiare prin Instrumentul SAFE si/sau finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile / nerambursabile nu se realizează, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. De asemenea, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016 și în situația în care datorită perioadei scurse între momentul depunerii ofertelor și până la rămânerea definitivă a rezultatului procedurii de achiziție publică preturile incluse de ofertanți în cadrul propunerilor financiare sunt afectate sau alterate într-o măsură care să conducă fie la nerealizarea obiectivului de investiție în preturile oferite fie să nu asigure realizarea și finalizarea corespunzătoare a contractului. Autoritatea Contractantă estimează că va obține finanțarea necesară semnării contractului în primul semestru al anului 2026.

Potrivit art. 12 alin. 1 al REGULAMENTULUI (UE) 2025/1106 AL CONSILIULUI din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, (1) Perioada de

disponibilitate a împrumutului, care corespunde perioadei în care plățile către statul membru în cauză pot fi aprobate în temeiul prezentului articol, se încheie la 31 decembrie 2030.

Pe de altă parte, durata contractului, conform documentației este de 93 de luni, respectiv 96 de luni.

Finalizarea unei proceduri de atribuire într-un timp mai scurt, prin reducerea termenelor de așteptare cuprinse între data transmiterii spre publicare a anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor, conform art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, este posibilă doar din motive de urgență, ce nu se datorează unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante.

Subliniem că discutăm de o lucrare adusă spre cunoștința ofertanților interesați pentru prima dată cu ocazia publicării Anunțul de participare nr. CN1088859 din 02.01.2026, nefiind o procedură care să fi fost publicată anterior.

Activitățile solicitate prin documentația de atribuire sunt complexe, aspect care reiese din documentația pusă la dispoziție ofertanților.

În acest context, termenul de 21 zile pentru depunerea ofertelor este fiind insuficient pentru întocmirea unei oferte admisibile, conforme și coerente, care să îndeplinească toate cerințele din Cerințele Beneficiarului.

De asemenea, acest termen încalcă prevederile art. 74 din Legea nr. 98/2016, impunându-se obligarea autorității contractante la prelungirea termenului limită de depunere, cu o perioadă de timp suficientă pentru pregătirea unor oferte adecvate care să satisfacă toate cerințele documentației de atribuire.

Principiile clare desprinse din deciziile CNSC, perfect aplicabile situației actuale (drum expres, două loturi, complexitate foarte mare).

CNSC a statuat în mod repetat că: **„Simpla invocare a urgenței, fără demonstrarea caracterului său obiectiv, imprevizibil și independent de voința autorității contractante, nu justifică aplicarea procedurii de licitație deschisă accelerată.”**

CNSC reține că:

- urgența **nu se prezumă**;
- nu este suficientă invocarea unor **considerente generale** (finanțare, termene interne, programe);
- trebuie demonstrat că **respectarea termenului standard este imposibilă**, nu doar inconvenientă.

Jurisprudență relevantă arată faptul că în acest caz, complexitatea lucrării exclude, de regulă, accelerarea procedurii, în vederea obținerii unor rezultate corecte și sustinute.

În numeroase decizii privind **lucrări de infrastructură mare**, CNSC a reținut că: **„Cu cât obiectul contractului este mai complex, cu atât termenul de depunere a ofertelor trebuie să fie mai generos, pentru a permite operatorilor economici elaborarea unor oferte fundamentate.”**

Aplicabilitatea este directă pentru:

- drum expres / autostradă;
- lucrări cu structuri multiple (poduri, pasaje, viaducte);
- contracte de valori foarte mari;

- proceduri cu **factori de evaluare calitativi** (metodologie, planificare resurse).

CNSC a anulat proceduri unde:

- termenul redus **nu permitea elaborarea unei metodologii reale;**
- exista un **algorithm de punctare extrem de detaliat**, similar cu cel descris de tine;
- ofertanții erau obligați să facă **analize tehnice, logistice și de mediu complexe.**

Jurisprudența de asemenea ne arata ca finanțarea europeană NU este, prin ea însăși, urgență

CNSC a stabilit explicit că: „Existența unei finanțări europene sau a riscului de pierdere a acesteia nu constituie, prin ea însăși, o situație de urgență în sensul art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.”

Astfel:

- invocarea **SAFE / Regulament UE** nu este suficientă;
- autoritatea trebuie să indice **articole concrete** care impun termene reduse;
- dacă regulamentul **permite**, dar nu **impune**, accelerarea → nu este urgență.

CNSC a sancționat situații în care:

- autoritatea a confundat **oportunitatea** cu **urgența**;
- accelerarea era justificată doar prin „necesitatea implementării rapide”.

Decizia CNSC nr. BO2024_2669 – în această decizie CNSC a abordat faptul că reducerea termenului de depunere a ofertelor nu poate fi justificată exclusiv prin condițiile impuse de finanțator, ci trebuie să existe **motive obiective și factuale** pentru care termenul standard nu poate fi respectat:

*Respectarea termenelor stabilite pentru publicitatea procedurilor de atribuire este deosebit de importantă în cazul prezentei proceduri de atribuire, având în vedere atât faptul că valoarea estimată a acesteia este peste pragul de publicare la JOUE, situație care determină caracterul transfrontalier al procedurii de atribuire, cât și sursei de finanțare nerambursabilă, care, datorită caracterului său cert, este de natură să suscite interesul operatorilor economici din întreaga Uniune Europeană a cărei membru este statul Român. Față de cele de mai sus, Consiliul reține că explicațiile autorității contractante, conform cărora, **reducerea termenului de depunere a ofertelor s-ar fi datorat condițiilor impuse de către finanțator, nu reprezintă, în fapt, decât o explicație generică privind modalitatea superficială în care și-a exercitat aceasta atribuțiile asumate pe linie de achiziții publice, motiv pentru care, constatând că nu este aplicabilă situația de excepție prevăzută la art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 datorită pasivității autorității contractante, va dispune, în sarcina acesteia stabilirea unui nou termen de depunere a ofertelor, cu respectarea, întocmai, a prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, din care se va reduce termenul scurs înainte de suspendarea procedurii de atribuire, astfel încât, timpul disponibil pentru elaborarea ofertelor, pentru perioada în care procedura nu a fost suspendată să fie de cel puțin 35 de zile.***

Incălcarea principiului proporționalității și concurenței

CNSC a reținut că termenul redus poate fi nelegal atunci când:

- afectează capacitatea operatorilor economici de a:

- analiza documentația stufoasă;
- formula solicitări de clarificări;
- elabora oferte competitive;
- conduce la **restrângerea artificială a concurenței**.

În special, CNSC a considerat nelegal:

- termen de 15–25 zile pentru lucrări majore;
- atunci când documentația conținea:
 - mii de pagini;
 - cerințe de metodologie detaliată;
 - cerințe de planificare a sute de utilaje.

Raportat la:

- **drum expres pe 2 loturi;**
- valori estimate de ordinul **miliardelor de lei;**
- cerințe extrem de detaliate de metodologie;
- obligația de corelare cu **sute de utilaje și resurse umane;**
- termen de **21 de zile;**

există un risc juridic major ca procedura să fie considerată **nelegal accelerată**, în lipsa unei justificări reale a urgenței.

Calculul real al perioadei efective de lucru

- **02.01.2026 (vineri)** – publicare anunț + documentație
→ zi liberă legală
- **05.01.2026 (luni)** – ofertanții iau cunoștință
→ zi liberă legală
- **06.01.2026 (marți)** – Boboteaza
→ zi liberă legală
- **07.01.2026 (miercuri)** – Sf. Ioan Botezătorul
→ zi liberă legală
- **23.01.2026 (vineri)** – termen limită depunere oferte

Consecință:

Prima zi lucrătoare reală în care ofertanții pot începe efectiv analiza documentației este

Luni, 05.01.2026

Raportat la termenul limită de depunere a ofertelor stabilit pentru data de 23.01.2026, perioada efectivă reală de care dispun ofertanții pentru studierea documentației de atribuire și elaborarea ofertelor este de aproximativ **16 zile calendaristice**, din care, prin excluderea zilelor de weekend, rezultă un număr de aproximativ **12 zile lucrătoare efective**.

Această perioadă extrem de redusă este în mod obiectiv insuficientă pentru pregătirea unei oferte aferente unui contract de lucrări de infrastructură majoră, respectiv realizarea unui drum expres împărțit în două loturi, care implică documentație tehnică stufoasă, factori de evaluare calitativi complecși, elaborarea unei metodologii detaliate de implementare, planificarea unui volum foarte mare de resurse tehnice și umane, precum și întocmirea documentelor justificative aferente.

În acest context, solicităm să precizați modul în care autoritatea contractantă apreciază că termenul stabilit respectă cerințele art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, în condițiile în care perioada efectivă reală de pregătire a ofertelor este substanțial diminuată prin publicarea documentației într-o zi liberă legală și prin existența mai multor zile nelucrătoare consecutive la începutul perioadei de ofertare, ceea ce transformă termenul de **21 de zile într-un termen pur formal și lipsit de efect util.**

B. Având în vedere cerințele din documentația de atribuire privind demonstrarea disponibilității sau accesului la un volum extrem de ridicat de utilaje, instalații și echipamente tehnice, diferențiat pe fiecare lot, precum și corelarea acestora cu metodologia de realizare a contractului și cu algoritmul de punctare aferent factorului de evaluare „Metodologia de realizare a contractului și planificarea resurselor tehnice și umane”, vă solicităm să clarificați modul în care autoritatea contractantă apreciază că termenul de 21 de zile este suficient pentru elaborarea unei oferte conforme, complete și competitive.

Pentru ambele loturi ofertanții trebuie să studieze mii sau zeci de mii de pagini. Personalul necesar pentru obținerea punctajului trebuie analizat din punct de vedere al experienței existente, contactat și redactat documentele aferente (formularistica, extrase din documente, contracte, etc).

În concret, pentru Lotul 1, ofertanții sunt obligați să demonstreze disponibilitatea sau accesul, printre altele, la: o stație de asfalt, două stații de betoane, 196 de autobasculante, 23 de autobetoniere, 21 de excavatoare, 9 autogredere, 9 buldozere, 22 de compactoare pentru terasamente, 6 compactoare tip „picior de oaie”, 6 automacarale de mare capacitate, precum și 6 instalații de piloți forai de mare diametru (1200 mm și 1500 mm). Pentru Lotul 2 sunt impuse cerințe similare, cu un volum comparabil de utilaje și instalații, inclusiv stații de asfalt și betoane, peste 145 de autobasculante, 23 de autobetoniere, excavatoare, compactoare și instalații speciale pentru lucrări de fundații adânci.

Raportat la aceste cerințe, elaborarea metodologiei de implementare a contractului presupune, în mod obiectiv identificarea exactă a modului de mobilizare a fiecărui tip de utilaj;

- alocarea acestora pe fronturi de lucru distincte;
- corelarea lor cu succesiunea tuturor sub-activităților de proiectare și execuție;
- integrarea acestora în grafice de execuție detaliate și coerente;
- corelarea cu resursele umane, cu activitățile de mediu, cu studiile de teren și cu lucrările de structură (inclusiv piloți forai de mare diametru).

În plus, în contextul algoritmului de punctare, pentru obținerea punctajului maxim, ofertanții trebuie să demonstreze o „foarte bună înțelegere” a tuturor activităților și sub-activităților, ceea ce implică nu doar o enumerare formală a utilajelor, ci o justificare tehnică detaliată a utilizării fiecărei categorii de echipamente, a secvenței de utilizare, a capacității acestora și a interdependențelor dintre lucrări, utilaje și personal.

Această analiză presupune, în mod evident, un volum foarte ridicat de muncă tehnică, logistică și de planificare, care implică mobilizarea unor echipe multidisciplinare și coordonarea cu terți (deținători de utilaje, subcontractanți, furnizori), activități care nu pot fi realizate în mod rezonabil într-un termen de 21 de zile.

În aceste condiții, vă solicităm să precizați:

	• cum apreciază autoritatea contractantă că termenul de 21 de zile permite elaborarea unei metodologii realiste și fundamentate care să coreleze integral toate sub-activitățile cu volumul foarte mare de utilaje impus; • în ce mod un astfel de termen nu conduce la imposibilitatea practică de a obține punctajul maxim prevăzut de algoritmul de evaluare; • cum este respectat principiul proporționalității și al concurenței efective, în condițiile în care cerințele tehnice și de evaluare favorizează, în mod obiectiv, oferte care necesită un timp substanțial de analiză și documentare. În lipsa unor justificări concrete, apreciem că termenul redus de depunere a ofertelor face imposibilă, din punct de vedere obiectiv, elaborarea unei propuneri tehnice conforme cu cerințele privind metodologia de implementare și planificarea resurselor tehnice, ceea ce afectează caracterul real și efectiv al procedurii de achiziție publică. In concluzie, solicităm autorității contractante prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu 60 de zile calendaristice fata de termenul actual.
Raspuns 297	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. A se vedea Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.
Intrebare 298	Având în vedere precizările dumneavoastră din cadrul documentației de atribuire, privitoare la sursa de finanțare, respectiv categoria din care face parte proiectul – 1 Military Mobility, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2025/1106, Contractantul având obligația de a respecta atât cerințele de eligibilitate cât și ”toate cerințele tehnice și operaționale relevante rezultate din acest cadru” vă rugăm să clarificați următoarele: - În ce măsură pot participa la prezenta licitație societățile comerciale cu sediu deschis în România, dar controlate de o entitate cu sediul într-o țară din afara UE (a statelor SEE-AELS sau al Ucrainei)? - În ce calitate (contractant, subcontractant, terț susținător) și în ce proporție pot participa aceste societăți la procedura de atribuire? Vă rugăm să particularizați răspunsul dumneavoastră în privința companiilor controlate de entități din Republica Turcia și în general în privința companiilor controlate de entități din țări terțe care nu sunt parte la AAP sau care nu au încheiat cu Uniunea Europeană un acord internațional în sensul articolului 25 din Directiva 2014/24/UE.
Raspuns 298	A se vedea Raspunsurile 1, 2, 5, 11-15, 20-29 din prezenta Clarificare.
Intrebare 299	Tot cu referire la prevederile Regulamentului SAFE, vă rugăm să ne comunicați următoarele: - Obiectul prezentului contract poate fi înțeles ca produs din domeniul apărării la care face referire art. 16, aliniatul (4) litera (a) din reglementarea menționată? - Cum se interpretează relația contractuală indicată la art. 16, aliniatul (4) litera (a) din regulament prin raportare la construcțiile de drumuri ce fac obiectul prezentei proceduri? - Poate fi considerată o astfel de relație contractuală, în legătură cu produsul (construcția de drumuri), ca fiind o înțelegere sau practică de natură să influențeze și/sau să denatureze concurența?
Raspuns 299	Conform art. 2 din Regulament:

	• „<i>produs din domeniul apărării</i>” înseamnă bunuri, servicii și lucrări care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2009/81/CE, astfel cum este stabilit la articolul 2 din aceasta; • „<i>alte produse utilizate în scopuri de apărare</i>” înseamnă orice bunuri, servicii și lucrări, <u>alte decât cele care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2009/81/CE</u>, astfel cum este stabilit la articolul 2 din aceasta, care sunt necesare sau destinate unor scopuri de apărare; In ceea ce privește solicitarea de interpretare a art. 16 alin. (4) din Regulament, precizăm faptul că Autoritatea Contractantă nu este emitentul Regulamentului UE nr. 1106/2025 sau ale OUG nr. 62/2025 astfel încât să poată emite opinii oficiale privind interpretarea prevederilor celor 2 acte normative emise la nivel european și respectiv la nivel național.
Intrebare 300	Tot cu referire la prevederile Regulamentului SAFE, vă rugăm să ne comunicați următoarele: - Va lua în considerare Autoritatea contractantă vreun angajament precum cel menționat la art. 16, alineatul (4) litera (b) din regulament? - Ce formă va trebui să aibă un astfel de angajament (Act notarial, confirmat de vreo autoritate internațională)? - Ce se întâmplă dacă în urma studiului fezabilității, în termen de 2 ani, nu se identifică un factor de producție alternativ, originar din Uniune? Va exista o sancțiune? Ce măsuri va lua Autoritatea contractantă?
Raspuns 300	Vă rugăm să aveți în vedere că Autoritatea Contractantă a preluat în mod corespunzător prevederile Regulamentului SAFE în cadrul documentației de atribuire: « III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: Cerinta 5: <i>Pentru fiecare lot în parte, Ofertantul va preciza categoriile de servicii/ lucrări din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze.</i> [...] Nota: Operatorii economici participanți la prezenta procedură au obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare. <i>In sensul Regulamentului ante-mentionat, art. 16 alin. (3), [subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun] trebuie să fie stabiliți și să își aibă structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina. Totodată, aceștia trebuie să nu fie supuși controlului unei țări terțe care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina, nici controlului unei entități dintr-o altă țară terță care nu este stabilită în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina.</i> <i>In sensul Regulamentului ante-mentionat, art. 16 alin. (12), [subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun] înseamnă orice entitate juridică ce furnizează factori de producție critici, având atribute unice esențiale pentru funcționarea unui produs <u>și căreia i se alocă cel puțin 15 % din valoarea contractului</u>, și care are nevoie de acces la informații clasificate pentru executarea contractului.</i> <i>Prin excepție de la Art. 16 alin. (3) din Regulament, subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun cărora li se alocă un procent cuprins între 15% și 35% din valoarea contractului de achiziție publică și care nu sunt stabiliți sau nu își au structurile de conducere executivă în Uniune, într-un stat SEE-AELS sau în Ucraina,</i>

pot participa la prezenta procedura daca indeplinesc cel putin una din urmatoarele conditii:

(a) între contractant și subcontractantul în cauză s-a stabilit o relație contractuală directă în legătură cu produsul din domeniul apărării înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2025/1106;

(b) contractantul se angajează să studieze, în termen de doi ani, fezabilitatea înlocuirii factorului de producție furnizat de subcontractantul în cauză cu un factor de producție alternativ, fără restricții, originar din Uniune, din statele SEE-AELS sau din Ucraina și care îndeplinește cerințele tehnice și cele referitoare la termene.

Prin excepție de la Art. 16 alin. (3) din Regulament, un subcontractant implicat în achiziția publică în comun stabilit în Uniune și controlat de o altă țară terță sau de o entitate dintr-o altă țară terță poate participa la prezenta procedura de achiziție publică **dacă a făcut obiectul unei examinări în înțelesul Regulamentului (UE) 2019/452 și, dacă este necesar, al unor măsuri de atenuare adecvate, sau dacă prezintă garanții verificate de statul membru în care este stabilit subcontractantul implicat în achiziția publică în comun.**

Garanțiile prezentate trebuie să ofere asigurări cu privire la faptul că implicarea subcontractantului în achiziția publică în comun nu contravine intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, astfel cum sunt stabilite în cadrul politicii externe și de securitate comune în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Garanțiile trebuie să ateste, în special, faptul că, în sensul achiziției publice în comun, au fost instituite măsuri care să asigure că:

(a) nu se exercită un control asupra subcontractantului implicat în achiziția publică într-un mod care să îi restrângă sau să îi restricționeze capacitatea de a onora comanda și de a obține rezultate; și

(b) este împiedicat accesul unei țări terțe sau al unei entități dintr-o țară terță la informații clasificate referitoare la achizițiile publice în comun, iar angajații sau alte persoane implicate în achiziția publică în comun beneficiază de o autorizare de securitate națională emisă de un stat membru, în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative naționale.

În cazul în care pentru subcontractanții implicați în achizițiile publice propuși în cadrul Ofertei sunt prezentate măsuri de atenuare aplicate în înțelesul Regulamentului UE 2019/452 sau sunt prezentate garanții de tipul celor menționate la alin. (5) al art. 16 din Regulamentul UE 2025/1106, Autoritatea contractantă va transmite Comisiei o notificare privind măsurile de atenuare aplicate în înțelesul Regulamentului (UE) 2019/452 sau garanțiile menționate la alineatul (5) al art. 16 iar ofertanții au obligația, la solicitarea Autorității Contractante de a pune la dispoziție orice informații suplimentare privind măsurile de atenuare aplicate sau privind garanțiile prezentate.

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (9) din Regulamentul UE 2025/1106, se poate considera că subcontractanții implicați în achizițiile publice în comun îndeplinesc condițiile de eligibilitate menționate la alineatele (3)-(7) ale art. 16 din Regulamentul UE 2025/1106 în cazul în care au îndeplinit condițiile echivalente stabilite prin Regulamentul (UE) 2018/1092, (UE) 2021/697, (UE) 2023/1525 sau (UE) 2023/2418 al Parlamentului European și al Consiliului și cu condiția ca nicio modificare ulterioară să nu pună sub semnul întrebării îndeplinirea condițiilor respective.

Totodată, **infrastructura, instalațiile, activele și resursele subcontractanților implicați în achiziția publică trebuie să fie situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 2025/1106.** În cazul în care subcontractanții nu dispun de alternative ușor accesibile sau de infrastructură, instalații, active și resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, aceștia își pot utiliza infrastructura, instalațiile, activele și resursele care sunt situate sau deținute în exteriorul teritoriilor respective, **cu condiția ca o astfel de utilizare să**

	<u>nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. »</u> Autoritatea Contractanta nu are cum sa prevada toate posibilele consecinte ce pot rezulta din nerespectarea prevederilor Regulamentului European nr. 1106/2025 inca de la acest moment insa poate confirma faptul ca va respecta prevederile legislatiei nationale si europene incidente, astfel incat sa fie evitat orice impact negativ asupra obiectivului de investitii, mentionand totodata ca in momentul de fata nu au fost identificate surse de finantare alternative pentru prezentul Contract de proiectare si executie. Autoritatea Contractanta nu a primit pana in prezent instructiuni / conditionari sau recomandari din partea finantatorului altele decat cele care sunt publice si opozabile erga-omnes prin publicarea legislatiei nationale si europene incidente, inclusiv a prevederilor Regulamentului European nr. 1106/2025 si OUG nr. 62/2025. Avand in vedere ultima intrebare, raportat la caracterul prea vag al acesteia si a variabilelor majore pe care le presupune Autoritatea Contractanta poate preciza doar ca riscurile sunt repartizate conform Contractului de lucrari, HG nr. 1/2018, Cerintelor Beneficiarului si legislatiei nationale si europene incidente. Daca actiuni sau inactiuni imputabile Antreprenorului sau unui Ofertant conduc la pierderea sursei de finantare si/sau nerealizarea obiectivului de investitii, Autoritatea Contractanta va realiza toate demersurile legale in vederea recuperarii prejudiciului rezultat din acestea. A se vedea si Raspunsurile nr. 1,2,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 si 29 din prezenta Clarificare.
Intrebare 301	Tot cu referire la prevederile Regulamentului SAFE, vă rugăm să ne comunicați următoarele: - În legătură cu participarea unei entități juridice, stabilite în Uniune și controlate de o altă țară terță, va lua în considerare Autoritatea contractantă o serie de garanții așa cum sunt acestea menționate la articolul 16, aliniatul (5) din regulament? - Având în vedere prevederile aliniatului (7) din regulament, vă rugăm să ne puneți la dispoziție notificarea adresată Comisiei Europene, de către Autoritatea Contractantă, cu privire la garanțiile menționate la alineatul (5); - Având în vedere mențiunile de la aliniatul (6) vă rugăm să ne comunicați unde în cadrul Caietului de sarcini au fost incluse aceste garanții; - În situația în care aceste garanții nu au fost prevăzute în caietul de sarcini, vă rugăm să observați că adăugarea lor în urma solicitărilor de clarificări lezează condițiile de concurență stabilite prin documentația inițială, lărgindu-se accesul la procedură cu câteva zile înainte de depunerea ofertei.
Raspuns 301	A se vedea Raspunsurile 20 si 21 din prezenta Clarificare.
Intrebare 302	Tot cu referire la prevederile Regulamentului SAFE, vă rugăm să ne comunicați următoarele: - Referitor la articolul 16, aliniatul (12), care este interpretarea Autorității contractante în privința subcontractării unor părți sau activități din cadrul contractului? Vă rugăm să ne comunicați care părți sunt asimilate noțiunii de ”factor de producție critic” și care nu. - În același context vă rugăm să ne comunicați dacă Autoritatea contractantă consideră că cerința din aliniatul (12) privind accesul la informații clasificate este una cumulativă; - Totodată vă rugăm să ne comunicați dacă, pe parcursul derulării contractului, contractanții vor avea acces la informații clasificate.
Raspuns 302	A se vedea Raspunsul 14 din prezenta Clarificare.

Intrebare 303	În contextul obligațiilor rezultate din cadrul legal instituit prin Regulamentul SAFE, vă rugăm să ne comunicați următoarele: - Va fi acceptată experiența similară în proiectare și/sau de execuție lucrări rezultată din contracte derulate de entități din afara UE (a statelor SEE-AELS sau al Ucrainei)? - Referitor la factorii de evaluare din prezenta procedură de achiziție, vor putea fi declarați experți al căror domiciliu se află în afara UE sau a căror naționalitate aparține unei țări din afara UE (a statelor SEE-AELS sau al Ucrainei)? - În considerarea prevederilor articolului 16 aliniatul (8) din regulament, vor putea fi declarate utilajele (ce constituie cerință de selecție din FDA cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala) înregistrate sau situate în țări din afara UE (a statelor SEE-AELS sau al Ucrainei)? De exemplu în Turcia, Algeria sau statele arabe?
Raspuns 303	Referitor la solicitarea privind “<i>experiența similară în proiectare și/sau de execuție lucrări rezultată din contracte derulate de entități din afara UE (a statelor SEE-AELS sau al Ucrainei)</i>”, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a primit pana in prezent instructiuni / conditionari sau recomandari din partea finantatorului altele decat cele care sunt publice si opozabile erga-omnes prin publicarea legislatiei nationale si europene incidente, inclusiv a prevederilor Regulamentului European nr. 1106/2025 si OUG nr. 62/2025. La momentul evaluarii propriu-zise a ofertelor, in baza situatiilor si informatiilor concrete identificate in mod punctual la nivelul fiecărei oferte, precum si in baza oricaror informatii suplimentare relevante ce ar putea fi obtinute la momentul respectiv Comisia de evaluare va adopta deciziile necesare in cadrul procesului de evaluare a ofertelor astfel incat sa fie asigurata respectarea prevederilor legale si a prevederilor documentatiei de atribuire incidente, in functie de fiecare caz in parte. Referitor la solicitarea privind “<i>experți al căror domiciliu se află în afara UE sau a căror naționalitate aparține unei țări din afara UE (a statelor SEE-AELS sau al Ucrainei)</i>”, conform art. 16 alin. (8) din Regulamentul SAFE: “(8) <i>Infrastructura, instalațiile, activele și resursele contractanților și ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun sunt situate pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei. În cazul în care nu dispun de alternative ușor accesibile sau de infrastructură, instalații, active și resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, contractanții sau subcontractanții implicați în achiziția publică în comun își pot utiliza infrastructura, instalațiile, activele și resursele care sunt situate sau deținute în exteriorul teritoriilor respective, cu condiția ca o astfel de utilizare să nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.</i>” Referitor la solicitarea privind “<i>utilajele (ce constituie cerință de selecție din FDA cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala) înregistrate sau situate în țări din afara UE (a statelor SEE-AELS sau al Ucrainei)</i>”, va aducem in vedere prevederile documentatiei de atribuire si ale Regulamentului (UE) 2025/1106: « Nota 1: Operatorii economici (Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ [subcontractantii implicati in achizitiile publice in comun]) participantii la prezenta procedura de achizitie publica au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.

	<i>In acest sens, infrastructura, instalațiile, activele și resursele contractanților și ale subcontractanților implicați în achizițiile publice în comun care sunt utilizate în scopul achiziției publice în comun <u>TREBUIE SA FIE SITUATE PE TERITORIUL UNUI STAT MEMBRU, AL UNUI STAT SEE-AELS SAU AL UCRAINEI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 16 ALIN. (8) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 2025/1106.</u> În cazul în care nu dispun de alternative ușor accesibile sau de infrastructură, instalații, active și resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, contractanții sau subcontractanții implicați în achiziția publică în comun își pot utiliza infrastructura, instalațiile, activele și resursele care sunt situate sau deținute în exteriorul teritoriilor respective, <u>cu condiția ca o astfel de utilizare să nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.</u> »</i>
Intrebare 304	Având în vedere termenul deosebit de scurt impus de Autoritatea contractantă pentru depunerea ofertelor și șansele reale ca nicio ofertă să nu fie depusă, vă rugăm să ne comunicați dacă într-o asemenea situație veți face demersuri pentru aplicarea procedurii de achiziție menționate la articolul 19 din Regulamentul UE 2025/1106. În acest context vă rugăm să ne comunicați care vor fi operatorii economici invitați la procedură sau care vor fi criteriile stabilite pentru selecția acestora în vederea participării la viitoarea procedură.
Raspuns 304	In conformitate cu prevederile punctului IV.1.1.b) Tipul Procedurii din Instrucțiunile catre ofertanti, procedura aplicabila pentru atribuirea prezentului contract este Licitatie deschisa (accelerata, cu reducerea termenelor), desfasurata in conformitate cu prevederile OUG 62/2025, art. 4 alin. (5): „(5) În aplicarea Regulamentului (UE) 2025/1.106, pentru proiectele de infrastructură de transport rutier de interes național finanțate sau finanțabile prin instrumentul financiar european SAFE, <u>autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de licitație deschisă prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu reducerea termenelor în conformitate cu art. 74 alin. (3) și art. 161 alin. (1) din aceeași lege, situația de urgență considerându-se a fi demonstrată.</u>” Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente.
Intrebare 305	Referitor la prevederile articolului 20 din Regulamentul UE 2025/1106, vă rugăm să confirmați că lucrările și serviciile aferente contractului ce va rezulta din prezenta procedură de achiziție sunt scutite de TVA.
Raspuns 305	Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a primit pana in prezent instructiuni / conditionari sau recomandari din partea finantatorului altele decat cele care sunt publice si opozabile erga-omnes prin publicarea legislatiei nationale si europene incidente, inclusiv a prevederilor Regulamentului European nr. 1106/2025 si OUG nr. 62/2025. Totodata, va informam ca Valoarea estimata a procedurii este in lei fara TVA, de unde rezulta in mod automat ca si Pretul contractului ce se va semna cu ofertantul declarat castigator la prezenta procedura de achizitie publica va fi tot in lei fara TVA. Astfel, indiferent daca va exista sau nu vreo scutire de TVA pentru lucrarile/serviciile/produsele aferente contractului acest aspect nu va impacta modul de elaborare a propunerii financiare care se va depune in lei fara TVA.

Intrebare 306	Referitor la prevederile articolului 21 din Regulamentul UE 2025/1106, vă rugăm să ne comunicați care va fi procedura de comunicare a informațiilor clasificate și sensibile cu viitorul Contractant.
Raspuns 306	Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a primit pana in prezent instructiuni / conditionari sau recomandari din partea finantatorului altele decat cele care sunt publice si opozabile erga-omnes prin publicarea legislatiei nationale si europene incidente, inclusiv a prevederilor Regulamentului European nr. 1106/2025 si OUG nr. 62/2025, dar va informam ca ulterior, in implementarea contractului Autoritatea contractanta impreuna cu finantatorul acestui contract atat la nivel national cat si daca este cazul la nivel european va stabili o metodologie si se vor emite notificari/instructiuni cu privire la ce informatii sunt clasificate sau sensibile in cadrul prezentului obiectiv de investitie. Totodata, informam ofertantii ca acest aspect nu impacteaza asupra modului de elaborarea a ofertelor intrucat la acest moment toate documentele necesare realizarii ofertelor sunt publicate in mod transparent atat in SEAP cat si pe site-ul www.cnadnr.ro nefiind considerate informatii clasificate.
Intrebare 307	Este limpede că termenul de 6 zile calendaristice înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, stabilit de Autoritatea contractanta pentru publicarea răspunsurilor la clarificări, este unul absolut formal și lipsit de o reală aplicabilitate practică. Va solicitam respectuos sa aveti in vedere ca un volum imens de raspunsuri, documente, modificari si adaptari care vor surveni in mod clar la primirea informatiilor este imposibil de operat in 6 zile calendaristice fiind, din care 2 pot fi chiar zile de weekend. Astfel, va solicitam respectuos inaintarea raspunsurilor cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea termenului de depunere a ofertelor.
Raspuns 307	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. A se vedea Raspunsul 132 din prezenta Clarificare.
Intrebare 308	In conformitate cu prevederile Sub-clauzei 9.1 a Condițiilor Speciale, termenul pentru asigurarea accesului pe Șantier este de maxim 10 luni de la Data de începere a Activitatii de Proiectare. Fata de faptul ca perioada de proiectare este de 9 luni, care include avizarea PTE si obtinerea Autorizatiei de Construire, va rugam sa clarificati sensul diferentei de 1 luna. In situatia in care se respecta intocmai aceste prevederi, Antreprenorul practic este impiedicat in a executa lucrari in aceasta perioada. Va rugam sa clarificati.
Raspuns 308	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca termenul precizat in Conditile Speciale la Sub-Clauza 9.1 este unul maximal: <i>“Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de maxim 10 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, fie integral, fie separat pentru fiecare Sector de lucrari in parte prevazut in Acordul contractual.”</i> Beneficiarul va actiona in mod diligent pentru a asigura Antreprenorului accesul pe Santier, in totalitate, cu respectarea termenelor contractuale. In implementarea Contractului se vor respecta prevederile Contractuale, ale H.G. nr. 1/2018.
Intrebare 309	In conformitate cu prevederile Acordului Contractual, perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului este de 60 zile de la Data de începere a activitatii de proiectare. Cu toate acestea, in conformitate cu art. 12.39 [Puncte de referinta] al Cerintelor Beneficiarului, perioada pentru elaborarea studiilor de teren este de 90 zile de la Data de începere a

activitatii de proiectare.

Fata de acest aspect, rugam Autoritatea Contractanta sa considere urmatoarele:

- Potrivit sub-clauzei 8.4 din Condițiile Generale adoptate prin Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018 asa cum au fost acestea amendate prin Acordul Contractual, viitorul Antreprenor are obligația de a studia Cerințele Beneficiarului și de a sesiza, într-un termen de 60 de zile de la Data de Începere, orice erori/greșeli/neconcordanțe în Cerințele Beneficiarului/repere/sisteme de referință:

*„8.4 După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. **În termen de 60 de zile de la Data de Începere** (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință. (...)”*

- Astfel, sub-clauza 8.4 din Condițiile Generale stipulează că în termenul indicat în Acordul contractual, Antreprenorul va notifica Supervizorului erorile identificate în Cerințele Beneficiarului, iar în măsura în care Supervizorul va stabili că într-adevăr Antreprenorul nu ar fi putut identifica erorile în faza de licitație, va Decide în sensul aplicării clauzei 37 privind Modificările.
- Condițiile contractuale prevăd în continuare, în sub-clauza 8.5, că orice eroare care nu a fost notificată în condițiile sub-clauzei 8.4 va trebui să fie notificată Beneficiarului și Supervizorului, în condițiile sub-clauzei 69a, urmând așadar a face obiectul unei revendicări;
- Prin urmare, în măsura în care erorile nu sunt identificate și sesizate în conformitate cu sub-clauza 8.4, în principiu, acestea vor face obiectul revendicărilor;
- Pentru a putea confirma / infirma soluțiile tehnice prezentate în cadrul documentației de atribuire și, deci, pentru a identifica potențialele erori în Cerințele Beneficiarului, Antreprenorul trebuie să:
 - finalizeze studiile de teren (topografic, geotehnic, hidrologic etc.)
 - identifice utilitățile existente în amplasament;
 - și să verifice dacă prin rapoarte la toate acestea soluțiile din Cerințele Beneficiarului / SF rămân sau nu fezabile.

- În lipsa rezultatelor tuturor studiilor de teren, identificării utilităților etc Antreprenorul nu are la dispoziție elementele necesare pentru a demonstra o eroare în Cerințele Beneficiarului sau în reperele topografice / sistemele inițiale de referință.

Fata de cele de mai sus, prin prevederea unui termen de 60 zile pentru studierea Cerintelor Beneficiarului, anterior finalizarii studiilor de teren, se anihilează indirect efectele sub-clauzei 8.4 din Condițiile Generale, nefiind posibilă identificarea tuturor erorilor cu respectarea acestuia. Suplimentar, se îngrădește posibilitatea Antreprenorului de a utiliza procedura de modificare fără formularea unei revendicări.

	Prin urmare, va rugam sa modificati perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului in asa fel incat aceasta sa fie cel putin egala cu cea pentru elaborarea studiilor de teren, i.e. 90 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. Adaugam la cele de mai sus faptul ca in cadrul cvasi-totalitatii procedurilor de atribuire derulate la nivelul CNAIR, aceste termene sunt corelate in mod corespunzator.
Raspuns 309	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile invocate de operatorul economic in solicitarea de clarificare din cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din Cerintele Beneficiarului nu anihileaza prevederile Sub-clauzei 8.4 din cadrul Art. 5.1 din Acordul Contractual, intrucat in cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din Cerintele Beneficiarului este stabilita in sarcina Antreprenorului indeplinirea mai multor indicatori a caror realizare trebuie sa se incadreze in 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si nu doar studierea Cerintelor Beneficiarului si/sau studiile de teren. In cadrul Punctului de Referinta nr. 2, se regasesc mai multi indicatori care trebuie indepliniti in termenul de 90 de zile, si care reprezinta activitati distincte (in general interdependente) cu un termen diferit de termenul de 60 de zile prevazut in cadrul Sub-clauzei 8.4 din cadrul Art. 5.1. din Acordul Contractual, care se refera la Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului si notificarea Supervizorului cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta. Avand in vedere ca in cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicata toata documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului, astfel incat orice operator economic are posibilitatea sa analizeze in detaliu, inca de la acest moment, toate aspectele de natura tehnica si sa sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/ neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si in orice caz, anterior realizarii documentatiei de proiectare. A se vedea si Raspunsul nr. 264 din prezenta Clarificare.
Intrebare 310	La Punctul de referinta nr. 2, cu realizare in 90 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, Beneficiarul solicita, printre altele: • identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse expropriarii este finalizata; • demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor Beneficiarului) este initiata; Avand in vedere faptul ca pentru a identifica suprafetele suplimentare de teren este necesar ca solutiile tehnice prezentate in cadrul proiectului sa fie finale si eventual aprobate de catre Beneficiar [i.e. la nivel de PAC sau PTE], consideram ca aceste activitati nu sunt realizabile in cadrul Punctului de referinta nr. 2. In acest sens, rugam respectuos Beneficiarul sa decaleze cele doua activitati in asa fel incat acestea sa poata fi obiectiv realizabile.
Raspuns 310	Autoritatea Contractanta mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului cu privire la indicatorii din cadrul Punctului de referinta 2. Reamintin ca Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire este o faza premergatoare a Proiectului Tehnic de Executie (PTE) si constituie parte integranta a acestuia. In cadrul Proiectului Tehnic de Executie, proiectantul va dezvolta practic solutiile tehnice aprobate la faza PAC. Astfel, poate fi respectat termenul de finalizare cu privire la identificarea suprafetelor de teren care vor fi supuse expropriarii si pot fi demarate serviciile de expropriere pentru suprafetele suplimentare.

Intrebare 311	Potrivit art. 4.1.5 al Cerintelor Beneficiarului: "Antreprenorul va implementa recomandările din Raportul de Audit de Siguranța Rutiera". Va rugam sa confirmati faptul ca recomandările ASR Stadiul 1 au fost incorporate in cadrul documentatiei faza Studiu de Fezabilitate in conformitate cu prevederile Legii 265/2008, art. 14: <u>(1) Investitorul are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura ducerea la îndeplinire a măsurilor de remediere conținute în raportul prevăzut la art. 10 alin. (4), înainte de finalizarea stadiului supus auditării sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, sau, după caz, poate contesta la Comisie prevederile unora sau tuturor măsurilor de remediere, transmițând în acest sens obiecțiuni în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit de siguranță rutieră/evaluare de impact asupra siguranței rutiere.</u>
Raspuns 311	Recomandarile Auditului de Siguranta Rutiera Stadiul I, inregistrat la CNAIR SA cu nr. 92/4969/18.01.2024, si care au ramas in vigoare ulterior contestatiei depuse, prin adresa nr. 92/9504/31.01.2024, au fost implementate in cadrul documentatiei puse la dispozitie prin prezenta procedura de atribuire.
Intrebare 312	Potrivit Cerintelor Beneficiarului, studiul geotehnic elaborat de catre Antreprenor trebuie sa respecte continutul cadru al NP074-2014. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca in data de 20.01.2023 a intrat in vigoare Ordinul nr. 27/2023 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii", indicativ NP074- 2022. Una dintre modificarile esentiale fata de NP074-2014 este ca Anexa I2 a noii reglementari prevede <u>Cerințe cu caracter minimal privind interdistanța dintre forajele geotehnice si numărul acestora</u> iar in ceea ce priveste numarul si tipul investigatiilor, pentru proiectul nostru, avem: - Clădiri cu minim trei niveluri și clădiri industriale - distante intre 15 si 40m - Construcții liniare (drumuri, căi ferate, diguri, ziduri de sprijin) - distanțe între 20 m și 200 m - Poduri, pasaje, viaducte - Sub fiecare culee/pilă câte un foraj Valorile de mai sus sunt pentru incadrarea in categoria geotehnica 1 sau 2. <u>Pentru categoria geotehnica 3, sau in cazul unei stratificatii neomogene a amplasamentului, numarul forajelor trebuie marit cu 20-50%.</u> Potrivit NP 074-2014, Anexa E prevedea <u>Recomandări cu titlu de exemplificare privind interspatiile si adâncimea investigatiilor.</u> Astfel, conform NP074-2022, Antreprenorul este constrans sa execute foraje geotehnice (i.e. investigatia de teren cea mai consumatoare de timp), fata de NP074-2014 conform caruia se puteau executa investigatii (orice tip). De asemenea, conform noii reglementari aceste reprezinta cerinte minime, in timp ce potrivit vechii reglementari, acestea erau cu titlu de recomandare. Va rugam sa clarificati aplicarea noii reglementari in cadrul contractului de face obiectul procedurii de achizitie publica.

Raspuns 312	A se vedea Articolul 3 al Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice “<i>Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP074-2022</i>” unde se specifica urmatoarele: Art. 3. — <i>Prezentul ordin nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții:</i> a) <i>ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentului ordin;</i> b) <i>pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;</i> c) <i>ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate la lit. b);</i> d) <i>ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare;</i> e) <i>pentru care a fost aprobată finanțarea.</i>
Intrebare 313	In ceea ce priveste cele precizate la art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] din Cerintele Beneficiarului, i.e.: Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerințelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentației de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. <u>La momentul elaborării ofertelor tehnice si financiare nu sunt permise modificări</u> cu privire la: - numărul/ lungimea deschiderilor; - schema statica, forma, geometria grinzilor - numarul grinzilor in secțiune. Va rugam sa clarificati daca sunt permise modificari la nivelul: - tipului suprastructurii; - tipului fundatiilor; - numarului si diametrului pilotilor.
Raspuns 313	A se vedea Raspunsul 68 din prezenta Clarificare.
Intrebare 314	Conform art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor], se solicita respectarea lungimii minime din tabelul prezentat la pag. 112-113 al Cerintelor Beneficiarului. Va rugam sa clarificati ca pentru situatia unor discrepante intre tabelul din cadrul Caracteristicilor imperative si lungimile prezentate in cadrul Dispozitiilor Generale, faptul ca prevaleaza Cerintele imperative.
Raspuns 314	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca se vor respecta lungimile minime prevazute in Cerintele Beneficiarului, cap. 5.2. <i>Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor.</i> Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu

	informativ, cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. De asemenea, eventualele discrepante/erori/omisiuni/neconformitati/necorelari, precum si eventualele solutii de actualizare/optimizare/imbunatatire se vor interpreta conform clauzelor contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. Mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea desenata sau, dupa caz, doar in partea scrisa a documentatiei tehnice nu reprezinta o neconcordanță/ discrepanță/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie completandu-se reciproc.
Intrebare 315	Pentru claritate in formularea ofertelor tehnice si economice, solicitam Autoritatii Contractante sa confirme, cu titlu general, ca in situatia unor discrepante / necorelari intre Cerintele Beneficiarului si Studiul de Fezabilitate, vor prevala intotdeauna Cerintele Beneficiarului, cu respectarea ordinii de prioritate a documentelor asa cum este aceasta reglementata in cadrul art. 2 al Acordului Contractual.
Raspuns 315	A se vedea Raspunsul 273 din prezenta Clarificare.
Intrebare 316	Va rugam sa clarificati care este stadiul procedurii de expropriere pentru obiectivul de investitii ce face obiectul procedurii de atribuire.
Raspuns 316	A se vedea Raspunsul 102 din prezenta Clarificare.
Intrebare 317	Potrivit prevederilor Punctului de Referinta nr. 5, unul dintre indicatori prevede faptul ca Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Șantier. Va rugam sa confirmati ca este vorba despre obligativitatea prezentei in Șantier a personalului cheie aferent activitatii de executie, nefiind necesara prezenta personalului cheie aferent activitatii de proiectare permanent in Șantier.
Raspuns 317	Punctele de referinta, incepand cu Punctul de referinta nr. 2, presupun inclusiv si indeplinirea punctelor de referinta anterioare. Mobilizarea personalului de proiectare face obiectul punctului de referinta nr.1. Se vor respecta clauzele contractuale privind mobilizarea/demobilizarea personalului in cadrul contractului. Cerinta prevazuta la Punctul de Referinta nr. 5 - Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Santier, se refera atat la personalul cheie de proiectare (dupa caz) cat si la personalul cheie de executie.
Intrebare 318	In conformitate cu prevederile art. 3.3.1 [Traseul in plan] din Cerintele Beneficiarului: <i>"Proiectarea Drumului Expres lot 1 km 0+000 - km 18+600, va tine cont de studiul de vizibilitate anexat la documentatia de atribuire"</i> . Va rugam sa clarificati daca Studiul de Fezabilitate tine cont de acest studiu de vizibilitate sau nu, in conditiile in care atat traseul in plan cat si profilul longitudinal constituie caracteristici imperative.
Raspuns 318	In cuprinsul Cerintelor Beneficiarului (cap. 3.3.3 pag. 9-10) si Memoriului tehnic sunt specificate vitezele de proiectare si supralargarile necesare asigurarii vizibilitatii minime pe care va rugam sa le luati in calcul la intocmirea ofertei tehnice.

Intrebare 319	Conform Cerintelor Beneficiarului, oferta Antreprenorului trebuie sa includa perdele forestiere. În conformitate cu prevederile legislației specifice privind perdelele forestiere de protecție (Legii 289 din 2002 și a Legii nr. 213 din 2011) și cu „Programul national de realizare a perdelelor forestiere pentru protectia autostrazilor si drumurilor nationale”, Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea Sistemului Național al perdelelor forestiere de protecție, iar exproprierea pentru cauză de utilitate publică și realizarea obiectivelor de investiții privind înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, pe baza documentațiilor tehnico-economice transmise în condițiile legii de structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, necesitatea înființării perdelelor forestiere de protecție <u>se fundamentează pe bază de studii întocmite de institute de cercetare silvică</u>, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice. Studiile efectuate sunt supuse apoi avizării Academiei de Științe Agricole și Silvicultură «Gheorghe Ionescu-Șișești». Astfel: - Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor studiile <u>intocmite de institutele de cercetare silvica</u> pentru tronsonul de autostrada ce face obiectul prezentei proceduri in conformitate cu art. 7 al Legii 289 din 2002; - In masura in care autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura realizeaza, potrivit legii, Sistemul national al perdelelelor forestiere de protectie, care este mecanismul prin care acestea pot fi incluse in cadrul contractului de proiectare si executie? - Sa clarificati daca aceste perdele sunt incluse in limita de expropriere; - In masura in care exproprierea pentru cauza de utilitate publica pentru scopul perdelelor forestiere se realizeaza de catre RNP Romsilva, cum se pot efectua exproprieri pentru acest scop in cadrul contractului de proiectare si executie? - Sa clarificati respectarea, in cadrul Studiului de Fezabilitate, a urmatoarelor prevederi ale Legii 289 din 2002: <i>Articolul 7</i> (1) <u>Necesitatea înființării perdelelor forestiere de protecție se fundamentează pe bază de studii întocmite de institute de cercetare silvică, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice. Studiile efectuate sunt supuse avizării Academiei de Științe Agricole și Silvicultură "Gheorghe Ionescu-Șișești".</u> (2) <u>Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de persoane juridice atestate potrivit legii, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice.</u> (3) <i>Execuția perdelelor forestiere de protecție se face în baza studiilor tehnico- economice care cuprind în mod obligatoriu:</i> a) <i>elementele tehnice necesare în vederea instalării perdelelor forestiere de protecție: orientarea, lățimea și distanța dintre perdelele forestiere de protecție, schemele de plantare, speciile indicate pentru împăduriri;</i>
-----------------------------	---

	b) lucrările de întreținere până la declararea închiderii stării de masiv; c) investiția specifică pentru fiecare tip de perdea forestieră de protecție, precum și alte date necesare; d) identificarea proprietarilor; e) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protecție; f) documentația cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecție 1970, avizată de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. La cererea proprietarilor, pentru imobilele respective se vor deschide cărți funciare, conform reglementărilor în vigoare. (4) La solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, se va nota în cartea funciară faptul că imobilul este supus procedurii de împădurire conform prevederilor prezentei legi. (...) <u>(7) Avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de comisia tehnico-economică constituită la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.</u> (...)
Raspuns 319	Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție. Lucrarile pentru perdelele forestiere se regasesc in Volum 3 Lucrari proiectate lot 1\Vol. 3.9 Perdea forestiera si au fost intocmite de catre proiectantul specializat. Suprafetele necesare realizarii perdelelor forestiere sunt incluse in cordorul de expropriere.
Intrebare 320	Conform art. 4.13 al Cerintelor Beneficiarului: "Antreprenorul va asigura asistenta Beneficiarului in vederea obtinerii Auditului de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II, conform Legii 50, actualizata in 2017, art.7, alin 24. Menționam ca documentația pentru obținerea autorizației de construire trebuie sa includa Raportul de audit de siguranta rutiera pentru stadiul II, iar modificarile/ completarile solicitate prin recomandarile din cadrul acestui Raport trebuie sa fie operate in documentatia transmisa pentru obtinerea autorizatiei". Totodata, conform art. 4.20: "Auditul de siguranta Rutiera pentru etapa II se va realiza prin grija Beneficiarului inainte de obtinerea Autorizatiei de Executie Lucrari". Va rugam sa confirmați faptul ca Beneficiarul va realiza Auditul de Siguranta Rutiera pe baza PAC ce se va inainta de catre Antreprenor in termen de 90 zile de la Data de începere a Activitatii de Proiectare si nu este necesar ca Antreprenorul sa faca o predare separata a documentatiei pentru ASR.
Raspuns 320	Documentatia care va sta la baza Auditului de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II este documentatia aferenta PAC. In masura in care Antreprenorul preda documentatiile de care este responsabil cu

	respectarea termenelor contractuale, Beneficiarul, la randul sau va actiona cu diligenta, intr-un termen rezonabil, astfel incat punerea la dispozitie a ASR-ului Stadiul II sa nu afecteze buna implementare a Contractului de Proiectare si Executie.
Intrebare 321	Conform art. 4.14.1.4 al Cerintelor Beneficiarului: <i>"Proiectul Tehnic de Executie pentru amenajarea, nodurilor rutiere, intersectiilor la nivel, a dotarilor proiectelor de parapete, de iluminat, de ITS precum si proiectul de reglementare a circulatiei rutiere prin indicatoare si marcaje rutiere vor fi avizate de Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei Rutiere din cadrul C.N.A.I.R. si Directia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (I.G.P.R.)"</i> . Va rugam sa clarificati daca avizul IGPR se va acorda ca urmare a organizarii de catre Beneficiar a CTE Siguranta Circulatiei, in cadrul acestei comisii, sau daca Antreprenorul trebuie sa depuna la IGPR o documentatie separata. In cazul in care Antreprenorul trebuie sa depuna la IGPR o documentatie separata, va rugam sa clarificati daca aceasta trebuie depusa inainte sau dupa organizarea de catre Beneficiar a CTE Siguranta Circulatiei.
Raspuns 321	Avizul IGPR va fi emis ca urmare a organizarii de catre Beneficiar a unei sedintei CT Siguranta Circulatiei, in cadrul acestei comisii. Antreprenorul nu trebuie sa depuna la IGPR o documentatie separata. Ulterior avizării, Beneficiarul transmite un exemplar al documentației finale către IGPR.
Intrebare 322	Conform art. 4.14.1.4 al Cerintelor Beneficiarului: <i>"se va elabora un studiu de circulatie necesar justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul identificarii eventualelor probleme legate de capacitatea de circulatie a intersectiilor, modul de reglementare si dirijare a traficului rutier"</i> . Va rugam sa clarificati daca ulterior atribuirii contractului de proiectare si executie, Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului date de trafic actualizate si ca studiul de circulatie se va realiza pe baza acestor date actualizate.
Raspuns 322	In implementarea contractului, Beneficiarul va pune la dispozitia viitorului Antreprenor ultimele date de trafic existente la momentul solicitării acestuia.
Intrebare 323	Conform art. 5.3.5 [Structura rutiera] a Cerintelor Beneficiarului: <i>Pentru sporirea capacitatii portante a terenului de fundare, pe toata lungimea drumului - acolo unde studiile geotehnice permit - dupa decaparea solului se va imbunatati terenul de fundare prin stabilizare cu lianti hidraulici pe minim 30 cm.</i> <i>In cazul in care studiile geotehnice nu confirma aceasta solutie, Antreprenorul va adopta la proiectul tehnic o solutie corespunzatoare pentru terenul de fundare, care sa permita executia lucrarilor.</i> <i>Se va acorda atentie deosebita Partii Superioare a Terasamentelor (50 cm sub stratul de forma) - care va fi executata in integralitate din pamant stabilizat cu liant hidraulic.</i> Fata de faptul ca PST, i.e. terenul de fundare al structurii rutiere, este prevazut a se realiza oricum din pamant stabilizat cu liant hidraulic, va rugam sa clarificati la ce lucrari se refera paragraful anterior, unde se solicita ca dupa decaparea solului sa se imbunatateasca terenul de fundare prin stabilizare cu lianti hidraulici pe minim 30 cm. Va rugam sa clarificați dacă va referiți la terenul de fundare al rambleurilor si la terenul de fundare care se afla sub structura rutiera, in debleu. Dacă da, va rugam sa confirmați ca aceasta solutie nu se va aplica acolo unde, conform Studiului de Fezabilitate, sunt deja prevazute alte lucrari de consolidare a terenului de fundare.
Raspuns 323	In debleuri , terenul de fundare se va stabiliiza cu lianti hidraulici, pe o grosime de minim 50cm sub stratul de forma. In rambleuri , se va stabiliiza umplutura pe 50 cm de la partea superioara (sub stratul de forma), iar la baza rambleurilor, dupa decaparea solului, se va imbunatati terenul de

	fundare prin stabilizare cu lianti hidraulici pe minim 30 cm, doar in cazul in care nu sunt necesare alte tipuri de lucrari de imbunatatire a terenului de fundare.
Intrebare 324	Din analiza Studiului de Trafic pus la dispozitie prin Documentatia de Atribuire, se constata faptul ca, desi este datat <i>Octombrie 2025</i>, la elaborarea sa a fost luat in calcul traficul recenzat in anul 2015. De asemenea, au fost luate in considerare inregistrarile contorilor de trafic din aria de studiu, dar analiza acestora s-a rezumat la nivelul anilor 2017 si 2019. Totodata, si alte date de baza utilizate in cadrul studiului (trafic rutier prin PTF Siret, trafic feroviar prin PTF Vicsani, situatia accidentelor) sint limitate la nivelul anului 2019. Trebuie mentionat faptul ca, desi in anul 2020 Recensamantul National de Trafic nu a putut fi realizat, datorita pandemiei Covid 19, s-a reusit, doi ani mai tirziu, in 2022, sa fie facut, iar datele obtinute ar fi putut sa fie utilizate in elaborarea Studiului de Trafic pentru proiectul ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire. Totodata, este de notorietate faptul ca, odata cu debutul razboiului din Ucraina, la sfarsitul lunii Februarie 2022, traficul rutier greu, de transport marfa a cunoscut o crestere exploziva, exponentiala, date fiind necesitatile si constrangerile statului vecin Romaniei. Nu exista nici un indiciu in cadrul Studiului de Trafic pus la dispozitie cu privire la luarea in considerare a acestei cresteri a traficului rutier din zona de interes, desi, din traficul recenzat in anul 2022 puteau fi extrase date utile, in acest sens. Situatie este cu atat mai alarmanta, cu cat intensitatea traficului greu, de marfa, avind ca origine, sau destinatie Ucraina, in aria de interes a proiectului, se mentine deosebit de ridicata, putand spori, chiar, in functie de evolutia razboiului, a necesitatilor statului vecin (mai ales ca, in conformitate cu Cerintele Beneficiarului, obiectivul va avea o utilizare duala, civila si militara), a indisponibilizarii unor rute alternative de transport, etc. Este de la sine inteles faptul ca, odata cu finalizarea Drumului Expres Suceava - Siret, aceasta noua artera rutiera va atrage tot acest volum masiv de trafic, fapt care nu se regaseste, repetam, in Studiul de Trafic pus la dispozitie, acesta aparind ca fiind un studiu vechi, realizat inainte de inceperea razboiului din statul vecin Romaniei si neactualizat, studiu care nu surprinde principiile si motivele adoptarii instrumentului european SAFE - „<i>Actiunea pentru securitatea Europei</i>”). Data fiind situatia mai sus expusa, sint intrunite motive obiective pentru care Studiul de Trafic este pus la indoiala, inclusiv la nivelul concluziilor si rezultatelor obtinute si utilizate in dezvoltarea Proiectului (incadrarea in clasa tehnica, niveluri de serviciu, valori ale traficului de calcul, etc.). De aceea, va solicitam sa puneti la dispozitia tuturor ofertantilor un Studiu de Trafic care sa raspunda cu adevarat situatiei de fapt si sa clarificati modul in care lucrarile suplimentare, induse de rezultatele acestui studiu nou, vor fi decontate.
Raspuns 324	Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție. Deoarece cerința privind caracterul dual (civil/militar) al obiectivului de investiție a fost definitivată ulterior finalizării Studiului de Fezabilitate, documentația actuală are la bază dimensionările structurale și ale sistemului rutier conform normativelor tehnice naționale în vigoare. În conformitate cu natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul va cumula responsabilitatea deplină atât pentru activitatea de proiectare, cât și pentru cea

de realizare a lucrărilor, astfel încât, pentru etapa de ofertare, dimensionarea și evaluarea costurilor se vor face strict pe baza soluțiilor tehnice din Studiul de Fezabilitate, acestea constituind baza comună de ofertare pentru toți participanții. În etapa de elaborare a Proiectului Tehnic de Execuție (PT), Antreprenorul, în calitate sa de Proiectant, va avea obligația de a verifica și, dacă este cazul, de a adapta soluțiile tehnice pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul European 2021/1328 și cu sarcinile pe osie de 12,23 tone specifice traficului militar.

Evaluarea traficului militar și verificarea comportării în timp a structurii rutiere vor fi realizate de către Antreprenor în faza de proiectare detaliată, prin corelarea datelor din Studiul de Trafic existent cu cerințele specifice mobilității militare prevăzute la capitolul 4.2 din Cerintele Beneficiarului - *Cerinte de proiectare privind asigurarea caracterului dual (civil-militar)*.

Orice ajustare a grosimilor straturilor rutiere sau a compoziției mixturilor asfaltice necesară pentru a îndeplini aceste exigențe de utilizare duală va fi tratată exclusiv în cadrul etapei de Proiect Tehnic, sub incidența riscului de proiectare asumat.

Prin urmare, Autoritatea Contractantă reiterează faptul că fundamentarea ofertelor se va face conform documentației de atribuire existente, urmând ca îndeplinirea standardelor de trafic militar să fie garantată de Antreprenor prin soluțiile adoptate în faza de PT.

Totusi, acest fapt nu exonereaza ofertantii, in etapa de intocmire a ofertelor, de la obligatia de a prezenta in cadrul propunerilor tehnice a modului in care in implementarea contractului Antreprenorul:

- *va respecta si va proiecta in conformitate cu legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri, reglementari, eurocoduri etc.), inclusiv prevederile Regulamentului 2021/1328 privind dubla utilizare civila si militara, precum si cele ale Eurocod 8 si respectiv convoaiele de calcul LM1 si LM2.*

- *va utiliza la dimensionarea structurilor aferente contractului de proiectare si executie lucrari, incarcările utile de calcul in concordanta cu SR EN 1991-2:2005, anume LM1, LM2, LM3, LM4 si SW/0 / SW/2.*

- *va asigura respectarea cerintelor de proiectare privind mobilitatea militara de transport.*

- *va respecta pentru incarcările speciale din trafic (LM3 - convoi militar) prevederile Anexei A - SR EN 1991-2:2005.*

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrurilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Condițiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se

	finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 205.771.978,85 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Aceste situatii se vor trata prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv utilizarea, dupa caz, a rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual, respectiv parcurgerea metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare si intrunirea cerintelor din cadrul metodologiei privind acordarea rezervelor de implementare. Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel de situatii.
Intrebare 325	Va rugam sa clarificati daca toate recomandarile Auditului de Siguranta Rutiera aferent Etapei I, inregistrat la CNAIR-SA sub nr. 92/4969/18.01.2024, si care au ramas in vigoare ulterior contestatiei depuse Autoritatea Rutiera Romana - ARR, prin scrisoarea nr. 92/9504/31.01.2024, au fost implementate in cadrul documentatiilor puse la dispozitie prin prezenta procedura de atribuire.
Raspuns 325	A se vedea Răspunsul 311 din prezenta Clarificare.
Intrebare 326	Va rugam sa clarificati daca in cuprinsul Studiului de Fezabilitate, inclus in Documentatia de Atribuire ce guverneaza prezenta procedura de atribuire, au fost implementate toate cerintele si conditionarile transmise de catre reprezentantii UAT-urilor pe teritoriul carora este dispus traseul Drumului Expres, cerinte si conditionari mentionate si in Anexa la Certificatul de Urbanism nr. 192/15.12.2022, privind Regimul Tehnic al lucrarii.
Raspuns 326	Vă precizăm că Studiul de Fezabilitate inclus în Documentația de Atribuire a fost elaborat cu respectarea cerințelor legale, a normativelor tehnice în vigoare și a procedurilor aplicabile, în corelare cu datele și informațiile disponibile la momentul elaborării acestuia. În procesul de întocmire a Studiului de Fezabilitate, au fost avute în vedere cerințele, observațiile și condiționările transmise de către reprezentanții UAT-urilor pe teritoriul cărora este dispus traseul Drumului Expres, acestea fiind analizate și integrate în măsura în care au fost compatibile cu reglementările legale, normativele tehnice aplicabile, studiile de specialitate și soluția tehnico-economică aprobată.
Intrebare 327	In cuprinsul Cerintelor Beneficiarului (Cap. 3.3.12 Lucrari de viaducte, poduri si pasaje) sint mentionate gabaritele de libera trecere ce trebuie asigurate la proiectarea structurilor, si anume: Gabaritele verticale minime considerate in proiectarea Structurilor sunt: - Drum expres - 5.50m; - Drumuri clasificate (DN. DJ si DC) si neclasificate - 5.00m: - CF - 7.80m: - Cursuri de apa - 1.00m fata de nivelul apelor la debitul de calcul.

	Pe de alta parte, in cadrul Acordului nr. 8 (transmis prin scrisoarea nr. 222/20.01.2023), emis de catre Directia Judeteană de Drumuri si Poduri din cadrul Consiliului Judetean Suceava, este mentionata valoare, de 5.50m, a gabaritului de libera trecere la supratraversarea drumurilor judetene: - acolo unde autostrada / drumul expres vor fi proiectate peste drumul județean, se va asigura gabaritul de liberă trecere de 5,5 m de la cota superioară a drumului județean până la partea inferioară a autostrăzii / drumului expres: Va rugam sa clarificati care sint valorile gabaritelor de libera trecere necesar a fi asigurate, avand in vedere faptul ca cerintele din avize / acorduri constituie caracteristica imperativa.
Raspuns 327	Integrarea cerințelor autorităților s-a realizat cu respectarea legislației în vigoare privind infrastructura rutieră, urbanismul, mediul, siguranța circulației și exproprierile. În ceea ce privește gabaritul de liberă trecere, înălțimea gabaritului de liberă trecere peste drumuri, indiferent de categorie sau clasă tehnică, este de minimum 5,0 m, în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor. Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție.
Intrebare 328	Din analiza Documentatiei de Atribuire a rezultat faptul ca unele din elementele continute nu sint actualizate, infatisind o situatie diferita de cea existenta. Astfel, desi DN 2P (Varianta de Ocolire a Municipiului Suceava) este un drum finalizat si care a intrat in circulatie de mai bine de un deceniu, pe sectorul de interes al prezentei proceduri de atribuire, planurile cadastrale ale Proiectului nu prezinta acest lucru, ampriza drumului existent fiind dispusa pe parcele de teren ce nu apartin CNAIR-SA, prin DRDP Iasi:  Va rugam sa clarificati si sa puneti la dispozitia tuturor ofertantilor informatii reale, actualizate, atragand atentia ca o situatie diferita a panurilor cadastrale implica lucrari suplimentare de relocare a rețelei rutiere locale, a asigurării accesului la toate parcelele,

	sau resturile de parcele ramase in urma implementarii proiectului Drumului Expres si, bineinteles, necesitatea expropriarii unor suprafete suplimentare de teren fata de situatia prevazuta prin Studiul de Fezabilitate.
Raspuns 328	Conform datelor existente in Eterra la momentul intocmirii documentatiei, investitia mentionata inca nu a fost intabulata. Imobilele afectate sunt incluse corespunzator situatiei juridice, in Anexele 2, 3 si 4 ce vor sta la baza emiterii HG si a Dispozitiei de Expropriere pentru drum expres Suceava - Siret. Mentionam ca Studiul privind ocuparea terenurilor a fost intocmit conform prevederilor Legii nr. 255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările si completările ulterioare, in care se specifica faptul ca: „<i>Documentația privind coridorul de expropriere va avea anexată lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale identificați pe baza evidențelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale unităților administrativ-teritoriale.</i>” Documentatia a avut la baza informatii reale si actuale, listele cu proprietarii afectati precum si planul privind coridorul de expropriere au fost intocmite pe baza informatiilor primite de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Suceava, completate cu informatii primite de la primariile unitatilor administrativ-teritoriale traversate, existente in evidentele acestora la data intocmirii Studiului.
Intrebare 329	In ceea ce priveste art. 5.3.7 al Cerintelor Beneficiarului potrivit caruia: o Se recomanda o vizita in teren pentru a se vedea daca intre timp a aparut necesitatea unor relocări suplimentare, astfel incat acestea sa fie incluse in Oferta. In cazul in care pe parcursul derulării contractului apare necesitatea unor relocări suplimentare Antreprenorul va realiza pe propria cheltuiala proiectarea si execuția acestora, fara a putea solicita modificarea prețului contractului. Va rugam sa clarificati pentru situatia in care, la nivelul ofertei, este identificata necesitatea unei relocari suplimentare, iar pentru aceasta relocare este imperios necesara modificarea limitei de expropriere, se permite ofertantilor modificarea acestei cerinte imperative? In caz contrar, nu intelegem cum o astfel de cuantificare ar putea fi realizata la nivel de Oferta tehnica si financiara.
Raspuns 329	In situatia in care exista necesitatea relocarii unor drumuri suplimentare fata de documentatie si care in conformitate cu Clauza 20 nu puteau fi identificate la data ofertei, se vor aplica mecanismele contractuale. Totodata, in cazul in care este necesara realizarea de expropieri suplimentare, din motive independente, de catre Antreprenor, acesta activitate va fi realizata de catre acesta iar costurile aferente pot face obiectul accesarii rezervelor de implementare.
Intrebare 330	In ceea ce priveste art. 5.4 al Cerintelor Beneficiarului [Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare] potrivit caruia: Lucrările de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevăzute in cadrul Documentației Tehnice puse la dispoziție. Va rugam sa clarificați daca noțiunea de "minime" implica faptul ca ofertantii pot doar sa adauge la aplicabilitatile prevazute in cadrul Studiului de Fezabilitate sau ca tipul lucrarilor de consolidare poate fi modificat in functie de analiza fiecarui ofertant.
Raspuns 330	A se vedea Raspunsurile 80 si 164 din prezenta Clarificare.


	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.</u>
Intrebare 331	Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, cât și Cerința Imperativă nr. 33: <i>“Toate lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și proporții, conform celor mai bune practici”</i> . Vă rugăm să clarificați dacă în cadrul proiectului se poate modifica forma/geometria elevatiilor infrastructurilor, cu respectarea Cerințelor Beneficiarului.
Raspuns 331	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, <u>nu sunt permise in faza de ofertare</u> modificari cu privire la forma/geometria elevatiilor infrastructurilor. A se vedea si Raspunsul 68 din prezenta Clarificare.
Intrebare 332	In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor, se precizeaza ca: <i>“Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație vor fi montate la acelasi nivel atat pe cale cat si pe trotuar (fara elemente de racordare) si se vor prelungi cu 5 cm in afara grinzii de parapet”</i> . Având în vedere că dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație nu sunt prevăzute cu dispozitive de colectare și evacuare a apelor pluviale, vă rugăm să clarificați dacă apa colectată în jgheabul rostului de dilatație se va evacua gravitațional.
Raspuns 332	Apele pluviale de pe lucrarile de arta vor fi preluate si descarcate prin intermediul tubulaturii, nu gravitațional. Detaliile cu privire la alcatuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, precum si alcatuirea si modul de functionare a acestora se va stabili in etapele ulterioare de proiectare, reprezentand o obligatie a viitorului Antreprenor. Apa colectata si evacuata de aceste dispozitive va fi colectata in tubulatura de transport pentru ape pluviale.
Intrebare 333	Pentru un tratament egal al tuturor ofertanților / pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm să precizați care este clasa minima de beton pentru realizarea placilor de racordare cu tersamentul.
Raspuns 333	Clasa minima de rezistenta pentru betonul utilizat pentru placi de racordare cu terasamentul / grinzi de rezemare este C30/37.
Intrebare 334	Având în vedere Cerința Obligatorie nr. 7: <i>“Umpluturile realizate in spatele culeelor pe o lungime de minim 100m vor fi executate integral din balast”</i> , din capitolul 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor si facand comparatie cu capitolul 3.3.12. Lucrari de viaducte, poduri si pasaje, paragraful: Rampele Structurilor se vor realiza din materiale granulare pe lungimi de minim 30.00m, va rugam sa ne precizati care este lungimea minima necesara pentru umplutura din balast din spatele culeelor podurilor/pasajelor/viaductelor
Raspuns 334	Se va respecta cerinta obligatorie nr. 7 din capitolul 5.2. Caracteristici imperative din cadrul Cerintelor Beneficiarului: <i>“Umpluturile realizate in spatele culeelor pe o lungime de minim 100 m vor fi executate integral din balast”</i> .

Intrebare 335	Având în vedere Cerința Imperativă nr. 1 (din capitolul 5.2.1): “<i>Lucrările de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelului de mai sus</i>”, cât și Cerința Imperativă nr. 33: “<i>Toate lucrările care se încadrează în categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și proporții, conform celor mai bune practici</i>”. Vă rugăm să clarificați dacă la nivel de ofertă se poate reduce numărul aparatelor de reazem și a rosturilor de dilatație, cu respectarea lungimilor minime prevăzute la Cerința Imperativă nr. 1.
Raspuns 335	În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, <u>nu sunt permise modificări în faza de ofertare</u> privind numărul aparatelor de reazem și al rosturilor de dilatație pentru lucrările de arta din cadrul proiectului. Detaliile tehnice aferente aparatelor de reazem, rosturilor de dilatație, etc. se vor realiza la faza de Proiect Tehnic de Executie prin raportare la elementele oferite și cu respectarea cerintelor obligatorii de proiectare a structurilor mentionate în capitolul <i>Cerinte imperative</i> din cadrul Cerintelor Beneficiarului. A se vedea și Raspunsul 68 din prezenta Clarificare.
Intrebare 336	În cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor, se precizează ca: „<i>pentru structurile cu lungimea mai mare de 100m, se vor monta senzori antipolei și sistemul de iluminat</i>”. Pentru un tratament egal al tuturor ofertanților, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care sunt caracteristicile tehnice minime pentru senzorii antipolei.
Raspuns 336	A se vedea volumul 3.6. ITS din cadrul Documentelor Beneficiarului puse la dispoziție în SEAP, în care se regăsesc caracteristicile minime: “<i>Senzorii montați în carosabil vor îndeplini următoarele condiții minime:</i> • <i>interval de măsurare a temperaturii la sol: -40°C ... +60°C cu o precizie de cel puțin +/- 0,2 °C între -10°C ... +10°C și +/- 0,5°C în restul gamei. Rezoluția de măsură: 0.1°C;</i> • <i>măsurare a grosimii stratului de apă pe carosabil minim în intervalul 0 ... 4 mm, cu o rezoluție de 0,1 mm;</i> • <i>măsurare a grosimii stratului de gheață pe carosabil minim în intervalul 0 ... 2 mm, cu o rezoluție de 0.1 mm;</i> • <i>măsurare a grosimii stratului de zăpadă pe carosabil: 0 ... 10 mm;</i> • <i>Starea carosabilului: Uscat, Umed, Ud, Gheață, Zăpadă;</i> • <i>Condiții de operare -40°C ... +70°C.</i> <i>Fiecare stație meteo va avea senzori de monitorizare a stării carosabilului pentru ambele căi de circulație.</i> <i>Senzorii meteo ce necesită încadrarea în suprafața carosabilă se vor instala pe banda 1, pe pod de preferință imediat după intrarea pe pod (după zona aferentă dispozitivelor de compensare a dilatațiilor), iar cei neintruzivi în ax înainte de intrarea pe pod, orientate astfel încât să supravegheze suprafața carosabilă de pe pod.</i> <i>Senzori de polei independenți intrusivi</i> <i>Senzorii intrusivi de măsurare a stării suprafeței drumului vor îndeplini următoarele condiții minime:</i> • <i>Starea carosabilului: uscat, umed, ud, zăpadă, gheață;</i> • <i>Frecvența de eșantionare: 10 ... 60 sec.</i> <i>Temperatura solului:</i> • <i>Interval de măsurare: -40°C ... 80 °C;</i>

	• <i>Acuratețe:</i> $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ($-20^{\circ}\text{C} \dots 20^{\circ}\text{C}$), în rest $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$; • <i>Rezoluție:</i> 0.02°C ($-20^{\circ}\text{C} \dots +20^{\circ}\text{C}$), în rest 0.1°C. <i>Punct de îngheț:</i> • <i>Interval de măsurare:</i> $-40^{\circ}\text{C} \dots 0^{\circ}\text{C}$; • <i>Acuratețe:</i> $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($0^{\circ}\text{C} \dots -2.5^{\circ}\text{C}$), în rest $\pm 20\%$ din valoarea medie; • <i>Rezoluție:</i> 0.1; <i>Înălțimea peliculei de apă:</i> • <i>Principiu:</i> radar; • <i>Interval de măsurare:</i> $0 \dots 4000 \mu\text{m}$; • <i>Acuratețe:</i> $200 \mu\text{m} < 3 \text{ mm}$), în rest $\pm 30\%$; • <i>Rezoluție:</i> $10 \mu\text{m}$; <i>Procentul de gheață:</i> • <i>Interval de măsurare:</i> $0 \dots 100\%$; • <i>Rezoluție:</i> 0.10%; <i>Comunicații</i> • <i>Interfețe standard (ieșire):</i> RS485 sau SDI-12, 2 fire; • <i>Rate de transmisie:</i> 1200, 2400, 9600, 19200, 38400; • <i>Conector:</i> cablu $0,5 \text{ mm}^2$; • <i>Alimentare:</i> 9-14 VDC; • <i>Temperatura de funcționare:</i> $-40 \dots 80^{\circ}\text{C}$; • <i>Temperatura de depozitare:</i> $-40 \dots 70^{\circ}\text{C}$; • <i>Umiditate relativă:</i> $0 \dots 100 \%$; • <i>Altitudine de funcționare:</i> $-500 \dots +3000 \text{ m}$; • <i>Protecție:</i> IP68; • <i>Senzori de polei independenți neintruzivi</i> <i>Senzorii neintruzivi de măsurare a stării suprafeței drumului vor îndeplini următoarele condiții minime:</i> • <i>distanța de măsurare:</i> 6-15 m; • <i>aria de măsurare:</i> min 100 cm^2 (la 5 m distanță); • <i>grosimea stratului:</i> • <i>apă/gheață</i> 0-2mm; • <i>zăpadă</i> 0-10 mm. • <i>starea carosabilului:</i> uscat, umed, ud, zăpadă, gheață. <i>La întocmirea proiectului tehnic se va stabili tipul de senzor intruziv sau neintruziv în funcție de soluția de montare agreeată de către proiectantul de drum și de poduri astfel încât să nu se afecteze structura și hidroizolația podului.</i> Aducem în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare și execuție, în care Antreprenorul are și calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în baza Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta. Caracteristicile tehnice finale se stabilesc la faza ulterioară de proiectare: Proiect Tehnic de Execuție. Totodată, Autoritatea Contractantă atrage atenția operatorilor economici cu privire la necesitatea studierii minuțioase a tuturor documentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, anterior adresării eventualelor solicitări de clarificări și subsecvent, anterior depunerii ofertelor.
Intrebare 337	În cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor, se precizează ca: „aparatele de reazem vor avea o garanție de minim 15 ani și o durată de viață de minim 50 ani, prevăzute cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate”. În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc la ce se referă Autoritatea Contractată raportându-se la Aparată de reazem prevăzute cu dispozitive antiseismice

	speciale/dedicate.
Raspuns 337	La proiectarea structurilor se vor aplica prevederile <i>Normativului PD 165 proiectare poduri si podete de sosea cu structuri monolit si prefabricat</i> , unde in cadrul capitolului III.5.5. sunt detaliate prevederile privind proiectarea dispozitivelor antiseismice.
Intrebare 338	Având în vedere Cerința Imperativă nr. 33: <i>“Toate lucrările care se încadrează în categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și proporții, conform celor mai bune practici”</i> , cât și faptul că Lucrările de artă vor fi echipate cu dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație etanșe. Vă rugăm să eliminați Cerința Imperativă nr. 28: <i>“Se va asigura colectarea si evacuarea apelor de pe bancheta cuzinetilor, astfel incat acestea sa nu se prelinga/scurga pe elevatii”</i> . Precizam faptul ca prevederea unui dispozitiv de colectare si evacuare a apelor de pe bancheta cuzinetilor, nu este fezabila, si va necesita mentenanta chiar daca nu este utilizata.
Raspuns 338	Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie , in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate prin clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de elaborare a Proiectului Tehnic.
Intrebare 339	Avand in vedere necesitatea protejarii suprastructurilor si a infrastructurilor adiacente liniilor CF, unde este necesara tratata de suprafata / pozitionarea panourilor cu proprietati electroizolante, va rugam sa ne precizati caracteristicile minime ale acestora.
Raspuns 339	Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție. Soluțiile privind tratarea suprafețelor și/sau poziționarea panourilor cu proprietăți electroizolante, precum și caracteristicile minime ale acestora, vor fi stabilite în faza de Proiect Tehnic (PT), de catre viitorul Antreprenor. În cadrul PT, Antreprenorul va defini, pe baza studiilor de specialitate și a condițiilor concrete din amplasament, tipul materialelor electroizolante, modul de aplicare sau montaj, precum și parametrii tehnici relevanți.
Intrebare 340	Avand in vedere necesitatea sistemelor de degivrare, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc caracteristicile minime ale acestor sisteme (cum se realizeaza alimentarea cu energie electrica pentru aceste sisteme / cat timp necesita a se utiliza / durata de viata a acestora, etc.).
Raspuns 340	Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție. Soluția tehnică adoptată, precum și caracteristicile minime ale sistemelor de degivrare, vor fi stabilite în mod detaliat în faza de Proiect Tehnic (PT), pe baza studiilor de specialitate și a condițiilor concrete din amplasament.
Intrebare 341	Ne referim la structura nr. 03 - Pasaj pe DN29A peste DEx km 1+862 (Nod1-DN29A) / 03.1 - Pasaj peste DEx Km 3+500 (protejare fauna), unde avem prevazuti parapeti H4bw3, va rugam sa precizati daca este necesara modificarea latimii de lucru a acestora avand in vedere latimea libera in spatele lisei.

Raspuns 341	In dispozitiile generale ale celor 2 pasaje nu este mentionata latimea de lucru. Spatiul destinat fasiei de lucru a parapetului este de 0.75m, in consecinta latimea de lucru va fi w1.
Intrebare 342	Facem referire la structura nr. 02 - Viaduct pe DEx Km 1+035 peste valea Adancata, DJ208T, unde inaltimea pilelor P3 si P4 detaliate in partea desenate, depaseste inaltimea maxima din Cerintele Beneficiarului. În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc inaltimea pilelor P3/P4.
Raspuns 342	Se vor lua in considerare inaltimele pilelor cotate in dispozitia generala, 20m pentru P3, respectiv 20.50m pentru P4.
Intrebare 343	Facem referire la structura S10 - Pasaj pe DEx Km 9+690 peste VO Suceava (Nod2-DN2- DN2P) unde latimea partii carosabile detaliata in Cerintele Beneficiarului este de 12.00m pentru fiecare cale. Partea carosabila prevazuta in plansele de specialitate este de 13.00m. Totodata la aceasta structura necesita o supralargire de 1.30m. Va rugam sa clarificati aceasta situatie.
Raspuns 343	Latimea unui pasaj de drum expres este de 8.0m. La latimea acestui pasaj se aduga 3.50m pentru banda de accelerare (zona nod rutier 2) si 1.30m supralargirea pentru asigurarea vizibilitatii.
Intrebare 344	Având în vedere prevederea din cadrul Cerintelor Beneficiarului: “Structurile cu deschideri mai mari de 50.0m, sau pe deschiderile unde inaltimea libera este mai mare de 8.0m, se vor amplasa schele mobile pentru inspectie si lucrari de intretinere curent”. În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc care sunt caracteristicile minime necesare pentru schela mobilă.
Raspuns 344	A se vedea Raspunsul 185 din prezenta Clarificare.
Intrebare 345	Avand in vedere faptul ca perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului este de 60 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, precum si faptul ca termenul pentru emiterea Deciziei Supervizorului cu privire la Notificarea formulata de catre Antreprenor in temeiul Sub-clauzei 8.4 este de 30 zile, notam ca Decizia Supervizorului se emite in aceeasi zi in care Antreprenorul trebuie sa predea PAC in conformitate cu prevederile art. 4.5.3 al Cerintelor Beneficiarului. Va rugam sa clarificati cum va fi Antreprenorul in masura sa stabileasca modificarile ce pot fi implementate de catre acesta in cadrul PAC in lipsa Deciziei Supervizorului. De asemenea, va rugam sa rectificati Programul de proiectare pentru a da eficienta prevederilor Conditiei Generale de Contract sus citate.
Raspuns 345	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca acest termen de 60 de zile pentru studierea Cerintelor Beneficiarului este rezonabil, avand in vedere ca in cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicata toata documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului, orice operator economic are posibilitatea sa analizeze in detaliu, inca de la acest moment, toate aspectele de natura tehnica si sa sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/ neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si in orice caz, anterior realizarii documentatiei de proiectare. Totodata, in cadrul Sub-Clauzei 8.4 din Conditiiile Generale de Contract, legiuitorul precizeaza faptul ca <i>un Antreprenor diligent, acordand atenta necesara identifica eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat Santierul si a examinat Cerintele Beneficiarului, inainte de depunerea Ofertei.</i>

	Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare.
Intrebare 346	In conformitate cu certificatul de urbanism 192, se solicita obtinerea avizului MAPN – Statul Major General Bucuresti, document care nu a putut fi identificat in cadrul documentatiei. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor avizul MAPN obtinut la nivel de Studiu de Fezabilitate.
Raspuns 346	In cadrul documentatiei puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta se regaseste avizul emis de Ministerul Apărării Naționale, Statul Major al Apărării nr. DT.11168/29.09.2023 București. 
Intrebare 347	Exista diferente in ceea ce priveste aplicabilitatile unor lucrari de reducere a impactului asupra mediului in SF fata de acordul de mediu. Va rugam sa indicati care dintre documente vor fi considerate in evaluarea tehnico-financiara a ofertantilor.
Raspuns 347	Autoritatea Contractantă precizează că, în vederea elaborării propunerii financiare și a asigurării conformității proiectului cu reglementările legale în vigoare, operatorii economici vor avea în vedere cu prioritate aplicabilitățile și cantitățile prevăzute în Acordul de Mediu nr. 02/01.03.2024.
Intrebare 348	In avizul Primariei Calafidesti 6201 se impune conditia realizarii unui pasaj pentru traversarea animalelor. Va rugam sa confirmati ca aceste lucrari sunt incluse in cadrul Studiului de Fezabilitate.
Raspuns 348	Drumul Expres Suceava – Siret, lot 1 Suceava – Dărmănești se desfășoara de la Km 0+000 pana la km 18+600 si traverseaza teritoriul administrativ a UAT din județul Suceava, respectiv: Suceava, Mitocul Dragomirnei, Suceava, Pătrăuți, Dărmănești. Lotul 1 nu se desfășoara pe raza UAT Calafindești. În cadrul lotului 1 a fost propus un pasaj peste Drumul expres pentru protejare faună, la km 3+500.
Intrebare 349	Nu se respecta NP074/2014 in ceea ce priveste distanta intre foraje si nu este realizata prelucrarea statistica pentru tot amplasamentul in conformitate cu normativele in vigoare. Va rugam sa clarificati acest aspect.
Raspuns 349	Documentația geotehnică elaborată la nivel de Studiu de Fezabilitate a fost întocmită cu scopul de a stabili soluția tehnică de principiu și de a fundamenta indicatorii tehnico-economici ai investiției, oferind informații suficiente pentru acest stadiu de proiectare. Având în vedere natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul are obligația legală, ca în faza de Proiect Tehnic (PT) să realizeze investigații geotehnice de detaliu pentru a confirma sau adapta soluția tehnică. Eventualele diferențe între informațiile din Studiul Geotehnic de la faza SF și realitatea din teren se vor trata in conformitate cu mecanismele contractuale si legale incidente. De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor,

	va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 205.771.978,85 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Aceste situatii se vor trata prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv utilizarea, dupa caz, a rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual, respectiv parcurgerea metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare si intrunirea cerintelor din cadrul metodologiei privind acordarea rezervelor de implementare. Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel de situatii.
Intrebare 350	In cadrul studiului geotehnic se face recomandarea adoptarii unei solutii de imbunatatire cu lianti hidraulici pe o grosime de 30 cm pe zonele unde au fost identificat pamanturi cu umflari si contractii mari. Totusi, recomandarea NP126 indica un minim de 60 cm. Va rugam sa clarificati.
Raspuns 350	A se vedea Răspunsul 349 din prezenta Clarificare.
Intrebare 351	In cadrul studiului geotehnic sunt analizate toate tipurile de pamanturi: cu umflari si contractii, lichefiabile, cu sensibilitate la umezire, aspecte care nu par a fi in corespondenta cu investigatiile geotehnice sau cu solutiile adoptate. Va rugam sa precizati care dintre solutiile indicate in Studiul de Fezabilitate functie de tipurile de pamant indicate anterior.
Raspuns 351	A se vedea Răspunsul 349 din prezenta Clarificare.
Intrebare 352	In cadrul Studiului de fezabilitate, solutia tip D10a prevede realizarea unor barete de 2.5 x 1 m (probabil, tehnologic in cadrul uzual in Romania un panou de perete mulat realizat cu echipament Kelly din 3 muscaturi), solidarizate cu grinda de coronament si sprijinite cu ancoraje active. Chiar cu toate aceste lucrari masive, panta sapaturii debleului este de 1/4, respectiv foarte redusa raportat la costurile lucrarilor ce trebuie realizate, cu impact major asupra costurilor privind expropriile. Va rugam sa precizati care au fost criteriile alegerii acestei solutii masive, avand in vedere faptul ca gradul de asigurare al stabilitatii pantelor este de 2.2 (40% utilizare) in regim static si 1.1 in conditii dinamice, diferenta care are potentialul de a ridica dubii in ceea ce priveste calculele efectuate la nivel de Studiu de fezabilitate.

Raspuns 352	Specificațiile tehnice și soluția de sprijinire în cauza au caracterul unei soluții propuse la nivel de Studiu de Fezabilitate, pentru estimarea indicatorilor tehnico-economici. Alegerea soluției de sprijinire de tipul baretelor de beton cu ancoraje active așa cum se prezintă în planșa <i>CSD TIP D10a_modif.pdf</i>, în paralel cu o pantă de debleu de 1/4, a avut la bază o abordare menită să asigure stabilitatea versantului într-o zonă cu incertitudini geotehnice, minimizând riscurile în faza de execuție. Valorile factorilor de stabilitate prezentați în Studiul de Fezabilitate au fost determinați pentru a garanta stabilitatea generală a masivului în condiții extreme, luând în considerare scenariul cel mai defavorabil. Astfel, dimensionarea structurii de sprijin tip D10a a fost fundamentată pe acțiunea simultană a seismului de calcul, conform prevederilor SR EN 1998-5, și a unui nivel hidrostatic ridicat, ipoteze care justifică variația factorului de siguranță de la regimul static la cel dinamic. În conformitate cu obligațiile asumate prin modelul de contract de Proiectare și Execuție Lucrări (FIDIC Galben), Antreprenorul are obligația de a realiza propriile investigații geotehnice detaliate și calculele de stabilitate necesare, asumându-și întreaga responsabilitate pentru validarea sau optimizarea soluției tip D10a. Orice discrepanță între indicatorii de stabilitate rezultați la nivelul preliminar al Studiului de Fezabilitate și situația reală identificată pe teren în faza de proiectare va fi gestionată prin soluția tehnică elaborată la nivel de PTE, astfel încât proiectul să asigure stabilitatea masivului cu respectarea normativelor în vigoare. <u>Prin urmare, în vederea asigurării unui tratament egal, la elaborarea ofertelor se va ține cont de soluțiile estimate la nivel de Studiu de Fezabilitate și puse la dispoziția Ofertanților prin documentația de atribuire,</u> în timp ce detalierea constructivă și stabilirea parametrilor de siguranță vor fi stabilite exclusiv pe baza studiilor geotehnice de detaliu ce vor fi realizate ulterior de către Antreprenor.
Intrebare 353	În cazul soluției tip R1 sunt prevăzuți piloți din îndesare pentru care, în breviarele de calcul, sunt considerați și niște parametri de drenare, asociați unei drenări accentuate prin direcționarea apei din orizonturile coezive interceptate, respectiv care induc o consumare a tasărilor mai rapidă. Vă rugăm să indicați cum au fost aleși acești parametri de drenare, și să indicați sortul de material ce trebuie folosit, respectiv să prezentați curbe granulometrice limită prin care pot fi îndepliniți acești parametri.
Raspuns 353	Parametrii de drenare utilizați în breviarele de calcul aferente Studiului de Fezabilitate (SF) au fost adoptați cu titlu teoretic, în baza studiilor geotehnice disponibile și a literaturii de specialitate pentru tehnologia piloților de îndesare din material granular. Aceștia au rolul de a demonstra fezabilitatea soluției tehnice propuse pentru accelerarea consolidării straturilor coezive și reducerea timpului de manifestare a tasărilor. La faza de Studiu de Fezabilitate, proiectantul stabilește cerințele de performanță, nu rețetele specifice de materiale. Astfel, stabilirea sortului de material (balast/piatră spartă) și a curbelor granulometrice limită revine în sarcina Antreprenorului, în etapa de elaborare a Proiectului Tehnic de Execuție (PTE). Astfel, pentru elaborarea ofertelor tehnice și financiare, ofertanții vor avea în vedere utilizarea unor materiale granulare (balast/piatră spartă) care să respecte normativele în vigoare pentru coloane de îndesare. Detalierea granulometriei și recalibrarea parametrilor de drenare în funcție de

	materialul efectiv utilizat vor face obiectul documentației de execuție (PTE).
Intrebare 354	În cazul soluției tip R2 sunt indicate rezistențe ale geosinteticelor din saltea cuprinse între 100 și 400 kN/m. Intervalul este foarte ridicat, variațiile de preturi pentru aceste materiale pentru rezistențele indicate fiind de asemenea crescute. Nu în ultimul rând, pe zona respectivă sunt indicate tendințe de umflare ale terenului de fundare, dar este aleasă o soluție cu blocaj de piatră, deci material granular, care permite patrunderea apei în terenul de fundare. Va rugăm să clarificați.
Raspuns 354	Intervalul de rezistență de 100 - 400 kN/m indicat în Studiul de Fezabilitate reflectă variabilitatea condițiilor geotehnice identificate pe traseu. În vederea asigurării unui mod de calcul unitar al ofertelor financiare și pentru respectarea strictă a principiului tratamentului egal, toți operatorii economici vor dimensiona propunerea financiară luând în calcul pragul superior de rezistență, respectiv 400 kN/m. În conformitate cu natura contractului (Proiectare și Execuție), dimensionarea finală și alegerea exactă a tipului de geosintetic pentru fiecare sector vor fi realizate de Antreprenor în faza de Proiect Tehnic (PTE), pe baza investigațiilor geotehnice de detaliu și a calculelor de stabilitate. Totodată, referitor la prezența terenurilor cu potențial de umflare ($PU > 0$), ofertanții vor include în prețul aferent soluției R2 toate măsurile tehnice necesare pentru protecția pământului de fundare împotriva infiltrațiilor de apă așa cum sunt descrise în documentația de atribuire. Propunerea financiară trebuie să fie completă și să reflecte atât utilizarea geosinteticelor de înaltă rezistență, cât și soluțiile de gestionare a umidității terenului de fundare, conform cerințelor de performanță solicitate.
Intrebare 355	În cazul soluției tip R2 sunt indicate rezistențe ale geosinteticelor din saltea cuprinse între 100 și 400 kN/m. Intervalul este foarte ridicat, variațiile de preturi pentru aceste materiale pentru rezistențele indicate fiind de asemenea crescute. Nu în ultimul rând, se prevede îmbunătățire cu lianți pe grosimi între 60 și 100 cm. Va rugăm să clarificați care specificații ar trebui considerate.
Raspuns 355	Autoritatea Contractantă precizează că intervalele menționate în Studiul de Fezabilitate pentru soluția tip R2 au rolul de a acoperi variabilitatea condițiilor geotehnice de pe traseu. În vederea asigurării unui mod de calcul unitar și a tratamentului egal în etapa de licitație, toți operatorii economici vor dimensiona oferta financiară luând în calcul valorile maxime, respectiv o rezistență a geosinteticelor de 400 kN/m și o grosime a stratului de îmbunătățire cu lianți de 100 cm. Această abordare asigură existența resurselor financiare necesare pentru cele mai dificile condiții de fundare identificate. Totodată, având în vedere natura contractului, în faza de Proiect Tehnic (PT) Antreprenorul va realiza investigații geotehnice de detaliu și breviar de calcul pentru stabilirea soluției pe fiecare sector, urmând ca, în situația în care din calculele de dimensionare rezultă că stabilitatea și indicatorii de performanță pot fi atinși cu parametri inferiori pragului maxim, soluția să fie stabilită corespunzător.
Intrebare 356	Va rugăm să clarificați dacă în cazul soluției tip R6 se vor folosi benzi sau geogridurile. De asemenea, lipsesc elemente de preluare a apelor pluviale la baza paramentului vertical, iar lucrările de îmbunătățire nu sunt realizate sub toată zona de lucru, existând posibilitatea infiltrării apelor sub îmbunătățirea cu lianți hidraulici prevăzută.

Raspuns 356	Referitor la detaliile tehnice ale soluției R6 pentru structura de sprijin cu elemente prefabricate, vă comunicăm următoarele, menținând caracterul de soluție de principiu specific etapei de Studiu de Fezabilitate. În faza actuală (SF), secțiunea tip R6 definește conceptul de pământ armat, utilizând ranforsări flexibile cu rezistențe cuprinse între 55 și 110 kN/m. Alegerea tipului specific de armare (benzi polimerice sau geogridle) va fi realizată de către Antreprenor în etapa de Proiect Tehnic (PTE), în funcție de sistemul de elemente prefabricate din beton armat C35/45 ales pentru parament. De asemenea, soluția prevede colectarea apelor de pe platforma drumului prin pantele transversale de 2.5% și 4.0%, fiind direcționate către sistemul general de evacuare. Detalierea elementelor de colectare specifice la baza paramentului vertical, pentru a preveni spălarea fundației, va fi tratată în etapa PTE, corelat cu studiul hidrologic detaliat. Lucrările de îmbunătățire a terenului sunt prevăzute sub baza structurii de sprijin pentru a asigura capacitatea portantă necesară ansamblului. Măsurile de etanșare și drenaj pentru a preveni infiltrarea apelor sub zona îmbunătățită cu lianți hidraulici fac parte din detalierea tehnologică de execuție, Antreprenorul având obligația de a asigura stabilitatea și durabilitatea structurii prin proiectul tehnic final.
Intrebare 357	În cadrul soluției D07a, este nevoie de lucrări mult mai ample de sapatura și umplutura decât cele prevăzute în cadrul planșei, pentru că pentru forarea drenurilor necesită o platformă mult mai coborâtă. Idem și pentru celelalte planuri în care sunt prevăzute drenuri suplimentare. Totodată, această platformă mai coborâtă poate să ducă la o scădere a stabilității pantelor proiectate. Vă rugăm să clarificați acest aspect.
Raspuns 357	Documentația tehnică aferentă fazei de Studiu de Fezabilitate (SF) stabilește o soluție de principiu pentru consolidarea taluzelor și drenarea apelor din corpul debleului. Detalierea tehnologică a execuției acestor lucrări revine în sarcina Antreprenorului în etapele ulterioare de proiectare. Platforma de forare: Secțiunea tip prezentată în planșă are rolul de a defini elementele geometrice finale ale lucrării (gabioane, fundație, drenuri). Antreprenorul va stabili prin proiectul tehnologic ordinea de execuție și cotele platformelor temporare necesare utilajelor de forare, astfel încât să se asigure accesul conform tehnologiei alese. Stabilitatea pantelor: Dimensionarea lucrărilor de consolidare din SF a fost realizată pentru a asigura factorul de stabilitate necesar profilului final. În cazul în care tehnologia de execuție propusă de Antreprenor necesită excavări temporare sub cota drumului de întreținere pentru instalarea drenurilor, acesta are obligația de a asigura stabilitatea provizorie a taluzului prin fazarea corectă a lucrărilor sau prin măsuri de sprijinire temporară. Volumele de terasamente: Oferta financiară va fi fundamentată pe baza soluției de principiu din SF. Eventualele volume de săpătură tehnologică necesare exclusiv pentru accesul utilajelor sau pentru platforme de lucru temporare sunt considerate incluse în prețul forfetar al lucrărilor de consolidare.
Intrebare 358	Având în vedere riscul geotehnic moderat și ridicat indicat în cadrul studiului geotehnic, vă rugăm să menționați cum au fost îndeplinite condițiile aferente categoriilor geotehnice în conformitate cu NP074/2014 în ceea ce privește tipul și numărul încercărilor în situ și de laborator.

Raspuns 358	Documentația geotehnică elaborată la nivel de Studiu de Fezabilitate a fost întocmită cu scopul de a stabili soluția tehnică de principiu și de a fundamenta indicatorii tehnico-economici ai investiției, oferind informații suficiente pentru acest stadiu de proiectare. Având în vedere natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul are obligația legală, ca în faza de Proiect Tehnic (PT) să realizeze investigații geotehnice de detaliu pentru a confirma sau adapta soluția tehnică.
Intrebare 359	În cadrul studiului hidrologic și hidraulic din volumul 4.2 din Studiul de Fezabilitate, au fost prezentate notele de calcul aferente capacităților elementelor de scurgere a apelor. Va rugăm să menționați de ce nu au fost considerate în dimensionări și volumele de apă/debitele aferente drenurilor orizontale din zonele debleurilor. Totodată, va rugăm să precizați dacă suprafețele pentru care s-a considerat ploaia de calcul se limitează la amplasamentul lucrării sau au fost considerate și zonele învecinate funcție de topografia terenului.
Raspuns 359	Documentația aferentă fazei de Studiu de Fezabilitate (SF) stabilește o soluție de principiu pentru colectarea și evacuarea apelor, având rolul de a demonstra fezabilitatea sistemului de drenaj și de a permite estimarea indicatorilor tehnico-economici. În această etapă, dimensionarea elementelor de scurgere a vizat în principal debitele de suprafață (ape meteorice), volumele de apă provenite din drenurile orizontale nefiind incluse în calculul secțiunilor hidraulice deoarece acestea au un caracter secundar față de debitele de vârf generate de precipitații. În ceea ce privește suprafețele de calcul, analiza s-a bazat pe o delimitare generală a bazinelor hidrografice conform topografiei terenului, luând în considerare aportul zonelor adiacente care direcționează apele către corpul drumului, într-o manieră suficientă pentru configurarea schemei de principiu a descărcărilor. Detalierea tuturor aporturilor de debit și dimensionarea finală a sistemului de evacuare vor fi definitive în etapele ulterioare de proiectare.
Intrebare 360	Având în vedere caracterul dual (civil/militar) prevăzut în cadrul proiectului, în vederea elaborării unei oferte corecte și complete, vă rugăm să ne clarificați dacă, la faza de Studiu de Fezabilitate (SF), au fost avute în vedere convoaiele speciale de trafic (convoaie militare), în conformitate cu Cerința de proiectare 4.2. Din analiza planșelor de specialitate rezultă că sunt detaliate exclusiv convoaiele de calcul LM1/LM2. În acest context, vă rugăm să ne precizați în mod explicit convoiul (convoaiele) de calcul care trebuie adoptat(e) pentru dimensionarea structurilor aferente proiectului. Va rugăm în mod deosebit să clarificați dacă este necesară dimensionarea la FLM3 (oboseala) a structurilor din beton armat.
Raspuns 360	Documentația de atribuire actuală (faza SF) are la bază dimensionările conform modelelor de încărcare standard LM1 și LM2. În vederea elaborării ofertei financiare, ofertanții vor respecta soluțiile tehnice rezultate din Studiul de Fezabilitate pus la dispoziție, acestea constituind baza comună de ofertare pentru toți participanții. În etapa de elaborare a Proiectului Tehnic de Execuție (PTE), Antreprenorul va avea obligația de a verifica și, dacă este cazul, de a adapta soluțiile tehnice pentru a îndeplini cerințele specifice traficului militar (convoaie speciale/caracter dual), în conformitate cu Cerințele de proiectare de proiectare prevăzute la capitolul 4.2 dar și cu standardele specifice în vigoare. Pentru etapa de ofertare, dimensionarea structurilor se va face strict pe baza modelelor prevăzute în cadrul Studiului de Fezabilitate, parte a documentației de atribuire pusă la dispoziția Ofertanților.

	Necesitatea verificării/dimensionării la oboseală (FLM3) a structurilor din beton armat va fi analizată și tratată de către Antreprenor exclusiv în cadrul etapei de Proiect Tehnic, în funcție de parametrii de trafic specificați în documentația de proiectare finală. Totusi, acest aspect nu exonereaza ofertantii, in etapa de intocmire a ofertelor, de la obligatia de a prezenta in cadrul propunerilor tehnice a modului in care in implementarea contractului Antreprenorul: - va respecta si va proiecta in conformitate cu legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri, reglementari, eurocoduri etc.), inclusiv prevederile Regulamentului 2021/1328 privind dubla utilizare civila si militara, precum si cele ale Eurocod 8 si respectiv convoaiele de calcul LM1 si LM2. - va utiliza la dimensionarea structurilor aferente contractului de proiectare si executie lucrari, incarcările utile de calcul in concordanta cu SR EN 1991-2:2005, anume LM1, LM2, LM3, LM4 si SW/0 / SW/2. - va asigura respectarea cerintelor de proiectare privind mobilitatea militara de transport. - va respecta pentru incarcările speciale din trafic (LM3 - convoi militar) prevederile Anexei A - SR EN 1991-2:2005.
Intrebare 361	In cadrul Studiului de Fezabilitate a fost prevazuta, la km 16+495, o structura casetata care are rolul de a facilita supratraversarea DJ 209D, de catre Drumului Expres. Totusi, desi din planul de situatie se poate observa faptul ca sectorul din drumul judetean supratraversat este dispus in curba si oblic fata de axul Drumului Expres, structura prevazuta, mai sus amintita, este normala pe axul drumului de mare viteza, fara a se fi prevazut o eventuala relocare a drumului judetean, pentru inscrierea prin noul pasaj rutier. In conditiile mai sus prezentate, este evident faptul ca este necesara revizuirea solutiilor tehnice, fapt ce va conduce la costuri suplimentare, insotite chiar de necesitatea exproprierii unor suprafete aditionale de teren. Va rugam sa clarificati modul in care Antreprenorul va putea deconta lucrarile suplimentare.
Raspuns 361	Referitor la situația de la km 16+495, configurația pasajului peste DJ 209D prezentată în faza SF stabilește conceptul de supratraversare și asigură gabaritele necesare pentru facilitarea intersecției între cele două artere. Soluția structurală perpendiculară pe axul drumului expres are rolul de a fundamenta fezabilitatea și de a permite estimarea cantităților de lucrări pentru ofertare. În etapa de elaborare a Proiectului Tehnic (PTE), Antreprenorul va detalia geometria finală a intersecției pe baza ridicărilor topografice de detaliu. Aceasta implică obligația Antreprenorului de a analiza și implementa cea mai eficientă soluție tehnică, fie prin adaptarea oblicității structurii casetate, fie prin optimizarea traseului drumului județean (relocare/rectificare locală) pentru asigurarea unei înscrieri sigure prin noul pasaj rutier.
Intrebare 362	In conformitate cu Cerintele Beneficiarului (Cap. 3.3.7.1 Lucrari de terasamente), rambleele vor avea o inaltime maxima de 12m: 3.3.7.1 Lucrari de terasamente Lucrarile de terasamente se vor desfasura in rambleu (umpluturi) cu inaltime de max. 12 m si debleu (sapaturi) cu adancimea max. 30 m, masurate in axul proiectat. Cu toate acestea, pe sectiunile km 16+325 – km 17+750 si km 18+050 – km 18+525 (lista nu este exhaustiva) inaltimea rambleului proiectat depaseste valoarea maxima impusa prin Cerintele Beneficiarului (cu un maxim de 15.90m, la km 18+375), asa cum reiese din analiza profilului longitudinal pus la dispozitie prin Documentatia de Atribuire:

16+325.00	25.00	308.18	296.00
16+350.00	25.00	308.42	296.05
16+375.00	25.00	308.64	296.32
16+400.00	25.00	308.86	296.17
16+425.00	25.00	309.07	296.34
16+450.00	25.00	309.27	296.56
16+475.00	25.00	309.46	297.24

18+250.00	25.00	314.39	301.33
18+275.00	25.00	314.66	300.16
18+300.00	25.00	314.95	301.34
18+325.00	25.00	315.27	301.11
18+350.00	25.00	315.62	301.17
18+375.00	25.00	316.00	301.10
18+400.00	25.00	316.40	300.63
18+425.00	25.00	316.83	300.98

Va rugam sa explicati compatibilitatea situatiei de fapt cu prevederile Cerintelor Beneficiarului cuprinse in Cap. 3.3.7.1 (mai sus prezentata), Cap. 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor (punctul nr. 1) si Cap. 5.3 Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii / 5.3.3 Profilul longitudinal. Va rugam sa clarificati modul in care la nivelul ofertei se pot respecta simultan toate prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului mai sus amintite.

Raspuns 362

Prevederea din cadrul Cerințelor Beneficiarului (Cap. 3.3.7.1) referitoare la limita de 12 metri reprezintă o cerință generală de proiectare, stabilită ca principiu de bază pentru minimizarea impactului asupra terenului și a costurilor de execuție.

Cu toate acestea, în urma elaborării Studiului de Fezabilitate, au rezultat situații punctuale (precum cele de la km 16+325 – km 17+750 sau km 18+375) unde configurația terenului și constrângerile tehnice au impus adoptarea unor înălțimi care exced această valoare generală.

Astfel, la nivelul ofertei, operatorii economici vor respecta soluțiile tehnice și profilul longitudinal regăsite în Studiul de Fezabilitate pus la dispoziție în cadrul documentației de atribuire, acestea fiind adaptate la realitatea din teren.

Intrebare 363

Din studierea Documentatiei de Atribuire am constatat discrepante intre prevederile Cerintelor Beneficiarului si Acordul de Mediu nr. 02/01.03.2025, in ceea ce priveste dispunerea de panouri fonoabsorbante si panouri anticoliziune, atit ca definire a intervalelor de aplicabilitate, cit si ca lungimi totale ale lucrarilor. Astfel: Cerintele Beneficiarului: - Panouri fonoabsorbante – L=14090m.

Tabel locații panouri fonoabsorbante propuse pentru protecția biodiversității

Nr. crt.	km început	km sfârșit	Partea pe care se instalează	Lungime (m)	Distanța față de cea mai apropiată arie naturală protejată
1.	0+975	1+600	Dreapta	629	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (4,5 km)
2.	3+475	3+650	Stânga	175	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,2 km)
3.	3+475	3+650	Dreapta	170	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,2 km)
4.	3+850	4+750	Stânga	896	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,4 km)
5.	3+850	3+950	Dreapta	101	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,3 km)
6.	7+325	7+550	Stânga	231	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,4 km)
7.	7+050	8+025	Dreapta	957	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,5 km)
8.	14+075	15+000	Dreapta	912	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,6 km)

Nr. crt.	km început	km sfârșit	Partea pe care se instalează	Lungime (m)	Localitatea deservită	Distanța față de cea mai apropiată arie naturală protejată
1.	0+675	1+400	Stânga	720	Mun. Suceava (0,2 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (4,5 km)
2.	3+950	4+575	Dreapta	639	Mitocu Dragomirnei (1,5 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,3 km)
3.	5+450	6+075	Dreapta	639	Mitocu Dragomirnei (0,9 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,2 km)
4.	5+425	7+325	Stânga	1875	Mun. Suceava (intersectat)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2 km)
5.	7+550	8+250	Stânga	718	Mun. Suceava (0,1 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,5 km)
6.	9+025	9+825	Stânga	805	Mun Suceava (0,3 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,3 km)

Nr. crt.	km început	km sfârșit	Partea pe care se instalează	Lungime (m)	Localitatea deservită	Distanța față de cea mai apropiată arie naturală protejată
7.	11+725	12+375	Dreapta	659	Pătrăuți (0,5 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,1 km)
8.	12+850	13+875	Dreapta	1017	Pătrăuți (0,5 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,1 km)
9.	15+000	17+175	Dreapta	2163	Dărmănești (0,1 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,1 km)
10.	17+800	18+600	Dreapta	784	Dărmănești (0,3 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,6 km)

- Panouri anticoliziune – L=5229m.

Tabel Locații panourilor anticoliziune propuse

Nr. crt.	km început	km sfârșit	Partea pe care se instalează	Lungime (m)	Distanța față de cea mai apropiată arie naturală protejată
1.	1+400	1+550	Stânga	163	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (4,6 km)
2.	6+075	7+050	Dreapta	985	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2 km)
3.	11+100	11+700	Stânga	588	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (1,9 km)
4.	14+075	17+550	Stânga	3493	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,6 km)

Acordul de Mediu nr. 02/01.03.2024:

- Panouri fonoabsorbante – L=14125m.

Locațiile panourilor fonoabsorbante propuse pentru protecția biodiversității

Nr. crt.	km început	km sfârșit	Partea pe care se instalează	Lungime (m)	Distanța față de cea mai apropiată arie naturală protejată
1.	0+975	1+600	Dreapta	625	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (4,5 km)
2.	3+475	3+650	Stânga	175	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,2 km)
3.	3+475	3+650	Dreapta	175	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,2 km)
4.	3+850	4+750	Stânga	900	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,4 km)
5.	3+850	3+950	Dreapta	100	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,3 km)
6.	7+325	7+550	Stânga	225	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,4 km)
7.	7+050	8+025	Dreapta	975	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,5 km)
8.	14+075	15+000	Dreapta	925	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,6 km)
9.	38+625	39+075	Stânga	450	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,2 km)
10.	38+625	39+075	Dreapta	450	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,2 km)
11.	39+575	40+075	Stânga	500	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (4 km)
12.	39+575	40+075	Dreapta	500	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (4 km)
13.	43+550	44+075	Stânga	525	ROSCI0379 Râul Suceava (4,5 km)
14.	43+550	44+075	Dreapta	525	ROSCI0379 Râul Suceava (4,5 km)
15.	48+725	49+125	Stânga	400	ROSCI0379 Râul Suceava (2,4 km)
16.	48+725	49+125	Dreapta	400	ROSCI0379 Râul Suceava (2,4 km)
17.	53+100	54+950	Dreapta	1850	ROSPA0110 Acumularile Rogojesti - Bucecea (0,8 km)
18.	53+025	54+950	Stânga	1925	ROSPA0110 Acumularile Rogojesti - Bucecea (0,8 km)
19.	54+950	55+475	Stânga	525	ROSPA0110 Acumularile Rogojesti - Bucecea (0,8 km)

Locațiile panourilor fonoabsorbante propuse în zona localităților

Nr. crt.	km început	km sfârșit	Partea pe care se instalează	Lungime (m)	Localitatea deservită	Distanța față de cea mai apropiată arie naturală protejată
1.	0+675	1+400	Stânga	725	Mun. Suceava (0,2 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (4,5 km)
2.	3+950	4+575	Dreapta	625	Mitocu Dragomirnei (1,5 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,3 km)
3.	5+450	6+075	Dreapta	625	Mitocu Dragomirnei (0,9 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,2 km)
4.	5+425	7+325	Stânga	1900	Mun. Suceava (Intersectat)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2 km)
5.	7+550	8+250	Stânga	700	Mun. Suceava (0,1 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,5 km)
6.	9+025	9+825	Stânga	800	Mun. Suceava (0,3 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,3 km)
7.	11+725	12+375	Dreapta	650	Pătrăuți (0,5 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,1 km)
8.	12+850	13+875	Dreapta	1025	Pătrăuți (0,5 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,1 km)

Nr. crt.	km început	km sfârșit	Partea pe care se instalează	Lungime (m)	Localitatea deservită	Distanța față de cea mai apropiată arie naturală protejată
9.	15+000	17+175	Dreapta	2175	Dărmănești (0,1 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (3,1 km)
10.	17+800	18+700	Dreapta	900	Dărmănești (0,3 km)	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,6 km)

- Panouri anticoliziune – L=5200m.

Locațiile panourilor anticoliziune propuse

Nr. crt.	km început	km sfârșit	Partea pe care se instalează	Lungime (m)	Distanța față de cea mai apropiată arie naturală protejată
1.	1+400	1+550	Stânga	150	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (4,6 km)
2.	6+075	7+050	Dreapta	975	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2 km)
3.	11+100	11+700	Stânga	600	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (1,9 km)
4.	14+075	17+550	Stânga	3475	ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți (2,6 km)

Va rugam sa clarificati aplicabilitatea solutiilor.

Raspuns 363

Autoritatea Contractantă precizează că, în vederea elaborării propunerii financiare si tehnice și a asigurării conformității proiectului cu reglementările legale în vigoare privind protecția mediului, operatorii economici vor respecta lungimile, locațiile, aplicabilitățile și cantitățile pentru panouri fonoabsorbante si panouri anti-coliziune prevăzute în Acordul de Mediu nr. 2/01.03.2024.

Intrebare 364

În cadrul Acordului de Mediu nr. 02/01.03.2024 este precizată (pag. 44) prevederea unei subtraversări, destinată liberei circulații a faunei, pe secțiunea km 11+145 – km 11+155, aceasta având dimensiunile 2x2m (lxh). În același timp, în planul de situație este precizată existența, la km 11+150 a unui podet, cu aceeași destinație legată de libera circulație a faunei locale, de tip D3 (l=3.00m), dar fără a se preciza înălțimea liberă. Totuși, același Acord de Mediu nr. 02/01.03.2024 precizează, la pagina 14, prezenta unui podet, pe aceeași zonă km 11+145 – km 11+155, dar având dimensiunile

	3x2.60m (lxh). Va rugam sa clarificati solutia tehnica ce urmeaza a fi aplicata.
Raspuns 364	A se vedea Raspunsul 363 din prezenta Clarificare. Totodata, se vor respecta prevederile Acordului de Mediu nr. 2/01.03.2024.
Intrebare 365	Din studierea Documentatiei de Atribuire am constatat faptul ca aplicabilitatile solutiei de protectie a taluzului cu pereu din dale de beton nu sint conforme cu cele prezentate in cadrul Acordului de Mediu nr. 02/01.03.2024. Va rugam sa clarificati solutia tehnica ce urmeaza a fi aplicata.
Raspuns 365	A se vedea Raspunsul 363 din prezenta Clarificare. Totodata, se vor respecta prevederile Acordului de Mediu nr. 2/01.03.2024.
Intrebare 366	Facem referire la lungimea pilotilor forati pentru lucrarile de arta, unde au fost prevăzuți piloți forți cu lungimea fișei de 25.00m, cât și lungimea maximă a forajelor geotehnice de 30.00m, dar executia pilotilor se realizeaza de la aproximativ -3.00m fata de nivelul terenului natural. Vă rugăm să precizați cum sunt îndeplinite condițiile din SR EN 1997- 1 și NP 074-2014: (13) Pentru piloți (a se vedea figura E.7), se cer îndeplinite trei condiții: – $z_a \geq 1,0b_g$ – $z_a \geq 5,0 \text{ m}$ – $z_a \geq 3D_F$
Raspuns 366	Autoritatea Contractantă precizează că investigațiile geotehnice realizate la faza de Studiu de Fezabilitate (SF) au avut ca scop determinarea stratificației generale și a parametrilor geotehnici necesari pentru dimensionarea de principiu a infrastructurilor și estimarea lungimii fișei piloților. Adâncimea de 30,00 m a forajelor de la SF a fost stabilită pentru a confirma existența unui strat portant în zona de fundare estimată. Deoarece contractul este de tip Proiectare și Execuție, Antreprenorul are obligația legală ca, în cadrul fazei de Proiect Tehnic (PT), să realizeze investigații geotehnice suplimentare prin foraje proprii. Aceste foraje de detaliu vor fi executate la o adâncime care să depășească vârful piloților cu distanța minimă prevăzută de reglementările tehnice, pentru a definitiva calculul capacității portante și al tasărilor. Pentru elaborarea propunerii financiare, ofertanții vor lua în considerare lungimea fișei prevăzută în SF (25,00 m). Eventualele variații ale lungimii piloților ce ar putea rezulta în faza de proiectare (PT) în urma investigațiilor geotehnice de detaliu sunt asumate de Antreprenor în limita prețului forfetar ofertat și a riscului de proiectare specific acestui tip de contract. Cerințele normativelor invocate vor fi îndeplinite integral prin coroborarea studiului geotehnic existent cu forajele suplimentare pe care Antreprenorul este obligat să le execute la etapa de realizare a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție. Prin urmare, documentația pusă la dispoziție oferă informații suficiente pentru fundamentarea prețului, restul obligațiilor privind investigarea exhaustivă a terenului revenind Antreprenorului în calitatea sa de Proiectant.
Intrebare 367	Facem referire la podurile și pasajele aferente proiectului, pentru care lățimea de lucru a parapetului metalic tip H4B – W3, conform AND 593, depășește lățimea grinzii de parapete detaliată în planșele de specialitate. În acest context, vă rugăm să ne precizați în mod clar și fără echivoc dacă se impune modificarea consolei grinzii de parapete în vederea acomodării lățimii de lucru a parapetului sau, alternativ, revizuirea tipului de parapet, astfel încât acesta să fie compatibil cu lățimea actuală a grinzii de parapete. Totodată, facem referire și la acele structuri în care lățimea de lucru a parapetului

	metalic H4B – W3 nu poate fi acomodata în spațiul disponibil dintre fața lisei de parapete și panourile fonoabsorbante, situație pentru care solicităm clarificări privind soluția tehnică adoptată.
Raspuns 367	Autoritatea Contractantă precizează că operatorii economici vor avea obligația ca, la elaborarea ofertelor, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție, inclusiv elementele geometrice ale structurilor de artă și configurația grinzilor de parapet detaliate în Studiul de Fezabilitate (SF). În conformitate cu natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul va cumula responsabilitatea deplină atât pentru activitatea de proiectare (prin calitatea sa de Proiectant), cât și pentru cea de realizare a lucrărilor (prin calitatea sa de Antreprenor). În virtutea rolului său de Proiectant, Antreprenorul va avea obligația de a corela soluția de siguranță rutieră cu geometria structurală existentă în SF, fără a modifica dimensiunile consolelor. Prin urmare, pentru a asigura nivelul de protecție H4B impus, Antreprenorul va identifica în faza de Proiect Tehnic (PT) sisteme de parapet care vor fi compatibile cu lățimea grinzii de parapet din SF. Această responsabilitate va include selecția acelor echipamente care dețin certificate de performanță pentru o lățime de lucru (W) redusă (de tip W1 sau W2), astfel încât să se garanteze funcționarea sistemului în spațiul limitat dintre bordura trotuarului și panourile fonoabsorbante, fără a interveni asupra structurii de rezistență a podului.
Intrebare 368	Va rugam sa ne precizati daca este necesara modificarea bordurilor, cat si a consolelor de parapet pentru acomodarea Art. 21 din AND 592, unde ne este precizata o inaltime maxima de 7cm, fata de nivelul superior al asfaltului in zona bordurilor. Analizand piesele desenate de specialitate se observa o inaltime masurata de la partea superioara a asfaltului pana la partea superioara a bordurii de cca. 20cm.
Raspuns 368	Autoritatea Contractantă precizează că operatorii economici vor avea obligația ca, la elaborarea ofertelor, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție, elementele geometrice ale structurilor de artă fiind fundamentate pe soluția din Studiul de Fezabilitate (SF). În conformitate cu natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul va cumula responsabilitatea deplină atât pentru activitatea de proiectare (prin calitatea sa de Proiectant), cât și pentru cea de realizare a lucrărilor (prin calitatea sa de Antreprenor). În acest context, Antreprenorul va avea obligația de a corela detaliile de execuție cu reglementările tehnice în vigoare, inclusiv cu prevederile legale în vigoare, fără a modifica geometria structurală a consolelor. Referitor la înălțimea bordurii, Antreprenorul va identifica în faza de Proiect Tehnic (PT) soluția constructivă care să asigure conformitatea cu cerințele de siguranță rutieră, prin ajustarea cotei de montaj a bordurii sau a detaliului de trotuar, astfel încât înălțimea liberă a bordurii deasupra nivelului asfaltului să nu depășească pragul prevăzut de normativ în zona de amplasare a parapetului.
Intrebare 369	În urma unor calcule de predimensionare, s-a observat faptul ca pentru aripile din beton armat care realizeaza racordarea cu terasamentele in zona podurilor, nu sunt respectate verificarile necesare (Verificari la SLU ale elementului de beton / Verificarea la Lunecare / Verificarea la Capacitate Portanta / Verificarea la Rasturnare). Vă rugăm să ne precizați clar și fără echivoc dimensiunile finale care trebuie avute în vedere la întocmirea ofertei tehnice pentru aceste aripi din beton armat.

Raspuns 369	Autoritatea Contractantă precizează că operatorii economici vor avea obligația ca, la elaborarea ofertelor, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție, soluțiile tehnice și indicatorii tehnico-economici fiind fundamentați pe Studiul de Fezabilitate (SF). În conformitate cu natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul va cumula responsabilitatea deplină atât pentru activitatea de proiectare (prin calitatea sa de Proiectant), cât și pentru cea de realizare a lucrărilor (prin calitatea sa de Antreprenor). În acest context, dimensiunile aripilor din beton armat prezentate în planșele de SF au caracter de principiu, iar Antreprenorul va avea obligația legală și contractuală de a definitiva dimensionarea acestora în faza de Proiect Tehnic (PT). Referitor la verificările la Stările Limită Ultime (SLU), lunecare, capacitate portantă și răsturnare, se aduc următoarele clarificări: În calitatea sa de Proiectant, Antreprenorul va realiza propriile breviare de calcul pe baza investigațiilor geotehnice de detaliu și va dimensiona aripile astfel încât să îndeplinească toate condițiile de stabilitate și rezistență impuse de normativele în vigoare (SR EN 1992, SR EN 1997). Ofertanții vor avea în vedere că dimensiunile finale ale aripilor vor fi stabilite de către aceștia în faza de PT, astfel încât să garanteze siguranța structurii în funcție de caracteristicile reale ale terenului de fundare și ale materialului de umplutură utilizat.
Intrebare 370	Avand in vedere descrierea lucrarilor de arta „<i>Racordarea cu terasamentele se face prin intermediul aripilor din beton armat sau a structurilor de sprijin din material granular ranforsat cu elemente geosintetice, parament vertical alcatuit din placi prefabricate din beton armat</i>”, in vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc modalitatea de realizare racordarilor cu terasamentul. Daca se lasa la aprecierea Antreprenorului de a alege solutia, va rugam sa precizati dimensiunile minime ale elementelor din beton armat (fundatie,elevatie, etc. – aripa din beton armat / tip placi prefabricate, materiale granulare ranforsate, etc. – pamant ranforsat cu geosintetice)
Raspuns 370	Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, <u>să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție.</u> În conformitate cu natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul va cumula responsabilitatea deplină atât pentru activitatea de proiectare, prin calitatea sa de Proiectant, cât și pentru cea de realizare a lucrărilor, prin calitatea sa de Antreprenor. Astfel, referitor la modalitatea de realizare a racordărilor cu terasamentele, se clarifică faptul că Antreprenorul va avea libertatea de a opta, în faza de Proiect Tehnic, pentru oricare dintre soluțiile menționate în descrierea lucrărilor, fie că este vorba despre aripi din beton armat sau despre structuri din pământ ranforsat cu geosintetice, cu condiția ca varianta aleasă să îndeplinească toate cerințele de performanță, siguranță și durabilitate prevăzute în Cerințele Beneficiarului. In virtutea rolului său de Proiectant, Antreprenorul va avea obligația legală de a dimensiona aceste structuri în faza de Proiect Tehnic prin breviare de calcul riguroase,

	bazate pe investigațiile geotehnice de detaliu și pe respectarea normativelor în vigoare din seria Eurocod. Pentru asigurarea tratamentului egal, toți ofertanții vor evalua costurile aferente racordărilor pornind de la soluțiile de principiu prezentate în Studiul de Fezabilitate, iar în calitate sa de Antreprenor, acesta își va asuma, prin prețul forfetar oferat, execuția acestor elemente la dimensiunile care vor rezulta din proiectul tehnic propriu, orice variație de cantități față de estimările inițiale fiind inclusă în riscul de proiectare asumat. Prin urmare, Autoritatea Contractantă reiterează faptul că nu se vor stabili dimensiuni finale în această etapă, responsabilitatea tehnică pentru stabilitatea și durabilitatea racordărilor aparținând exclusiv Antreprenorului în cadrul prețului oferat.
Intrebare 371	În urma calculelor de predimensionare, s-a constatat că grosimea elementului din beton amplasat între pereții verticali ai culeelor lucrărilor de artă este insuficientă din punct de vedere al verificărilor structurale. Vă rugăm să ne precizați clar și fără echivoc, dacă aceste elemente au fost calculate la Stare limita Ultima.
Raspuns 371	Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractanta. În conformitate cu natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul va cumula responsabilitatea deplină atât pentru activitatea de proiectare, prin calitatea sa de Proiectant, cât și pentru cea de realizare a lucrărilor, prin calitatea sa de Antreprenor. Referitor la dimensionarea elementelor structurale ale culeelor, se clarifică faptul că soluțiile prezentate în cadrul Studiului de Fezabilitate au avut ca scop stabilirea indicatorilor tehnico-economici, având un caracter de principiu pentru această etapă de proiectare. În virtutea rolului său de Proiectant, Antreprenorul va avea obligația legală și contractuală de a realiza, în faza de Proiect Tehnic (PT), propriile breviare de calcul structural pentru toate elementele lucrărilor de artă, inclusiv toate verificările la Starea Limită Ultimă (SLU) și Starea Limită a Serviciului (SLS) în conformitate cu normativele în vigoare. Pentru asigurarea tratamentului egal, toți ofertanții vor evalua costurile aferente structurilor pornind de la soluțiile din Studiul de Fezabilitate, urmând ca execuția elementelor să se facă la dimensiunile și grosimile care vor rezulta din calculele de dimensionare riguroase efectuate în faza de PT.
Intrebare 372	În conformitate cu Cerintele Beneficiarului Drumul expres Suceava – Siret va avea o dubla utilizare civila si militara, iar la proiectarea acestuia va trebui sa se respecte prevederile Regulamentului European 2021/1328. În cadrul Anexa 1 a acestuia se mentioneaza ca incarcarea maxima a vehiculelor militare este 12.23 t/osie. Normativul de dimesionare a structurilor rutiere suple si semirigide din Romania PD 177, se bazeaza pe calculul traficului rutier estimate in osii standard de 115 KN-11.5t /osie avand anumite caracteristici. Va rugam sa ne instruiti cum putem evalua traficul civil si militar (ocazional) pe acest drum pentru a putea verifica comportarea in timp a structurii rutiere prevazuta in proiect in faza Studiul de fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. Studiul de trafic pus la dispozitie de catre Beneficiar nu prezinta date despre traficul militar posibil in viitor pe acest drum.
Raspuns 372	Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având

	obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție. Documentația actuală are la bază dimensionările structurale și ale sistemului rutier conform normativelor tehnice naționale în vigoare și modelelor de încărcare standard (LM1 și LM2). În conformitate cu natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul va cumula responsabilitatea deplină atât pentru activitatea de proiectare, cât și pentru cea de realizare a lucrărilor, astfel încât, pentru etapa de ofertare, dimensionarea și evaluarea costurilor se vor face strict pe baza soluțiilor tehnice din Studiul de Fezabilitate, acestea constituind baza comună de ofertare pentru toți participanții. În etapa de elaborare a Proiectului Tehnic de Execuție (PT), Antreprenorul, în calitatea sa de Proiectant, va avea obligația de a verifica și, dacă este cazul, de a adapta soluțiile tehnice pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul European 2021/1328 și cu sarcinile pe osie de 12,23 tone specifice traficului militar. Evaluarea traficului militar și verificarea comportării în timp a structurii rutiere vor fi realizate de către Antreprenor în faza de proiectare detaliată, prin corelarea datelor din Studiul de Trafic existent cu cerințele specifice mobilității militare prevăzute la capitolul 4.2 din Cerințele Beneficiarului - <i>Cerinte de proiectare privind asigurarea caracterului dual (civil-militar)</i>. Orice ajustare a grosimilor straturilor rutiere sau a compoziției mixturilor asfaltice necesară pentru a îndeplini aceste exigențe de utilizare duală va fi tratată exclusiv în cadrul etapei de Proiect Tehnic, sub incidența riscului de proiectare asumat. Prin urmare, Autoritatea Contractantă reiterează faptul că fundamentarea ofertelor se va face conform documentației de atribuire existente, urmând ca îndeplinirea standardelor de trafic militar să fie garantată de Antreprenor prin soluțiile adoptate în faza de PT. Totusi, acest aspect nu exonereaza ofertantii, in etapa de intocmire a ofertelor, de la obligatia de a prezenta in cadrul propunerilor tehnice a modului in care in implementarea contractului Antreprenorul: - <i>va respecta si va proiecta in conformitate cu legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri, reglementari, eurocoduri etc.), inclusiv prevederile Regulamentului 2021/1328 privind dubla utilizare civila si militara, precum si cele ale Eurocod 8 si respectiv convoaiele de calcul LM1 si LM2.</i> - <i>va utiliza la dimensionarea structurilor aferente contractului de proiectare si executie lucrari, incarcările utile de calcul in concordanta cu SR EN 1991-2:2005, anume LM1, LM2, LM3, LM4 si SW/0 / SW/2.</i> - <i>va asigura respectarea cerintelor de proiectare privind mobilitatea militara de transport.</i> - <i>va respecta pentru incarcările speciale din trafic (LM3 - convoi militar) prevederile Anexei A - SR EN 1991-2:2005.</i>
Intrebare 373	În Cerințele Beneficiarului la pag.13 în cadrul descrierii lucrărilor de terasamente se precizează ca lungimea pe care se vor realiza terasamente din material granular va fi de minim 30m pentru poduri și minim 5 m pentru podetele din beton armat. La capitolul 5.2 se scrie ca umpluturile realizate în spatele culeelor pe o lungime de minim 100 m vor fi executate integral din balast. Va rugăm să clarificați pe ce lungime se va realiza umplutura din balast la culeele podurilor.

Raspuns 373	Autoritatea Contractanta mentioneaza ca prevederile Capitolului 5.2 din Cerințele Beneficiarului, care impun executarea umpluturilor din balast în spatele culeelor pe o lungime de minim 100 m, reprezintă cerința ce trebuie avută în vedere la dimensionarea ofertei. Această lungime este necesară pentru a asigura o tranziție lină și pentru a limita tasările diferențiale în zonele de racordare a podurilor cu terasamentele, având în vedere standardele de performanță impuse pentru un drum expres. Pentru asigurarea tratamentului egal, toți ofertanții vor evalua costurile aferente terasamentelor luând în calcul lungimea de minim 100 m de material granular în spatele fiecărei culee de pod. În virtutea rolului său de Proiectant, Antreprenorul va avea obligația ca, în faza de Proiect Tehnic (PT), să detalieze soluția de racordare și să asigure conformitatea cu această cerință, în funcție de înălțimea rambleelor și de caracteristicile geotehnice ale terenului. Orice omisiune în corelarea acestor date în etapa de ofertare cade în sarcina exclusivă a ofertantului, sub incidența riscului asumat. Prin urmare, fundamentarea ofertei se va face respectând lungimea minimă de 100 m pentru zonele de racordare ale podurilor, asigurându-se astfel durabilitatea și siguranța în exploatare a obiectivului de investiție.
Intrebare 374	Va rugam sa ne puneti la dispozitie profilurile longitudinale pentru drumurile ce realizeaza descarcarea provizorie in DN2 km 18+500.
Raspuns 374	Autoritatea Contractanta pune la dispozitie profilurile longitudinale pentru drumurile ce realizeaza descarcarea provizorie in DN2 km 18+500. A se vedea Anexa 3 la prezenta Clarificare.
Intrebare 375	Bretelele nodurilor rutiere au fost proiectate in Studiul de fezabilitate pentru viteza de proiectare de 60 km/h, insa razele multor curbe de racordare conduc la devere ale platformei drumurilor cu valori situate intre 6-7%. In STAS 863 se specifica: "In zonele in care in mod frecvent se produce polei se va evita adoptarea de raze pentru care deverul are valori apropiate de cele maxime (6...7%)". Va rugam sa clarificati aspectul amenajarii bretelelor nodurilor rutiere fie in directia reducerii vitezei de proiectare, fie a reamenajarii acestora cu raze mai mari astfel incat platformele bretelelor sa aibe devere mai reduse. Acesta a doua varianta presupune exproprii si cantitati de lucrari suplimentare. De asemenea modificarea elementelor geometrice contravine cu prevederile Avizului Directiei Siguranta Circulatiei si Monitorizare Trafic nr.6/5412/15.12.2023.
Raspuns 375	Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție. Referitor la geometria bretelelor din nodurile rutiere, mentionam faptul că razele curbelor de racordare stabilite prin Studiul de Fezabilitate și avizate de Direcția Siguranța Circulației și Monitorizare Trafic nu vor fi modificate. În virtutea rolului său de Proiectant, Antreprenorul va avea obligația ca, în faza de Proiect Tehnic, să adapteze viteza de circulație și semnalizarea rutieră în funcție de caracteristicile geometrice reale și de valorile deverelor rezultate din necesitatea respectării standardelor de siguranță, astfel încât să fie evitate riscurile de derapare în condiții de polei.

	Pentru asigurarea tratamentului egal, toți ofertanții vor evalua costurile aferente acestor lucrări pornind de la configurația existentă a nodurilor din documentația de atribuire, fără a lua în calcul reamenajări ale razelor care ar presupune exproprieri suplimentare. Eventualele măsuri de siguranță suplimentare sau limitările de viteză necesare pentru operarea în siguranță a bretelelor vor fi definitivare de către Antreprenor în cadrul etapei de proiectare detaliată, sub incidența riscului asumat. Prin urmare, Autoritatea Contractantă reiterează faptul că nu se vor accepta modificări ale geometriei în plan a bretelelor, conformitatea cu normativele de siguranță urmând a fi realizată exclusiv prin adaptarea regimului de viteză și a semnalizării corespunzătoare în cadrul Proiectului Tehnic.
Intrebare 376	În capitolul 5.3.8 din Cerințele Beneficiarului se recomandă adoptarea unei raze minime de 18 m pentru insula centrală a intersecțiilor giratorii. Din analiza documentației spusa la dispoziție se constată că intersecția giratorie temporară prin care se asigură conexiunea cu DN2 la km 19+450 dreapta nu îndeplinește această condiție. Mărirea razei insulei centrale ar conduce la lucrări suplimentare de drum și exproprierea unor proprietăți particulare. Va rugăm să clarificați acest aspect pentru cazul intersecției temporare.
Raspuns 376	Prevederile Capitolului 5.3.8 din Cerințele Beneficiarului, care recomandă adoptarea unei raze minime de 18 m pentru insula centrală a intersecțiilor giratorii, se referă la amenajările cu caracter permanent din cadrul proiectului, menite să asigure fluxul de trafic pe durata de exploatare a drumului expres. Referitor la intersecția de la km 19+450, se clarifică faptul că aceasta reprezintă o amenajare cu caracter provizoriu (temporar), având rolul exclusiv de a asigura descărcarea traficului și conexiunea cu DN2 până la finalizarea lucrărilor pe lotul adiacent. În acest context, fiind o structură provizorie a cărei existență este condiționată de stadiul execuției pe lotul următor, nu este necesară respectarea razei minime de 18 m impusă pentru giratoriile permanente, mai ales dacă o astfel de modificare ar genera exproprieri suplimentare sau costuri nejustificate pentru o soluție temporară. Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte configurația prezentată în Studiul de Fezabilitate pentru această conexiune. În conformitate cu natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul va cumula responsabilitatea deplină atât pentru activitatea de proiectare, cât și pentru cea de realizare a lucrărilor, urmând ca în faza de Proiect Tehnic (PT) să definitiveze geometria giratoriului provizoriu astfel încât să asigure siguranța circulației și funcționalitatea nodului în limitele coridorului de expropriere existent. Prin urmare, fundamentarea ofertei se va face pe baza soluției tehnice din SF, fără a redimensiona insula centrală la valorile specifice giratoriilor permanente, conformitatea cu normativele de siguranță rutieră pentru soluția provizorie urmând a fi garantată de Antreprenor în faza de proiectare detaliată.
Intrebare 377	La nodul rutier 1 cu DN29A (Suceava Nord) km 1+862 bretelele de viraj la dreapta au fost proiectate cu raze de 39.00m, ceea ce conform prevederilor din STAS 863 la o viteză de proiectare de 30km/h ar conduce la un dever de 6.5%. Va rugăm să ne confirmați menținerea acestei amenajări pentru o eventuală fază ulterioară de proiectare. Modificarea acestor bretele presupune mărirea amprizei, lucrări

	suplimentare si exproprierea unor suprafete de teren suplimentare.
Raspuns 377	Referitor la geometria bretelelor de viraj la dreapta de la km 1+862 (Nodul Rutier 1), se confirmă faptul că razele curbelor de racordare de 39,00 m prevăzute în SF vor fi menținute ca bază pentru elaborarea ofertei, nefiind acceptate modificări care să presupună mărirea amprizei drumului sau exproprii suplimentare față de coridorul aprobat. În virtutea rolului său de Proiectant, Antreprenorul va avea obligația ca, în faza de Proiect Tehnic (PT), să definitiveze profilul transversal și valoarea deverelor în conformitate cu prevederile STAS 863, asigurând totodată corelarea acestora cu viteza de proiectare și semnalizarea rutieră corespunzătoare. Pentru asigurarea tratamentului egal, toți ofertanții vor evalua costurile aferente acestor bretele pornind de la configurația existentă în documentația de atribuire. Eventualele adaptări ale vitezei de circulație sau adoptarea unor măsuri specifice de siguranță pentru a compensa valorile deverelor în condiții climatice nefavorabile vor fi analizate și implementate de către Antreprenor în cadrul etapei de proiectare detaliată, sub incidența riscului asumat. Prin urmare, Autoritatea Contractantă reiterează faptul că nu se vor accepta modificări ale razelor bretelelor, conformitatea cu normativele de siguranță urmând a fi realizată prin managementul soluțiilor tehnice și de semnalizare în faza de PT, fără a genera costuri suplimentare sau modificări ale limitelor de expropriere.
Intrebare 378	Referitor la plansa de detaliu 20047-SF-DRU-DET-005.1-Bazin de retentie, va rugam sa ne transmiteti detalii si caracteristici pentru pereul prevazut bazinele de retentie. Conform normativelor in vigoare peretii si fundul bazinelor de retentie trebuie sa fie impermeabilizate.
Raspuns 378	Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție. În conformitate cu natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul va cumula responsabilitatea deplină atât pentru activitatea de proiectare, prin calitatea sa de Proiectant, cât și pentru cea de realizare a lucrărilor, prin calitatea sa de Antreprenor. Referitor la detaliile bazinului de retenție prezentate în planșa 20047-SF-DRU-DET-005.1, se clarifică faptul că soluția din faza de Studiu de Fezabilitate prevede realizarea unui pereu din beton, pentru care sunt specificate caracteristicile materialelor utilizate, respectiv clasa de rezistență la compresiune C35/45 sau C25/30a și clasa de expunere minimă XF2. În virtutea rolului său de Proiectant, Antreprenorul va avea obligația ca, în faza de Proiect Tehnic (PT), să definitiveze detaliile constructive și să asigure etanșeitarea bazinelor în conformitate cu normativele în vigoare, adoptând soluții tehnice precum utilizarea betoanelor impermeabile, a membranelor bentonitice sau a altor sisteme de impermeabilizare adecvate. Pentru asigurarea tratamentului egal, toți ofertanții vor evalua costurile aferente bazinelor de retenție pornind de la configurația geometrică și secțiunea A-A prezentată în planșă, care indică un fund de bazin de 14.00 m și taluzuri pereate cu înclinație 1:1. În calitatea sa de Antreprenor, acesta își va asuma prin prețul forfetar oferat implementarea soluțiilor de impermeabilizare și a fundațiilor din beton pentru pereu,

	orice detaliere tehnică suplimentară necesară pentru îndeplinirea cerințelor de mediu și funcționalitate căzând în sarcina exclusivă a ofertantului sub incidența riscului de proiectare asumat. Prin urmare, Autoritatea Contractantă reiterează faptul că nu se vor furniza alte detalii în această etapă, responsabilitatea tehnică pentru conformitatea și impermeabilizarea bazinelor aparținând exclusiv Antreprenorului în cadrul prețului licitat.
Intrebare 379	Va rugam sa clarificati daca mai este necesara imprejmuirea bazinelor situate in interiorul imprejmuirii drumului expres, deci fara posibilitate de acces public.
Raspuns 379	Referitor la necesitatea împrejuririi bazinelor de retenție, mentionam faptul că aceasta reprezintă o obligație contractuală permanentă și distinctă, conform prevederilor din Cerințele Beneficiarului. Astfel, potrivit Capitolului 4.14.3.2 și Capitolului 12.3.2: <i>4.14.3.2. Garduri permanente vor fi create si pentru bazinele decantoare separate de grasimi, bazine de retentie sau bazine de dispersie; Tipul de garduri permanente trebuie sa fie in conformitate cu standardele aplicabile si trebuie sa fie aprobat de catre Supervizor. Alegerea tipului de gard permanent se va face tinand cont de prevederile actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului.</i> <i>12.3.2. Gardurile permanente vor fi executate si pentru bazinele decantoare, separate de grasimi, bazine de retentie sau bazine de dispersie. Tipul de garduri permanente trebuie sa fie in conformitate cu standardele aplicabile si cu acordul de mediu si trebuie sa fie aprobat de catre Supervizor.</i> Pentru asigurarea tratamentului egal, toți ofertanții vor evalua costurile aferente acestor lucrări luând în calcul împrejmuirea individuală pentru fiecare bazin de retenție prevăzut în proiect. În virtutea rolului său de Proiectant, Antreprenorul va avea obligația ca, în faza de Proiect Tehnic (PT), să analizeze și să prezinte în planșele de execuție locațiile și tipurile de gard permanent adecvate pentru fiecare bazin. Prin urmare, Autoritatea Contractantă reiterează faptul că împrejmuirea bazinelor de retenție este obligatorie, conformitatea cu standardele de performanță și siguranță urmând a fi garantată de Antreprenor în faza de proiectare detaliată.
Intrebare 380	Va rugam sa ne puneti la dispozitie detalii tehnice pentru rigola situata in zona mediana a curbilor suprainaltate.
Raspuns 380	Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție. În conformitate cu natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul va cumula responsabilitatea deplină atât pentru activitatea de proiectare, prin calitatea sa de Proiectant, cât și pentru cea de realizare a lucrărilor, prin calitatea sa de Antreprenor. Referitor la detaliile tehnice pentru rigola situată în zona mediană a curbilor supraînălțate, se clarifică faptul că soluțiile prezentate în faza de Studiu de Fezabilitate (SF) au un caracter de principiu, scopul acestora fiind stabilirea indicatorilor tehnico-economici. În virtutea rolului său de Proiectant, Antreprenorul va avea obligația ca, în faza de Proiect Tehnic (PT), să definitiveze soluția constructivă pentru colectarea și evacuarea

	apelor pluviale din zona mediană, în funcție de pantele transversale (deverele) rezultate și de calculele hidraulice de detaliu. Pentru asigurarea tratamentului egal, toți ofertanții vor evalua costurile aferente sistemelor de colectare a apelor pornind de la profilul transversal tip și de la lungimile estimate în documentația de SF.
Intrebare 381	Va rugam sa ne confirmati ca modul de amenajare al sistemului de colectare si evacuare a apelor din zona mediana a curbelor suprainalate /convertite este o optiune a ofertantului.
Raspuns 381	Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție. În conformitate cu natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul va cumula responsabilitatea deplină atât pentru activitatea de proiectare, prin calitatea sa de Proiectant, cât și pentru cea de realizare a lucrărilor, prin calitatea sa de Antreprenor. Referitor la sistemul de colectare și evacuare a apelor din zona mediană în zonele de curbe supraînălțate sau convertite, se confirmă faptul că definitivarea soluției tehnice este responsabilitatea Antreprenorului în cadrul activității de proiectare din faza de Proiect Tehnic (PT). Soluția aleasă nu este o simplă „opțiune” arbitrară, ci trebuie să fie rezultatul unor calcule hidraulice și dimensionări riguroase, care să garanteze evacuarea rapidă și eficientă a apelor pluviale de pe platforma drumului, evitând fenomenele de acvoplanare sau degradarea corpului drumului. Pentru asigurarea tratamentului egal, toți ofertanții vor evalua costurile aferente acestor sisteme pornind de la soluțiile de principiu și indicatorii din Studiul de Fezabilitate.
Intrebare 382	La km 9+800 stanga si respectiv 10+200 dreapta in spatiul creat in interiorul bretelelor nodului rutier 2 sunt prevazute bazine de retentie fara a se asigura accesul la acesta. Va rugam sa clarificati aspectul asigurarii intretinerii acestor bazine, aceasta fiind obligatia viitorului proiectant, in masura in care pentru a se asigura accesul la aceste bazine ar fi necesare lucrari suplimentare si exproprierea suplimentara a unor terenuri adiacente
Raspuns 382	Autoritatea Contractantă precizează că a publicat toate documentele necesare în vederea elaborării unor oferte competitive și corecte, operatorii economici având obligația ca, la fundamentarea propunerii tehnice și financiare, să respecte integral Documentația de Atribuire pusă la dispoziție. În conformitate cu natura contractului de Proiectare și Execuție, Antreprenorul va cumula responsabilitatea deplină atât pentru activitatea de proiectare, prin calitatea sa de Proiectant, cât și pentru cea de realizare a lucrărilor, prin calitatea sa de Antreprenor. Referitor la accesul către bazinele de retenție situate în interiorul buclelor nodului rutier 2, se confirmă faptul că suprafața de teren cuprinsă în interiorul bretelelor face parte din coridorul de expropriere stabilit încă din faza de Studiu de Fezabilitate (SF). Prin urmare, Antreprenorul are la dispoziție întregul spațiu necesar pentru a proiecta și executa căile de acces și drumurile de întreținere fără a fi necesare exproprieri suplimentare.

	În virtutea rolului său de Proiectant, Antreprenorul va avea obligația ca, în faza de Proiect Tehnic (PT), să definitiveze soluțiile tehnice pentru accesul utilajelor de întreținere (cum ar fi rampe de acces din bretele sau drumuri tehnologice perimetrale), asigurând totodată conformitatea cu normativele de siguranță rutieră și funcționalitatea sistemului de drenaj. Pentru asigurarea tratamentului egal, toți ofertanții vor evalua costurile aferente acestor dotări pornind de la premisa că suprafața disponibilă în interiorul nodului este suficientă pentru amenajarea acceselor.
Intrebare 383	Dorim sa semnalăm conturul limitei de expropriere materializat în zona Nod 2 km 9+690 DN2-DN2P Suceava Vest, la limita taluzului de debleu. Pentru executarea lucrărilor va fi necesară extinderea coridorului de expropriere în conformitate cu prevederile Ordinului 43.
Raspuns 383	Referitor la limita de expropriere în zona Nodului 2 (km 9+690), se clarifică faptul că Antreprenorul are obligația de a depune toate eforturile de proiectare pentru a încadra soluțiile tehnice în coridorul de expropriere stabilit prin Studiul de Fezabilitate. În virtutea rolului său de Proiectant, Antreprenorul va analiza în faza de Proiect Tehnic (PT) soluții cu privire la pantelor taluzurilor care să asigure stabilitatea corpului drumului în limitele de teren disponibile. Totodată, în situația în care, în etapa de elaborare a Proiectului Tehnic de Execuție (PTE), se demonstrează prin calcule riguroase și studii geotehnice de detaliu necesitatea inevitabilă a unor exproprieri suplimentare pentru ocuparea definitivă a terenului (conform prevederilor OG 43/1997), se vor aplica prevederile specificate în Cerințele Beneficiarului (art. 5.1.17 și Anexa 3). În acest caz, Antreprenorul va avea obligația de a întocmi pe cheltuiala sa întreaga documentație tehnică și cadastrală necesară pentru promovarea Hotărârii de Guvern de expropriere, conform legislației în vigoare. Pentru asigurarea tratamentului egal, toți ofertanții vor evalua costurile aferente acestor lucrări pornind de la premisa menținerii coridorului existent, orice activitate de proiectare sau servicii necesare pentru eventuale extinderi ale coridorului fiind incluse în prețul oferat și în riscul de proiectare asumat. Prin urmare, Autoritatea Contractantă reiterează faptul că gestionarea eventualelor necesități de teren suplimentar apărute la faza PT se va realiza strict în conformitate cu mecanismele prevăzute în Caietul de Sarcini.
Intrebare 384	Referitor la structura rutiera pe drumurile de intretinere exista o neconcordanța între structura menționată în profilurile transversale tip de drum și cea din Cerințele Beneficiarului. Va rugăm să confirmați structura rutiera pentru drumurile de intretinere.
Raspuns 384	Autoritatea Contractantă precizează că, pentru evitarea oricăror neconcordanțe între documentele proiectului, fundamentarea ofertei se va face cu respectarea Cerințelor Beneficiarului. Prin urmare, toți ofertanții vor include în propunerea financiară costurile aferente structurii rutiere din Cerințele Beneficiarului după cum urmează : ▪ Drumuri de intretinere și drumuri locale pentru acces la parcele: - piatra spartă 15 cm - balast 15 cm

Intrebare 385	Va rugam sa ne precizati care este structura rutiera pentru descarcarea provizorie de la finalul LOTULUI 1, inclusiv a intersectiei giratorii temporare.
Raspuns 385	Autoritatea Contractantă precizează că, deși conexiunea de la km 19+450 are un caracter temporar, aceasta are rolul de a prelua integral traficul de tranzit al Drumului Expres pentru descărcarea în DN2. Prin urmare, pentru a asigura portanța necesară și siguranța circulației, structura rutieră pentru descărcarea provizorie și intersecția giratorie temporară va fi asimilată structurii prevăzute pentru bretelele nodurilor rutiere și girații, conform Cerințelor Beneficiarului. Antreprenorul are obligația ca, în faza de Proiect Tehnic (PT), să dimensioneze această structură luând în calcul traficul de perspectivă estimat pentru Drumul Expres, astfel încât să se evite degradarea acesteia până la finalizarea lotului adiacent. Pentru etapa de ofertare, toți participanții vor lua în calcul structura rutieră de tip semirigid (cu straturi asfaltice și fundație stabilizată) specifică nodurilor rutiere, asigurând o bază comună de ofertare.
Intrebare 386	In cazul in care un potential ofertant intentioneaza sa participe cu oferta la ambele loturi, va rugam sa clarificati daca este permisa nominalizarea in functia de manager de proiect a aceleiasi persoane.
Raspuns 386	Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit Cerintelor Beneficiarului, cap. 6.1. <i>Cerinte privind personalul implicat</i>, au obligatia sa asigure personal calificat pentru proiectarea si executia prezentului contract, personal care sa indeplineasca cerintele minime definite la cap. 6.1. Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica sau pentru mai multe loturi de a propune aceeasi echipa de experti sau acelasi personal cheie in mai multe oferte, insa, in situatia in care un ofertant este declarat castigator in acelasi timp pentru mai multe loturi/ proceduri de achizitie publica si devine necesara inlocuirea personalului cheie, se vor aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 14 [Personal] din Condițiile Generale ale Contractului, precum si Acordul Contractual.
Intrebare 387	In cazul in care un potential ofertant intentioneaza sa participe cu oferta la ambele loturi, va rugam sa clarificati daca este permisa nominalizarea in functia de sef echipa proiectare a aceleiasi persoane.
Raspuns 387	A se vedea Raspunsul 386 din prezenta Clarificare.
Intrebare 388	In cazul in care un potential ofertant intentioneaza sa participe cu oferta la ambele loturi, va rugam sa clarificati daca este permisa nominalizarea in functia de inginer proiectant poduri a aceleiasi persoane.
Raspuns 388	A se vedea Raspunsul 386 din prezenta Clarificare.
Intrebare 389	In cazul in care un potential ofertant intentioneaza sa participe cu oferta la ambele loturi, va rugam sa clarificati daca este permisa nominalizarea in functia de inginer proiectant drumuri a aceleiasi persoane.
Raspuns 389	A se vedea Raspunsul 386 din prezenta Clarificare.
Intrebare 390	In calitate de operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava – Siret Lot 1: Suceava – Dărmănești, având în vedere: i. volumul documentației de atribuire, particularitățile procedurii de atribuire și complexitatea acesteia determină alocarea unei perioade de timp extinse pentru analiza

	detaliată a documentației, pregătirea documentelor necesare, alinierea componentei tehnice a ofertei cu cea financiară ș.a.; ii. exigența asigurării unui cadru concurențial real, care presupune asigurarea unui interval de timp rezonabil operatorilor economici pentru depunerea ofertelor, astfel încât acestea să fie competitive, inovative și eficiente din punct de vedere economic. în temeiul art. 53 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 și art. 55 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, vă solicităm prelungirea termenului limită pentru depunerea ofertelor cu 60 de zile.
Raspuns 390	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente.
Intrebare 391	Subcontractanti declarati de la momentul depunerii ofertei In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subcontractanti de specialitate pentru utilitatile care necesita autorizari specific domeniului de activitate (Ex: Retele electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz; iluminat; proiectare lucrari CF; exproprii, peisagistica, deminare, etc). Conform Caietului de sarcini, pagina 155/266, Ofertantii sunt obligati sa nominalizeze subcontractantul pentru Arheologie de la momentul depunerii ofertei. Va rugam sa precizati punctual, clar si fara echivoc pentru care din urmatoarele categorii de lucrari, ofertantii au obligatia de a declara subcontractanti specializati inca de la momentul depunerii ofertei: monitorizarea factorilor de mediu; impaduriri/desfrisari; retele electrice inalta, medie, joasa; instalatii telecomunicatii; retele apa-canal; retele gaze, retele petrol, iluminat, retele ANIF, deminare, exproprii, monitorizare geotehnica pe perioada proiectarii, pe perioada executiei si pe perioada de notificare a defectelor, ITS, in afara de Arheologie, unde ati mentionat clar in Caietul de sarcini.
Raspuns 391	A se vedea Raspunsurile 43, 147 si 274 din prezenta Clarificare.
Intrebare 392	In vederea elaborarii unei oferte conforme si fundamentale din punct de vedere economic, referitor la cerinta din Cerintele beneficiarului prin care se solicita: „Antreprenorul va asigura paza 24 ore/zi.”, va rugam sa ne confirmati urmatoarele: 1. Tipul de paza solicitat: Autoritatea contractanta impune in mod obligatoriu prezenta pazei umane sau este acceptata si asigurarea pazei prin sisteme de monitorizare video? 2. In cazul in care este acceptata monitorizarea video, exista cerinte minime tehnice sau un numar minim de camere care trebuie instalate?
Raspuns 392	Conform prevederilor Cerințelor Beneficiarului, Antreprenorul are obligația de a asigura securizarea șantierului și paza acestuia 24 ore/zi. Având în vedere faptul că activitatea de organizare de șantier si/sau securizarea șantierului (unde Antreprenorul pe parcursul derularii Contractului mai depoziteaza diferite materiale, elemente tehnice, componente) intră în responsabilitatea exclusivă a Antreprenorului, fiind in interesul direct al acestuia, modalitatea specifică de îndeplinire a acestei cerințe, fie prin personal specializat de pază, fie prin sisteme de monitorizare și securitate video, sau o combinație a acestora, rămâne la latitudinea Antreprenorului. Indiferent de soluția aleasă, aceasta trebuie să asigure integritatea bunurilor, a lucrărilor și a personalului si/sau a oricaror persoane fizice sau autovehicule care intra neautorizat pe santier, cu respectarea legislației în vigoare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Beneficiarul nu impune dotări tehnice minime sau un număr specific de posturi de

	pază, aceste elemente urmând a fi dimensionate de către Antreprenor prin Planul de Pază al șantierului, astfel încât să garanteze securizarea perimetrului 24 ore din 24.
Intrebare 393	Avand in vedere complexitatea proiectului, fiind necesara o analiza amanuntita a documentelor postate, precum si necesitatea ca fiecare ofertant sa-si calculeze propriile liste de cantitati, consideram ca termenul de depunere a ofertelor este insuficient si nu poate fi respectat, motiv pentru care solicitam respectuos prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor cu minim 30 zile calendaristice.
Raspuns 393	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente.
Intrebare 394	În Formularul A1 – Garanție de participare se solicită: „ <i>Plata se va face de către noi în termenul menționat în cererea de plată (...)</i> ”. Avand in vedere ca Norma 32 ASF prevede ca termenul de plata sa fie maxim 30 zile de la primirea cererii conforme din partea beneficiarului vă rugăm să fiți de acord cu modificarea acestui paragraf după cum urmează: „ <i>Plata se va face de către noi în maximum 30 de zile de la primirea unei cereri conforme din partea beneficiarului.</i> ”
Raspuns 394	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca termenul de plata ce va fi mentionat in Cererea de plata va fi de maxim 30 de zile de la data transmiterii cererii de plata.
Intrebare 395	In Acordul contractual, Sub-clauza 16.2 alin. (b) pct. 1, se prevede un prag minim de 5% din Prețul Contractului pentru asigurarea profesională, o valoare de 2.000.000 Lei per accident și condiția privind acoperirea „cu număr nelimitat de cazuri”. În vederea unei aplicări echilibrate și proporționale a cerințelor de asigurare, în conformitate cu principiile prevăzute în Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018 și Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, vă rugăm respectuos să analizați posibilitatea ajustării acestor condiții în sensul reducerii lor.
Raspuns 395	A se vedea Raspunsul 86 din prezenta Clarificare.
Intrebare 396	Consideram prevederile urmatoarelor clauze contractuale prevazute in Acordul Contractual care reglementeaza cuantumul penalitatilor de intarziere pentru Lotul 1 si Lotul 2: - clauza 17.6 Suma retinuta pentru intarzierea transmiterii Programului de Executie: 35.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie sau a Programului de Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, pana la acceptarea Programului de Executie de catre Supervisor (devenind astfel Programul de Referinta sau noul Program de Referinta), - clauza 50.3 - Valorile specificate pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de catre Antreprenor, ca fiind vadit excesive, menite sa prejudicieze interesele comerciale ale Antreprenorului, prin faptul ca instituie un regim de penalizare excesiv. Fata de acestea, va rugam sa analizari posibilitatea de modificare a cuantumurilor aplicate, in sensul micșorării acestora.
Raspuns 396	Autoritatea Contractanta a stabilit, prin contract, faptul ca in cazul obligatiilor contractuale neindeplinite cu impact major in indeplinirea obiectului contractului, in apararea interesului public constituit de realizarea obiectivului de investitii, se impune perceperea de penalitati sau penalti de intarziere. Penalitati/Penalitati de intarziere se aplica exclusiv in situatia in care viitorul Antreprenor nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau le indeplineste in mod necorespunzator, astfel incat pentru un Antreprenor diligent valoarea penalitatilor nu trebuie sa constituie un motiv de impovarare. Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, prin introducerea penalitatilor pentru neindeplinirea anumitor obligatii contractuale principale de catre Antreprenor, doreste sa se asigure de indeplinirea obiectului contractului. Situatia in care, Autoritatea contractanta constata ca, urmare a neindeplinirii unor obligatii principale ale Antreprenorului in mod culpabil , lucrarile sunt intarziate si nu pot fi finalizate in termenul initial stabilit in documentatia de atribuire, inseamna ca masurile de preventie

nu si-au atins obiectivul. Astfel, prin aceste clauze contractuale, Autoritatea Contractanta monitorizeaza activitatea Antreprenorului si aplica parghiile contractuale astfel incat obiectivul de investitii sa fie realizat in termenele contractuale si la nivelul cantitativ si calitativ stabilit prin documentatia de atribuire.

Insa, Autoritatea Contractanta a prevazut in cuprinsul clauzelor contractuale activitati/atributii punctuale **de o insemnatate ridicata**, cu impact in implementarea contractului, care, daca nu sunt respectate, atrag dupa ele penalitati/penalitati de intarziere.

In ceea ce priveste principiul proportionalitatii contractuale, acesta a fost respectat, luand in calcul dupa cum am demonstrat mai sus, atat potentialele consecinte ale nerespectarii unor obligatii principale ale Antreprenorului, cat si complexitatea si valoarea Contractului de proiectare si executie.

Amintim faptul ca potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. Astfel, principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este responsabilitatea Autoritatii Contractante, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica de a stabili clauzele contractuale si impune sanctiuni astfel incat interesul public care reprezinta fundamentul incheierii si executarii contractului sa fie atins, Prin urmare, stabilirea unor cantumuri inferioare ale penalitatilor in cauza ar genera riscul nerealizarii interesului public presupus de realizarea obiectivului de investitii de interes national in mod corespunzator si cu respectarea termenelor contractuale, prin ducerea in derizoriu a parghiilor contractuale aflate la dispozitia Autoritatii Contractante pentru constrangerea Antreprenorului la indeplinirea conforma a propriilor obligatii.

Cu referire particulara la penalitatile prevazute la Sub-Clauza 36.4, Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca reprezinta valoarea penalitatilor pentru obligatii neindeplinite in mod necorespunzator sau nerespectate de catre Antreprenor.

Totodata, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si sunt aplicate numai in situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, **quantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte.**

Prin aceste penalitati/penalitati de intarziere., Autoritatea Contractanta nu doreste sa impovareze viitorul Antreprenor, ci urmareste doar ca obiectul contractului sa fie indeplinit la standardele tehnice si in conditiile prevazute in Documentatia de atribuire.

Referitor la sub-clauza 17.6, precizam urmatoarele:

In conformitate cu modelul Acordului contractual pe care legiuitorul l-a inclus in H.G. nr. 1/2018, acesta a permis autoritatilor contractante ca pentru anumite obligatii din cadrul contractului de lucrari neindeplinite/nerespectate de Antreprenor sa aplice penalitati, in modelul din H.G. nr. 1/2018 fiind enumerate doar cateva Sub-clauze, **cu titlu de exemplu.**

In acest sens, dorim sa precizam faptul ca inca din prevederile Art. 1 din H.G. nr. 1/2018, legiuitorul arata faptul ca *“Se aproba conditiile generale si specifice, impreuna cu modelul-cadru de acord contractual [...]”*, aspect din care rezulta din nou faptul ca legiuitorul a avut in vedere un **model.**

De altfel, legiuitorul nu ar fi avut cum sa stabileasca un Acord Contractual fix, cadru, intrucat **H.G. nr. 1/2018**, cu modificarile si completarile ulterioare, **este aplicabila tuturor Autoritatilor Contractante pe diferite tipuri de lucrari care difera si ca obiect si ca valoare, ca activitate, complexitate, tipuri de lucrari.**

Prin urmare, acest **model trebuie particularizat in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini si cu obiectul contractului.**

Prin prevederea din modelul Acordului contractual pe care legiuitorul l-a inclus in H.G. nr. 1/2018, acesta a lasat la latitudinea autoritatilor contractante care sunt obligatiile care pot fi penalizate in caz de neindeplinire/nerespectare.

Prin aceste penalitati, Autoritatea Contractanta urmareste exclusiv ca obiectul contractului sa fie indeplinit la standardele tehnice si in conditiile prevazute in documentatia de atribuire.

Penalitatile se aplica doar in situatia in care viitorul Antreprenor nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau le indeplineste in mod necorespunzator.

Precizam faptul ca cuantumul penalitatilor de intarziere, atat pentru neindeplinirea obligatiilor au fost stabilite prin raportare la valoarea estimata a contractului, de peste 2,3 miliarde lei fara TVA, precum si prin raportare la complexitatea si anvergura obiectivului de investitii si potentialele consecinte generate de nerespectarea de catre Antreprenor a respectivelor obligatii contractuale, cu impact semnificativ in buna derulare a contractului de proiectare si executie, tinand cont totodata si de principiul proportionalitatii. In acest sens, Autoritatea Contractanta a retinut ca stabilirea unor cuantumuri inferioare a acestor penalitati ar duce in derizoriu parghia contractuala aflata la dispozitia Autoritatii Contractante pentru buna derulare a contractului de proiectare si executie lucrari.

In plus, Legiuitorul a prevazut in mod expres posibilitatea Autoritatii Contractante de a stabili cuantumul sumei in cadrul Acordului Contractual, conform sub-clauzei 17.6: *17.6 Dacă Antreprenorul nu transmite Programul de Execuție, inclusiv Programul de Execuție completat/corectat, în termenul prevăzut, Beneficiarul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] să fie reținută o sumă în cuantumul prevăzut în Acordul Contractual pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție, până la acceptarea Programului de Execuție respectiv.*

In aceste conditii trebuie subliniat faptul ca Programul de Executie reprezinta principalul instrument de planificare / programare si urmarire a Contractului, in absenta acestuia Beneficiarul neavand nicio garantie ca mobilizarea Antreprenorului este corespunzatoare, generand blocaje si intarzieri semnificative in implementarea Contractului.

Autoritatea Contractanta a stabilit acest quantum intrucat pentru o luna de intarziere generata de neindeplinirea acestei obligatii esentiale de catre Antreprenor, s-ar incasa penalitati in valoare de 7.000 euro *30 de zile = 210.000 euro, suma care este net inferioara prejudiciului care poate fi cauzat pentru o luna de intarziere din culpa Antreprenorului, care se ridica la aproximativ 4,5 milioane de euro.

In acest sens precizam faptul ca, conform Analizei Cost – Beneficiu realizate la nivelul Studiului de fezabilitate, obiectivul de investitii preconizeaza a genera beneficii in urmatoorii 30 de ani in quantum de 1,6 miliarde euro (fara a lua in calcul dezvoltarea economica pe orizontala generata de creerea noilor locuri de munca sau dezvoltarea afacerilor conexe):

	Valoare actualizata (euro)
Beneficii	
Economii de timp (VOT)	379,483,812
Costuri operare autovehicule (VOC)	-175,575,711
Emisii CO2	-48,488,762
Reducerea poluarii fonice	72,255,638
Reducerea poluarii aerului	-16,632,919
Siguranta rutiera	690,176,015
Valoarea reziduala	718,118,562
Total beneficii	1,619,336,634

Luand in considerare perioada preconizata de realizare a beneficiilor (30 de ani), rezulta urmatorul calcul: 1.619.336.634 euro / 360 luni (30 ani x 12 luni) = **4.498.157 euro / luna, bani pe care Statul Roman ii pierde in fiecare luna de intarziere ca urmare a nefinalizarii obiectivului de investitii in termenul Contractual.**

In concluzie, precizam faptul ca penalitatea stabilita in conformitate cu prevederile subclauzei 17.6, la valoarea de 35.000 lei/zi de intarziere, este proportionala cu valoarea estimata a prezentei proceduri de achizitie publica,

	motiv pentru care Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Acordului Contractual. In mod similar, referitor la penalitatile percepute in cadrul subclauzei 50.3, Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca prevederea penalitatii in discutie este motivata de garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a acestui obiectiv de investitie de importanta majora. Totodata, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si sunt aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte. Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a percepe penalitati mai mici decat cele prevazute in Acordul Contractual intrucat, raportat la valoarea contractului, aceasta penalizare ar deveni derizorie, nemaiavand finalitatea avuta in vedere de catre legiuitor. Totodata, a se vedea si ordinea de prioritate a documentelor in cadrul unui contract de achizitie publica – clauza 3 <i>Ordinea de precedent a documentelor contractuale</i>, unde prevederile Acordului contractual primeaza fata de Condițiile Generale de Contract iar in caz de discrepante intre documente prevederile documentului prioritar vor prevala. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile modelului de Acordul Contractual.
Intrebare 397	Având în vedere dispozițiile HG nr.1116/2023 pentru modificarea și completarea HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr.1058 la data de 23.11.2023, vă rugăm să confirmați că în devizul general a fost inclusă: ”Secțiunea a 7-a Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 7.1. Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap. / subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1. 7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț” din cadrul capitolului I al Anexei 6 la HG nr. 907/2016, astfel cum a fost modificată și completată de HG nr.1116/2023.
Raspuns 397	Ajustarea pretului contractului se aplica conform celor stabilite prin Instructiunile catre ofertanti si prevederilor Clauzei 48 <i>Ajustarea prețurilor</i> din Acordul contractual. Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Contractului si in cadrul Documentatiei de atribuire, atat modalitati si mecanisme privind modificarea pretului contractului sau utilizarea Rezervelor de implementare, cat si mecanisme privind ajustarea preturilor, astfel incat sa se preintampine un eventual blocaj financiar pe parcursul executiei lucrarilor, chiar daca exista sau nu un Deviz General elaborat conform ultimelor modificari.
Intrebare 398	Va solicitam respectuos sa ne inaintati fisierul "Formulare Lot 1 Lot 2" in format word. Va solicitam sa ne inaintati toate formularele sau documentele care trebuie completate de ofertanti in format word.
Raspuns 398	A se vedea Raspunsul 8 din prezenta Clarificare.