SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO 13068733
P-ța C.I. Motaș, nr.1, cod 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

Nr. 2170/2837/11.01.2023

Către

C.N.A.I.R. S.A. (prin SC NV CONSTRUCT SRL),
Str. B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucureşti, Sector 1,

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş cu nr. 100886/21.12.2022, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:
Pod pe DN 13 A, Km 91+997, comuna Satu Mare, județul Harghita,
vă comunicăm că în urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a urmatoarelor condiţii:

Condiţii tehnice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Brașov - Sector Băţani, com. Băţanii Mari, str. Turda, nr. 13, tel. 0267-355418, fax 0267-375944, email: regbrasov@transgaz.ro, pentru supravegherea lucrărilor.
2. Se va avea în vedere existența conductei de transport gaze Dn 400 Odorhei - Vlăhița ce traversează aerian cursul de apă, în punctul de coordonate STEREO 1970: 533199/538186, la distanța de **48 m** față de axul podului proiectat, conform planului anexat documentației, vizat de Sector Tg. Secuiesc.
3. Drumul ocolitor se va amplasa pe partea dreaptă a DN 13A, în sensul de mers către Odorheiu Secuiesc, conform planului.
4. În zona adiacentă a conductei de gaze (**6 m** stânga-dreapta) nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staţiona autovehicule și utilaje.
5. Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de **20 m** față de conducta de transport gaze.
6. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor și apărarea împotriva incendiilor.

Condiţii generale:

1. În cazul în care, în cadrul lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deterioarea conductei de transport gaze, costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarului avizului.
2. În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Prezentul aviz (emis în baza Certificatului de urbanism nr. 9/08.08.2022), este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION