SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA
Capital social: 1.883.815.040,00 lei
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO 13068733
P-ța C.I. Motaș, nr.1, cod 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

Nr. 72473/2013/30.08.2024

Către

C.N.A.I.R. S.A. (prin SC NV CONSTRUCT SRL),
Str. B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucureşti, Sector 1,

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş cu nr. 70945/26.08.2024, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:
Pod pe DN 13 A, Km 91+997, comuna Satu Mare, județul Harghita,
vă comunicăm că în urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiţii:

Condiţii tehnice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Brașov - Sector Băţani, com. Băţanii Mari, str. Turda, nr. 13, tel. 0267-355418, fax 0267-375944, email: regbrasov@transgaz.ro, pentru supravegherea lucrărilor.
2. Se va avea în vedere existența conductei de transport gaze DN 400 Odorhei - Vlăhița ce traversează aerian cursul de apă, în punctul de coordonate STEREO 1970: 533199/538186, la distanța de **48 m** față de axul podului proiectat, conform planului anexat documentației, vizat de Sector Tg. Secuiesc.
3. Drumul ocolitor se va amplasa pe partea dreaptă a DN 13A, în sensul de mers către Odorheiu Secuiesc, conform planului.
4. În zona adiacentă a conductei de gaze (**6 m** stânga-dreapta) nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staţiona autovehicule și utilaje.
5. Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de **20 m** față de conducta de transport gaze.
6. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea legislației în vigoare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor precum și apărarea împotriva incendiilor.

Condiţii generale:

1. În cazul în care, în cadrul lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deterioarea conductei de transport gaze, costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarului avizului.
2. În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.

Prezentul aviz (emis în baza Certificatului de urbanism nr. 9/08.08.2022, prelungit până la data de 07.08.2025, emis de Primăria Comunei Satu Mare) este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION

ROMÂNIA Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ J32/301/2000 2