SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO 13068733
P-ța C.I. Motaș, nr.1, cod 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

Nr. 33629/752/28.04.2022

Către

C.N.A.I.R. S.A. (prin SC NV CONSTRUCT SRL),
Str. B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucureşti, Sector 1,

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş cu nr. 27582/06.04.2022, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:
Pod DN 11 C, Km 16+526, la Turia, judeţul Covasna,
vă comunicăm că în urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a urmatoarelor condiţii:

Condiţii tehnice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Brașov - Sector Tg. Secuiesc, str. Turiei, nr. 13, tel. 0267-364757, tel./fax 0267-361267, email: regbrasov@transgaz.ro, pentru supravegherea lucrărilor.
2. Se va avea în vedere existența conductei de transport gaze Dn 700 Iașu - Deal Moghioroși la distanța de **36 m** față de podul proiectat (în punctul de coordonate STEREO 1970 (576937/510750)), conform planului anexat documentației, vizat de Sector Tg. Secuiesc.
3. Eventuale drumuri ocolitoare sau tehnologice, de acces la lucrare, se vor executa cu păstrarea distanței de **6 m** față de conducta de gaze, distanța măsurându-se din marginea drumului sau ampriza acestuia, după caz. De asemenea, în cazul intersecțiilor dintre drumuri și conducta de gaze, aceasta se va proteja cu dale prefabricate din beton armat. Dalele se vor amplasa la partea superioară a drumului si vor depăși conducta de gaze cu cca.**1,5 m** de fiecare parte.
4. Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de **20 m** față de conducta de transport gaze.
5. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor și apărarea împotriva incendiilor.

Condiţii generale:

1. În cazul în care, în cadrul lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deterioarea conductei de transport gaze, costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarului avizului.
2. În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.

Prezentul aviz (emis în baza Certificatului de urbanism nr. 54/15.12.2021), este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. MEDIAȘ J32/301/2000