

OBIECTIV: (101.2.2.3) Prevenirea efectelor inundatiilor
OBIECTUL: (101.2.2.3) PREVENIREA EFECTELOR INUNDATIILOR
STADIUL FIZIC: 101.2.2.3.3 Refacerea santurilor si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C30/37
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	OT021	Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea vîrfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data...Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m categoria de greutate I	km	0.04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSG02A1	Curatarea terenului...de iarba si buruieni	100 mp	0.02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSA01A2	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant imbib. cu apa arunc. in depoz. sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii	mc	0.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	1.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2800430	Dala prefabricata pentru rigola 50x33x10	buc	6.04		
6	RPCE24A1	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin...ziduri si plansee de ori ce fel, la trecere conductelor de instalatie, precum si pentru umplerea rosturilor de tasare	kg	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	RCSB28F%	Demolarea betoanelor vechi, mijloace mecanice, beton simplu	mc	0.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2026				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

Director General,