

OBIECTIV:	(101.3) Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor 2026	Proiect: _____	nr: _____
OBIECTUL:	(101.3.2) Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:	Plansa: _____	nr: _____
STADIUL FIZIC:	(101.3.2.9) Reparatii trotuare [1]	Faza: _____	
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	OT021	Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea vîrfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data...Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m categoria de greutate I	km	0.04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	0.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RCSB28G%	Demolarea betoanelor vechi, mijloace mecanice, beton armat	mc	0.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSC35A3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	4.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CZ0301B1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;	kg	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: (101.3.2.9) Reparatii trotuare [1]

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
8	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	20.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	CMj4B09	Montarea elementelor de cofraj din scînduri de rasinoase...Montat esafodaje pt. sustinere cofraje	buc	0.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	2101004	Beton de ciment B 500	mc	0.10			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	0.10			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	PF05B1	Hidroizolatii...pentru pod sosea din 2 strat. carton bit. lipite de strat suport prin strat mastic.	mp	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13	DB02A1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	0.01			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14	20010395	Beton asfaltic bogat in criblura 3-8 si fibre PNA	tona	0.10			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
15	DB14A1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala;	tona	0.10			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
15.L	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	tona	0.10			
16	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							

STADIUL FIZIC: (101.3.2.9) Reparatii trotuare [1]

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		2026			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Executant,

Director General,